

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - okno 1	szt. szt.	1.000	1.000
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.20	m m	1.200	1.200
3	KNR 0-19 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2 - z nawiewnikami 1.84	m ² m ²	1.840	1.840
4	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z ce- gieł + parapet 1	szt. szt.	1.000	1.000
5	KNR 4-04 0404-07	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek nieotylnkowanych-wygro- dzenie w-c 6.09	m ² m ²	6.090	6.090
6	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 11.42	m ² m ²	11.420	11.420
7	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 11.42	m ² m ²	11.420	11.420
8	KNR-W 4-01 0812-01	Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terakoto- wych 15x15 cm na kleju - w-c 1.27	m ² m ²	1.270	1.270
9	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi wejściowe 1	szt. szt.	1.000	1.000
10	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z ce- gieł 3.2	m ² m ²	3.200	3.200
11	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 1	szt. szt.	1.000	1.000
12	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierz- chni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone 1.8	m ² m ²	1.800	1.800
13	KNR 4-01 0411-05	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm - 2.2	m ² m ²	2.200	2.200
14	KNR-W 4-03 1116-03	Demontaż przewodów wtykowych z podłoża ceglanego lub betonowego 40	m m	40.000	40.000
15	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w go- towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym 40	m m	40.000	40.000
16	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm 7	szt. szt.	7.000	7.000
17	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z ce- gieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi 40	m m	40.000	40.000
18	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegu- nowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 2	szt. szt.	2.000	2.000
19	KNR 5-08 0309-04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem 4	szt. szt.	4.000	4.000
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
20	KNR 5-08 0402-02	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4) tablica z zabezpieczeniami 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
21	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegowy 3	szt. szt.	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
22	KNR 0-38 0103-04	Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych typ GE ; typowielkość GE-10; GE-20, wysokość 0,47 m; ustawienie grzejników przenośnych w pomieszczeniu 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
23	KNR 5-08 0402-03	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) kuchenka elektryczna 2 płytowa 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
24	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia + wnioski do ZE 1	pomiar. pomiar.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
25	NNRNKB 202 2026-01	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na podwójnych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym z pokryciem obustronnym 50 - wydzielenie w-c 6.67	m ² m ²	6.670	6.670
				RAZEM	6.670
26	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrznych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
27	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m ² fabrycznie wykończone w-c 1.4	m ² m ²	1.400	1.400
				RAZEM	1.400
28	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 75.23	m ² m ²	75.230	75.230
				RAZEM	75.230
29	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 47.10	m ² m ²	47.100	47.100
				RAZEM	47.100
30	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 15.73	m ² m ²	15.730	15.730
				RAZEM	15.730
31	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 60.62	m ² m ²	60.620	60.620
				RAZEM	60.620
32	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 15.73	m ² m ²	15.730	15.730
				RAZEM	15.730
33	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 60.62	m ² m ²	60.620	60.620
				RAZEM	60.620
34	KNNR 2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych prospanel 14.61	m ² m ²	14.610	14.610
				RAZEM	14.610
35	KNR 4-02 0507-01	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm 3	m m	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
36	KNR 4-02 0211-03	Wymiana trójnika z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
37	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 1.5	m m	1.500	1.500
				RAZEM	1.500
38	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm 2	szt. szt.	2.000	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
39	KNNR 4 0229-04	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR-W 2-15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR 4-02 0105-01	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15-20 mm	msc.		
		Obmiar dodatkowy	m		3.000
		3	msc.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
43	KNR 4-02 0109-01	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie o śr. 15 mm	szt.		
		Obmiar dodatkowy	m		1.000
		1	szt.	3.000	
		3			
				RAZEM	3.000
44	KNR 4-02 0223-03	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
45	kal własna	opinia kominiarska	lokal.		
		1	lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
46	kal własna	reperacja skrzynki na listy + zamek	lokal.		
		1	lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych - komórka	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
48	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
49	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 9	m ³	0.500	
		0.5			
				RAZEM	0.500