

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kafkami - pokój duży 1.09	m ³ m ³	1.090	
				RAZEM	1.090
2	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - brodzik w kuchni 4.8	m ² m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - kuchnia 14.12	m ² m ²	14.120	
				RAZEM	14.120
4	KNNR 2 0801-03	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów 14.12	m ² m ²	14.120	
				RAZEM	14.120
5	KNR 4-01 0411-06	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm uzupełnienie pod piecem w pokoju oraz w kuchni 3.41	m ² m ²	3.410	
				RAZEM	3.410
6	KNR 4-03 1116-03	Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego 90	m m	90.000	
				RAZEM	90.000
7	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 90	m m	90.000	
				RAZEM	90.000
8	KNR 5-08 0209-02	Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże nie-betonowe) układany w tynku 90	m m	90.000	
				RAZEM	90.000
9	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi 90	m m	90.000	
				RAZEM	90.000
10	KNR 5-08 0303-05	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 i 85x105 z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do 4 mm ² - mocowanych bezśrubowo 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR-W 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę 16	szt. szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
12	KNR-W 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNR-W 5-08 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uzziemieniem 10A/2.5 mm ² końcowych 13	szt. szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
14	KNR 5-08 0403-02	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 4) - tablica z zabezpieczeniami 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNR-W 5-08 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR-W 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar. pomiar.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-01 1111-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych - okno w kuchni 0.46	m ² m ²	0.460	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.460
20	KNR-W 2-02 1409-01	Szklenie ram gotowymi szymbami zespolonymi - powierzchnia szymb do 0.6 m2 0.46	m ² m ²	 0.460	 0.460
				RAZEM	0.460
21	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 305.31	m ² m ²	 305.310	 305.310
				RAZEM	305.310
22	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 222.79	m ² m ²	 222.790	 222.790
				RAZEM	222.790
23	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome 82.52	m ² m ²	 82.520	 82.520
				RAZEM	82.520
24	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe 222.79	m ² m ²	 222.790	 222.790
				RAZEM	222.790
25	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 82.52	m ² m ²	 82.520	 82.520
				RAZEM	82.520
26	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 222.79	m ² m ²	 222.790	 222.790
				RAZEM	222.790
27	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 33.22	m ² m ²	 33.220	 33.220
				RAZEM	33.220
28	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-10 z.sz.4.5.4. 9914-15 z.sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła bez szczeblin - naświetla bez szczeblin malowane dwustronnie - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 2.38	m ² m ²	 2.380	 2.380
				RAZEM	2.380
29	TZKNBK XII 0503-53	Wymiana klamki z szyldem z założeniem na poprzed.miejscu z naprawą miejsca uszk. - drzwi wejściowe 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
30	KNR-W 4-01 0918-09	Naprawa miejsc po zdemontowanych zamkach wpuszczanych 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
31	KNR 4-01 0901-08	Wymiana opaski lub listwy przyzymkowej 4.8	m m	 4.800	 4.800
				RAZEM	4.800
32	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych - balustrada balkonowa 3.5	m ² m ²	 3.500	 3.500
				RAZEM	3.500
33	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - podłoga i ściany 49.83	m ² m ²	 49.830	 49.830
				RAZEM	49.830
34	KNNR 2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych prospanel - pokój 30.90	m ² m ²	 30.900	 30.900
				RAZEM	30.900
35	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony kuchnia 18.82	m ² m ²	 18.820	 18.820
				RAZEM	18.820
36	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit 18.82	m ² m ²	 18.820	 18.820
				RAZEM	18.820

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przysienne z polichloru winylu klejone 15.10	m m	15.100	15.100
				RAZEM	15.100
38	KNP 06 0102-01.01	Demontaż przewodów z rur stalowych ocynkowanych o śr. 15-20 mm ułożonych na ścianach 5	m m	5.000	5.000
				RAZEM	5.000
39	KNR 0-35 0202-06 z.o.2.4.9.2. 9901-01	Rurociągi miedziane o śr. zewn i gr. ścianki 22x1 mm układane w rurze osłonowej bez rozdzielaczy z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych - wykonanie bruzd dla rurociągów w podejściach 2.5	m m	2.500	2.500
				RAZEM	2.500
40	KNR 0-35 0223-05 uwaga pod tablicą	Kotły grzewcze gazowe wiszące dwufunkcyjne o mocy do 24 kW kocioł z zamkniętą komorą spalania lub kondensacyjny wraz z uruchomieniem przez serwisanta 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
41	KNR 0-35 0213-06	Grzejniki stalowe łazienkowe c.o.o szer. 365-600 mm i wys. do 900 mm, montaż grzejników na ścianie 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
42	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 2	m m	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
43	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
44	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm 4	szt. szt.	4.000	4.000
				RAZEM	4.000
45	KNR 2-15 0103-01	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych 5	m m	5.000	5.000
				RAZEM	5.000
46	KNR INSTAL 0107-01	Podejście do pionu wodociągowego o śr.zew. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
47	KNR-W 2-15 0303-04	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 6	m m	6.000	6.000
				RAZEM	6.000
48	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
49	KNR 2-15 0220-04	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na ścianie 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
50	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
51	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm 2	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
52	KNR 2-15 0227-01	Montaż do bidetu baterii z syfonem 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
53	KNR 4-02 0121-04	Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem wężowym 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
54	KNNR 4 0314-06	Kuchnia gazowa o połączeniu na dwuzłączkę z piekarnikiem 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
55		Pruba szczelności nstalacji gazowej	pomiar.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	pomiar.	1.000	
				RAZEM	1.000
56		Opinia kominiarska 1	pomiar. pomiar.	1.000	
				RAZEM	1.000
57	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1.40	m ³ m ³	1.400	
				RAZEM	1.400
58	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 1.40	m ³ m ³	1.400	
				RAZEM	1.400
59	kal własna	montaż wkładu kominowego z rur kwasoodpornych 7.5	m m	7.500	
				RAZEM	7.500
60	kal własna	Dorobienie zamka i kluczyka do skrzynki 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000