

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - okno 1	szt. szt.	1.000	1.000
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.20	m m	1.200	1.200
3	KNR 0-19 1023-08	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2 1.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.220	1.220
4	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z ce- gieł + parapet 1	szt. szt.	1.000	1.000
5	KNR 4-04 0404-07	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek nieotynkowanych- ścianka działowa oraz wygradzenie w-c 11.44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.440	11.440
6	KNR-W 4-01 0438-03	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli - pawlacze 6.56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.560	6.560
7	TZKNBK V - 238	Rozebranie podsufitki z płyt pilśniowych lub sklejki lub płyt wiórowo-cementowych - sufit 15.69	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.690	15.690
8	KNR 4-01 0426-02	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk - przedpo- kój 18.84	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.840	18.840
9	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi wejściowe i do pokoju 2	szt. szt.	2.000	2.000
10	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z ce- gieł 3.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.200	3.200
11	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 2	szt. szt.	2.000	2.000
12	KNR 2-02 1017-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie wykończone 1.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.600	1.600
13	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierz- chni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone 1.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.600	1.600
14	KNR 4-01 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kafłami 0.22	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.220	0.220
15	KNR 4-01 0411-05	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 25 mm - pod piecem i p.pok 2.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.200	2.200
16	KNR 2-02 1309-09	Montaż pieców kaflowych typu Bartek 1	szt. szt.	1.000	1.000
17	KNR-W 4-03 1116-03	Demontaż przewodów wtykowych z podłoża ceglanego lub betonowego 40	m m	40.000	40.000
18	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w go- towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym 40	m m	40.000	40.000
19	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm 7	szt. szt.	7.000	7.000
				RAZEM	7.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
20	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
21	KNR 5-08 0309-04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
22	KNR 5-08 0402-02	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4) tablica z zabezpieczeniami 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
24	KNR-W 5-08 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 5-08 0403-03	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 2) grzejnik elektryczny 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 5-08 0402-03	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) kuchenka elektryczna 2 płytowa 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia + wniosek do ZE 1	pomiar. pomiar.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR-W 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej - zamurowanie okienka 0.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.360	
				RAZEM	0.360
29	NNRNKB 202 2027-03	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie metalowym 50 56.97	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	56.970	
				RAZEM	56.970
30	NNRNKB 202 2028-04	(z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych mocowanych bezpośrednio do stropu 15.69	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.690	
				RAZEM	15.690
31	NNRNKB 202 2026-01	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na podwójnych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym z pokryciem obustronnym 50 - wydzielenie w-c 3.93	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.930	
				RAZEM	3.930
32	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrznołokalnych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone w-c 1.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.400	
				RAZEM	1.400
34	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 15.69	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.690	
				RAZEM	15.690
35	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 56.97	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	56.970	
				RAZEM	56.970
36	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 15.69	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.690	
				RAZEM	15.690
37	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 56.97	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	56.970	
				RAZEM	56.970
38	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		15.69	m <sup>2</sup>	15.690	
				RAZEM	15.690
39	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie drewniane	m		
		14.38	m	14.380	
				RAZEM	14.380
40	KNR 4-02 0507-01	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
41	KNR 4-02 0210-04	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	msc.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość	m		5.000
		5			
		1	msc.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR 4-02 0211-03	Wymiana trójnika z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		2.5	m	2.500	
				RAZEM	2.500
44	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
45	KNNR 4 0229-04	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNR-W 2-15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
48	KNR 4-02 0105-01	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15-20 mm	msc.		
		Obmiar dodatkowy	m		3.000
		3			
		1	msc.	1.000	
				RAZEM	1.000
49	KNR 4-02 0109-01	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czepalny, hydrant i baterie o śr. 15 mm	szt.		
		Obmiar dodatkowy	m		1.000
		1			
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
50	KNR 4-02 0223-03	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
51	kal własna	opinia kominiarska	lokal.		
		1	lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
52	kal własna	reperacja skrzynki na listy + zamek	lokal.		
		1	lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
53	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych - komórka	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
54	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		1.5	m <sup>3</sup>	1.500	
				RAZEM	1.500
55	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 9			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.5	m <sup>3</sup>	1.500	
				RAZEM	1.500