

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-03 1116-03	Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego 145	m m	145.000	
				RAZEM	145.000
2	KNR 4-03 1001-07	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie 145	m m	145.000	
				RAZEM	145.000
3	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm <sup>2</sup> układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym 145	m m	145.000	
				RAZEM	145.000
4	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi 145	m m	145.000	
				RAZEM	145.000
5	KNR-W 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych w puszcze instalacyjnej 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
6	KNR-W 5-08 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtynkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm <sup>2</sup> końcowych 16	szt. szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
7	KNR 0-38 0103-04	Montaż grzejników konwektorowych olejowych typ GE ; typowielkość GE-10; GE-20, wysokość 0,55m; ustawienie grzejników przenośnych w pomieszczeniu 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia + wniosek do ZE 1	pomiar · pomiar ·	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> okna kpl 2. 4.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.800	
				RAZEM	4.800
10	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko - szt 2 2.70	m m	2.700	
				RAZEM	2.700
11	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m <sup>2</sup> z nawiewnikami - kpl 2 4.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.800	
				RAZEM	4.800
12	KNR 4-01 0321-04	Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych ponad 1.5 w ścianach z cegieł + parapety 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> - drzwi z naświetlem kpl 4 10.08	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.080	
				RAZEM	10.080
14	NNRNKB 202 2023-01	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 50- zabudowa nad drzwiami 2.34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.340	
				RAZEM	2.340
15	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m <sup>2</sup> w ścianach z cegieł 7.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.200	
				RAZEM	7.200
16	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
17	KNR-W 2-02 1022-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m <sup>2</sup> oszklone szybą o powierzchni ponad 0.25 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone 6.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.400	
				RAZEM	6.400
18	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek kuchnia 3.96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.960	
				RAZEM	3.960

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-01 0426-03	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust - łazienka i przedpokój 46.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 46.500	 46.500
				RAZEM	46.500
20	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - , kuchnia 15.87	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.870	 15.870
				RAZEM	15.870
21	KNR 4-01 0711-06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cement.na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu) 27.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 27.500	 27.500
				RAZEM	27.500
22	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
23	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 324.13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 324.130	 324.130
				RAZEM	324.130
24	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 324.13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 324.130	 324.130
				RAZEM	324.130
25	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 247.16	szt. szt.	 247.160	 247.160
				RAZEM	247.160
26	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 76.97	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 76.970	 76.970
				RAZEM	76.970
27	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 76.97	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 76.970	 76.970
				RAZEM	76.970
28	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 247.16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 247.160	 247.160
				RAZEM	247.160
29	KNR 4-01 1209-10 9914-02 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne profilowane o szer. do 15 cm - drzwi wejściowe 6.46	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.460	 6.460
				RAZEM	6.460
30	KNR 4-01 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
31	KNR 4-01 1111-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych 0.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.500	 0.500
				RAZEM	0.500
32	KNR-W 2-02 1409-01	Szklenie ram gotowymi szybami zespolonymi - powierzchnia szyb do 0.6 m2 0.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.500	 0.500
				RAZEM	0.500
33	KNR 4-01 0919-32	Wymiana zatrząsków typu 'Yale' 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
34	KNR 4-01 0919-34	Wymiana zasuw drzwiowych przykręcanych 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
35	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
36	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - łazienka	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4.79	m <sup>2</sup>	4.790	
				RAZEM	4.790
37	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone	m		
		9.10	m	9.100	
				RAZEM	9.100
38	KNNR 2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych prospanel - pokoje kuchnia i przedpokój	m <sup>2</sup>		
		72.18	m <sup>2</sup>	72.180	
				RAZEM	72.180
39	KNR-W 4-01 0338-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
40	KNR 2-15 0103-01	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 15 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
41	KNR 4-01 0324-02	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno'	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
42	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastycznego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
43	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
44	KNR 4-02 0109-01	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czepalny, hydrant i baterie o śr. 15 mm	szt.		
		Obmiar dodatkowy	m		2.000
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
45	KNR-W 4-02 0212-06	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość	m		2.000
		2	msc.	2.000	
				RAZEM	2.000
46	KNNR 4 0229-04	Zlewozmywaki żeliwne, 2 komorowe z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR-W 4-02 0220-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
48	KNNR 4 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
49	KNR-W 2-15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
50	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
51	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
52	KNR-W 2-15 0211-08	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach klejonych	podej.		
		1	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
53	KNR-W 4-02 0222-03	Wymiana brodzika lub basenu natryskowego- brodzik dostarczy najemca	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54	KNNR 4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
55	KNR 4-02 0141-02	Wymiana elektrycznego podgrzewacza wody o pojemności 80-160 dm <sup>3</sup> na wspornikach nowych + terma elektryczna 60l 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
56		Opinia kominiarska 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
57	KNR 4-01 1008-01	Naprawa oblicowań pieców i trzonów przez wymianę kafli prostokątnych (kwa- dratowych) środkowych 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
58	KNR 4-01 1010-09	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - płyty kuchenne z otwo- rami 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
59	KNR 4-01 1010-01	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - ruszt paleniskowy 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
60	kal własna	Wymiana wkładu grzejnego - grzałek elektrycznych w piecach kaflowych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
61	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1.60	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.600	
				RAZEM	1.600
62	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 1.60	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.600	
				RAZEM	1.600
63	kal własna	Reperacja skrzynki na listy z dorobieniem kluczyka 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000