

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-03 1116-03	Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego 80	m m	80.000	
				RAZEM	80.000
2	KNR 4-03 1001-07	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie 80	m m	80.000	
				RAZEM	80.000
3	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm <sup>2</sup> układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym 80	m m	80.000	
				RAZEM	80.000
4	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi 80	m m	80.000	
				RAZEM	80.000
5	KNR 5-08 0404-07	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża - tablica z zabezpieczeniami 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych w puszcze instalacyjnej 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR-W 5-08 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 5-08 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtynkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm <sup>2</sup> końcowych 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
10	KNR-W 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia + wnioski do ZE 1	pomiar pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> okna kpl 2. 6.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.100	
				RAZEM	6.100
12	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 2.94	m m	2.940	
				RAZEM	2.940
13	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m <sup>2</sup> z nawiewnikami 4.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.120	
				RAZEM	4.120
14	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką osadzenia 1.98	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.980	
				RAZEM	1.980
15	KNR 4-01 0321-04	Osadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych ponad 1.5 w ścianach z cegieł + parapety 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> drzwi 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
17	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
18	KNR 4-01 0320-02	Osadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m <sup>2</sup> w ścianach z cegieł 4.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.800	
				RAZEM	4.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR-W 2-02 1022-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0.25 m2 fabrycznie wykończone 4.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.800	 4.800
				RAZEM	4.800
20	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek kuchnia i łazienka 24.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.700	 24.700
				RAZEM	24.700
21	KNR 4-01 0426-03	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust - kuchnia i przedpokój 38.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 38.220	 38.220
				RAZEM	38.220
22	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - łazienka 2.66	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.660	 2.660
				RAZEM	2.660
23	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - pokój, kuchnia przedpokój 31.82	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 31.820	 31.820
				RAZEM	31.820
24	KNR 4-01 0711-06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cement.na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu) 43.81	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 43.810	 43.810
				RAZEM	43.810
25	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 cały lokal 34.48	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 34.480	 34.480
				RAZEM	34.480
26	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
27	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 100.48	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 100.480	 100.480
				RAZEM	100.480
28	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 100.48	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 100.480	 100.480
				RAZEM	100.480
29	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 109.81	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 109.810	 109.810
				RAZEM	109.810
30	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 34.48	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 34.480	 34.480
				RAZEM	34.480
31	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 34.48	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 34.480	 34.480
				RAZEM	34.480
32	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 109.81	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 109.810	 109.810
				RAZEM	109.810
33	KNR 4-01 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 3.10	m m	 3.100	 3.100
				RAZEM	3.100
34	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 11	m m	 11.000	 11.000
				RAZEM	11.000
35	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-02 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne profilowane o szer. do 15 cm 1.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36	KNR 4-01 0919-32	Wymiana zatrzasków typu 'Yale' 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
37	KNR 4-01 0919-34	Wymiana zasuw drzwiowych przykręcanych 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
38	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
39	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit kuchnia i łazienka 12.48	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	12.480	
				RAZEM	12.480
40	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone 17.52	m		
			m	17.520	
				RAZEM	17.520
41	KNNR 2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych prospanel - pokój i przedpokój 22	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	22.000	
				RAZEM	22.000
42	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNR-W 4-02 0110-01	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15 mm  Obmiar dodatkowy - łączna długość 1 1	msc.		
			m		1.000
			msc.	1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNR 4-02 0109-01	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czepalny, hydrant i baterie o śr. 15 mm Obmiar dodatkowy 2 4	szt.		
			m		2.000
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
45	KNR-W 4-02 0212-06	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową  Obmiar dodatkowy - łączna długość 2 2	msc.		
			m		2.000
			msc.	2.000	
				RAZEM	2.000
46	KNNR 4 0229-04	Zlewozmywaki żeliwne, 2 komorowe z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNNR 4 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
48	KNR-W 2-15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
49	KNNR 4 0314-06	Kuchnia gazowa o połączeniu na dwuzłączkę z piekarnikiem 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
50	KNR 4-02 0305-01	Wymiana kurka gazowego przelotowego o śr. 15 mm - w instalacjach 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
51	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
52	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
53	KNNR 4 0231-04	Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego bez obudowy 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
54	KNNR 4 0137-05	Baterie wannowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
55	KNNR 4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
56		Próba szczelności instalacji gazowej 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
57		Opinia kominiarska 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
58	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1.60	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.600	
				RAZEM	1.600
59	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 1.60	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.600	
				RAZEM	1.600