

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty elektryczne			
1	KNR 4-03 d.1 1116-03	Demontaż przewodów wtykowych z podłoża ceglanego lub betonowego 200	m m	 200.000	 200.000
				RAZEM	200.000
2	KNR 5-08 d.1 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm ² układane w gotowych brzdach bez zaprawiania brzd na podłożu nie-betonowym 200	m m	 200.000	 200.000
				RAZEM	200.000
3	KNR 4-01 d.1 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegiel lub ścianach z betonu pokrywającego brzdzy z przewodami elektrycznymi 200	m m	 200.000	 200.000
				RAZEM	200.000
4	KNR-W 5-08 d.1 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę 31	szt. szt.	 31.000	 31.000
				RAZEM	31.000
5	KNR-W 5-08 d.1 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej 8	szt. szt.	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
6	KNR-W 5-08 d.1 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm ² końcowych 23	szt. szt.	 23.000	 23.000
				RAZEM	23.000
7	KNR 5-08 d.1 0404-07	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 5-08 d.1 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
9	KNR-W 5-08 d.1 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-03 d.1 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia wraz z wnioskiem do ZE 1	pomiar · pomiar ·	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
2		Roboty budowlane			
11	KNR 4-01 d.2 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² - okna kpl 5 kpl 8 11.35	m ² m ²	 11.350	 11.350
				RAZEM	11.350
12	KNR 4-01 d.2 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - okna kpl 2 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
13	KNR 4-01 d.2 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - szt 7 9.10	m m	 9.100	 9.100
				RAZEM	9.100
14	KNR 0-19 d.2 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m ² z nawiewnikami kpl 5 - pokoje i kuchnia 11.35	m ² m ²	 11.350	 11.350
				RAZEM	11.350
15	KNR 0-19 d.2 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.0 m ² z nawiewnikami - pokój 1.62	m ² m ²	 1.620	 1.620
				RAZEM	1.620
16	KNR 0-19 d.2 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.5 m ² z nawiewnikami - łazienka 1.15	m ² m ²	 1.150	 1.150
				RAZEM	1.150
17	KNR 4-01 d.2 0321-01	Osadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegiel + parapety 7	szt. szt.	 7.000	 7.000
				RAZEM	7.000
18	KNR 4-01 d.2 0530-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej 2.30	m ² m ²	 2.300	 2.300
				RAZEM	2.300

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-01 d.2 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 drzwi - wejście, kuchnia, łazienka, w-c, pokój	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
20	KNR 2-02 d.2 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrznych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
21	KNR 4-01 d.2 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
		7.8	m ²	7.800	
				RAZEM	7.800
22	KNR 2-02 d.2 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		1.8	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
23	KNR 2-02 d.2 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone kpl 4	m ²		
		6.00	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
24	KNR 4-01 d.2 1003-05	Naprawa średnia trzonów kuchennych licowanych kafłami prostokątnymi (kwadratowymi)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 4-01 d.2 1010-01	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - ruszt paleniskowy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 4-01 d.2 1010-03	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - drzwiczki paleniskowe kuchenne	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 4-01 d.2 1010-04	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - drzwiczki popielnikowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 4-01 d.2 1010-09	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - płyty kuchenne z otworami	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
29	KNR 4-01 d.2 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek -w-c, łazienka, kuchnia	m ²		
		47.43	m ²	47.430	
				RAZEM	47.430
30	KNR 4-01 d.2 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - zmurszałe zawilgocone tynki	m ²		
		60.16	m ²	60.160	
				RAZEM	60.160
31	KNR 4-01 d.2 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania	m ²		
		60.16	m ²	60.160	
				RAZEM	60.160
32	KNR 4-01 d.2 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		107.59	m ²	107.590	
				RAZEM	107.590
33	KNR 4-01 d.2 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych- pokój	m ²		
		12.79	m ²	12.790	
				RAZEM	12.790
34	KNR 2-02 d.2 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych- pokój	m ²		
		12.79	m ²	12.790	
				RAZEM	12.790
35	KNR 4-01 d.2 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - w-c, łazienka, kuchnia, p, pok,	m ²		
		25.46	m ²	25.460	
				RAZEM	25.460
36	KNR 2-02 d.2 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko- pokój	m ²		
		25.46	m ²	25.460	
				RAZEM	25.460
37	KNR 4-04 d.2 0501-04	Rozebranie posadzek z deszczułek mocowanych na lepek - do 61 deszczułek na 1 m2 posadzki 2 pokoje i przedpokój	m ²		
		69.47	m ²	69.470	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38	KNR 4-01 d.2 0428-02	Rozebranie podłóg białych na półpust 69.47	m ² m ²	RAZEM 69.470	69.470
39	KNR 4-01 d.2 0428-04	Rozebranie legarów 75	m m	RAZEM 75.000	75.000
40	KNR-W 2-02 d.2 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 69.47	m ² m ²	RAZEM 69.470	69.470
41	KNR 2-02 d.2 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 69.47	m ² m ²	RAZEM 69.470	69.470
42	KNR 2-02 d.2 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 69.47	m ² m ²	RAZEM 69.470	69.470
43	KNR 2-02 d.2 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm 69.47	m ² m ²	RAZEM 69.470	69.470
44	KNR 2-02 d.2 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 3 69.47	m ² m ²	RAZEM 69.470	69.470
45	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 371.97	m ² m ²	RAZEM 371.970	371.970
46	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 371.84	m ² m ²	RAZEM 371.840	371.840
47	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 107.72	m ² m ²	RAZEM 107.720	107.720
48	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 371.84	m ² m ²	RAZEM 371.840	371.840
49	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 107.72	m ² m ²	RAZEM 107.720	107.720
50	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 371.84	m ² m ²	RAZEM 371.840	371.840
51	KNR 4-01 d.2 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 3	szt. szt.	RAZEM 3.000	3.000
52	KNR 4-01 d.2 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych 3	szt. szt.	RAZEM 3.000	3.000
53	KNR-W 4-01 d.2 0919-20	Wymiana klamek z szyldami 3	szt. szt.	RAZEM 3.000	3.000
54	KNR-W 4-01 d.2 0924-07	Dorabianie listew przymykowych do skrzydeł drzwiowych 7.05	m m	RAZEM 7.050	7.050
55	KNR 4-01 d.2 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-03 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm	m ²	RAZEM	7.050

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		9.66	m ²	9.660	
				RAZEM	9.660
56	KNR-W 4-01 d.2 0324-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
57	KNR 4-01 d.2 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		41.08	m	41.080	
				RAZEM	41.080
58	KNR 2-02 d.2 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit cały lokal	m ²		
		107.72	m ²	107.720	
				RAZEM	107.720
59	KNR 2-02 d.2 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone	m		
		104.69	m	104.690	
				RAZEM	104.690
3		Roboty hydrauliczne			
60	KNR 2-15 d.3 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciśkową	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
61	KNR 4-02 d.3 0212-03	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 50 mm łączonych metodą klejenia	msc.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość	m		0.800
		0.80	msc.	6.000	
		6		RAZEM	6.000
62	KNR 2-15 d.3 0220-04	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na ścianie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
63	KNR 2-15 d.3 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
64	KNR-W 4-02 d.3 0213-01	Wymiana syfonu z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
65	KNR-W 2-15 d.3 0432-01	Zespoły ogrzewczo-wentylacyjne (węzownice)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
66	KNR-W 2-15 d.3 0411-03	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm do węzownicy	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
67	KNR 7-07 d.3 0101-01	Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie elektrycznym o masie 0.05 t	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
68	d.3	Montaż obieganki do pompy cyrkulacyjnej centralnego ogrzewania o śr 32 mm	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
69	KNR-W 2-15 d.3 0427-02	Rury stalowe przyłączne o śr. 20-32 mm do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych o połączeniu na gwint	kpl.		
		8	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
70	KNR-W 2-15 d.3 0412-03	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
71	KNR-W 2-15 d.3 0403-01	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
72	KNR 2-15 d.3 0419-03	Grzejniki stalowe dwupłytowe GP-2 o dług. 660 mm	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
73	KNR 2-15 d.3 0419-04	Grzejniki stalowe dwupłytowe GP-4 o dług. 1060 mm	kpl.		
		6	kpl.	6.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
74	KNR 2-15 d.3 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	6.000 1.000
75	KNR 4-02 d.3 0212-05	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 110 mm łączonych metodą klejenia Obmiar dodatkowy - łączna długość 2 1	msc. m msc.	RAZEM 1.000	1.000 2.000 1.000
76	KNR 4-02 d.3 0211-06	Wstawienie trójnika z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
77	KNR 2-15 d.3 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm 9	szt. szt.	RAZEM 9.000	9.000 9.000
78	KNR 2-15 d.3 0103-01	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkow. o połącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych 5	m m	RAZEM 5.000	5.000 5.000
79	KNR 2-15 d.3 0222-04	Montaż wanien kąpielowych stalowych bez obudowy 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
80	KNR 4-02 d.3 0121-04	Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem węzowym 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
81	KNR 2-15 d.3 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 2	szt. szt.	RAZEM 2.000	2.000 2.000
82	KNR 2-15 d.3 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr.nom. 15 mm 2	szt. szt.	RAZEM 2.000	2.000 2.000
83	KNR 4-02 d.3 0141-02	Wymiana elektrycznego podgrzewacza wody o pojemności 80-160 dm ³ na wspornikach nowych + terma elektryczna 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
84	d.3	opinia kominiarska 1	lokal. lokal.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
85	kał własna d.3	Reperacja skrzynki na listy drzwi + zamek 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
86	KNR 4-01 d.3 0919-34	Wymiana zasuw drzwiowych przykręcanych - komórka 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
87	KNR 4-01 d.3 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 7.8	m ³ m ³	RAZEM 7.800	7.800 7.800
88	KNR 4-01 d.3 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 7.8	m ³ m ³	RAZEM 7.800	7.800 7.800
				RAZEM	7.800