

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład 33.5	m ² m ²	 33.500	
				RAZEM	33.500
2	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk 20.63	m ² m ²	 20.630	
				RAZEM	20.630
3	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych 36.75	m ² m ²	 36.750	
				RAZEM	36.750
4	KNR 4-04 0404-07	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek nieotynkowanych 45	m ² m ²	 45.000	
				RAZEM	45.000
5	KNR 4-04 0406-04	Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z płyt pilśniowych 30	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30.000
6	KNR 4-04 0406-05	Rozebranie belek stropowych 18	m m	 18.000	
				RAZEM	18.000
7	KNR 4-04 0301-07	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości do 15 cm 6.60	m ³ m ³	 6.600	
				RAZEM	6.600
8	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładowniczym na odległość 1 km 14.29	m ³ m ³	 14.290	
				RAZEM	14.290
9	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładowniczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9 14.29	m ³ m ³	 14.290	
				RAZEM	14.290
10	KNR 4-01 0101-09	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. III 60	m ² m ²	 60.000	
				RAZEM	60.000
11	kal własna	Utylizacja papy 1.5	t t	 1.500	
				RAZEM	1.500
12	KNR 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - pod komórki 6.6	m ³ m ³	 6.600	
				RAZEM	6.600
13	kal własna	Dostawa i montaż komórek lokatorskich blaszanych o wym 3,00 x 2,00 z blachy ocynkowanej 5	szt szt	 5.000	
				RAZEM	5.000
14	KNR 2-02 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej 10	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
15	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej 5	m m	 5.000	
				RAZEM	5.000