

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-03 1116-03	ROBOTY ELEKTRYCZNE Demontaż przewodów wtykowych z podłoża ceglanego lub betonowego 80	m m	80.000	80.000
				RAZEM	80.000
2	KNR 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie 80	m m	80.000	80.000
				RAZEM	80.000
3	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym 80	m m	80.000	80.000
				RAZEM	80.000
4	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi 80	m m	80.000	80.000
				RAZEM	80.000
5	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm 10	szt. szt.	10.000	10.000
				RAZEM	10.000
6	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 4	szt. szt.	4.000	4.000
				RAZEM	4.000
7	KNR 5-08 0309-04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ² z podłączeniem 9	szt. szt.	9.000	9.000
				RAZEM	9.000
8	KNR 5-08 0403-01	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 2) tablica z zabezpieczeniami 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 5-08 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy 2	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
11	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 4	pomiar · pomiar ·	4.000	4.000
				RAZEM	4.000
12	KNR 4-01 0354-05	ROBOTY BUDOWLANE Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² - okna 6.91	m ² m ²	6.910	6.910
				RAZEM	6.910
13	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 4.15	m m	4.150	4.150
				RAZEM	4.150
14	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m ² z nawiewnikami 6.91	m ² m ²	6.910	6.910
				RAZEM	6.910
15	KNR 4-01 0321-02	Osadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 w ścianach z cegieł + parapet 2	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
16	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - drzwi kpl 4 4	szt. szt.	4.000	4.000
				RAZEM	4.000
17	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 4	szt. szt.	4.000	4.000
				RAZEM	4.000
18	KNR 4-01 0320-02	Osadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł 6.60	m ² m ²	6.600	6.600
				RAZEM	6.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 2-02 1017-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie wykończone pokój, kuchnia wc 4.8	m ²		
			m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
20	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone 1.80	m ²		
			m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
21	KNR 2-02 2007-01	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.z listew drewnianych na ścianach - zanudowa przy oknie i nad drzwiami 1.55	m ²		
			m ²	1.550	
				RAZEM	1.550
22	KNR 2-02 2006-03	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na rusztach 3.13	m ²		
			m ²	3.130	
				RAZEM	3.130
23	KNR 4-01 0427-07 ana- logia	Rozebranie szafy w przedpokoju desek nieotynkowanych 2.66	m ²		
			m ²	2.660	
				RAZEM	2.660
24	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 149.31	m ²		
			m ²	149.310	
				RAZEM	149.310
25	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 149.31	m ²		
			m ²	149.310	
				RAZEM	149.310
26	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 30.28	m ²		
			m ²	30.280	
				RAZEM	30.280
27	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 119.03	m ²		
			m ²	119.030	
				RAZEM	119.030
28	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 30.28	m ²		
			m ²	30.280	
				RAZEM	30.280
29	KNR 2-02 1503-03	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem 4.4	m ²		
			m ²	4.400	
				RAZEM	4.400
30	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 119.03	m ²		
			m ²	119.030	
				RAZEM	119.030
31	KNNR 2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych prospanel pokój , p,pok, kuchnia 28.56	m ²		
			m ²	28.560	
				RAZEM	28.560
32	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
33	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit wc i pod wanną 1.86	m ²		
			m ²	1.860	
				RAZEM	1.860
34	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone 7.84	m		
			m	7.840	
				RAZEM	7.840
35	KNR 2-15 0205-02	Roboty hydrauliczne Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciśkową 3	m		
			m	3.000	
				RAZEM	3.000
36	KNR 4-02 0212-03	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 50 mm łączonych metodą klejenia Obmiar dodatkowy - łączna długość 0.50	msc.		
			m		0.500
			msc.	2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2.000
37	KNR 2-15 0220-04	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na ścianie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR-W 4-02 0213-01	Wymiana syfonu z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR 4-02 0301-01	Wymiana odcinka rury stalowej, czarnej o śr. 15-20 mm	msc.		
		Obmiar dodatkowy			
		1.5	m		1.500
		1	msc.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNNR 4 0314-06	Kuchnia gazowa o połączeniu na dwuzłączkę z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1	lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNR 2-15 0222-04	Montaż wanien kąpielowych stalowych bez obudowy 1m	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNR 4-02 0121-04	Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem węzowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
45	kał własna	kotara do wanny	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR 4-02 0212-05	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 110 mm łączonych metodą klejenia	msc.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość			
		2	m		2.000
		1	msc.	1.000	
				RAZEM	1.000
48	KNR 2-15 0103-01	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
49	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
50		opinia kominiarska	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
51	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
52	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m ³		
		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
53	kał własna	drzwiczki + zamek do skrzynki	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000