

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	POKÓJ Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - okna 4.88	m ² m ²	 4.880	 4.880
				RAZEM	4.880
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 2.80	m m	 2.800	 2.800
				RAZEM	2.800
3	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m2 z nawiewnikami 4.88	m ² m ²	 4.880	 4.880
				RAZEM	4.880
4	KNR 4-01 0321-02	Osadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 w ścianach z cegieł + parapet 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 0320-02	Osadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 1.8	m ² m ²	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800
8	KNR 2-02 1017-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni ponad 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie wykończone 1.80	m ² m ²	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800
9	KNR 2-02 2007-01	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.z listew drewnianych na ścianach - zabudowa przy oknie 2.96	m ² m ²	 2.960	 2.960
				RAZEM	2.960
10	KNR 2-02 2006-03	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na rusztach 2.96	m ² m ²	 2.960	 2.960
				RAZEM	2.960
11	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 69.35	m ² m ²	 69.350	 69.350
				RAZEM	69.350
12	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 69.35	m ² m ²	 69.350	 69.350
				RAZEM	69.350
13	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 18.44	m ² m ²	 18.440	 18.440
				RAZEM	18.440
14	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 50.91	m ² m ²	 50.910	 50.910
				RAZEM	50.910
15	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 18.44	m ² m ²	 18.440	 18.440
				RAZEM	18.440
16	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 50.91	m ² m ²	 50.910	 50.910
				RAZEM	50.910
17	KNR 4-01 0411-04	Wymiana elementów ślepych podłóg z desek niestruganych o grubości 32 mm 1	m ² m ²	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
18	KNNR 2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych prospanel 18.44	m ² m ²	 18.440	 18.440
				RAZEM	18.440
19	KNR-W 4-01 0324-02	Osadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20	KNR 4-01 0354-05	KUCHNIA Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - okno 2.46	m ² m ²	 2.460	 2.460
				RAZEM	2.460
21	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.50	m m	 1.500	 1.500
				RAZEM	1.500
22	KNR 4-01 0427-07 ana- logia	Rozebranie ścianek szafki pod oknem i szafy w przedpokoju desek nieotynko- wanych 3.23	m ² m ²	 3.230	 3.230
				RAZEM	3.230
23	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- róbką osadzenia o pow. do 2.5 m2 z nawiewnikami 2.46	m ² m ²	 2.460	 2.460
				RAZEM	2.460
24	KNR 4-01 0321-01	Osadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z cegł + parapet 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
25	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2- drzwi 2.19	m ² m ²	 2.190	 2.190
				RAZEM	2.190
26	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrznołokalnych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
27	KNR 4-01 0320-02	Osadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegł 1.4	m ² m ²	 1.400	 1.400
				RAZEM	1.400
28	KNR 2-02 1017-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszkłone szybą o powierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie wykończone 1.4	m ² m ²	 1.400	 1.400
				RAZEM	1.400
29	NNRNKB 202 2026-01	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na podwójnych rusz- tach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym z pokryciem obus- tronnym 50 - zabudowa nad drzwiami 0.6	m ² m ²	 0.600	 0.600
				RAZEM	0.600
30	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - kuchnia 4.44	m ² m ²	 4.440	 4.440
				RAZEM	4.440
31	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit 4.44	m ² m ²	 4.440	 4.440
				RAZEM	4.440
32	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone 8.50	m m	 8.500	 8.500
				RAZEM	8.500
33	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 27.99	m ² m ²	 27.990	 27.990
				RAZEM	27.990
34	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności 27.99	m ² m ²	 27.990	 27.990
				RAZEM	27.990
35	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie poziome 4.44	m ² m ²	 4.440	 4.440
				RAZEM	4.440
36	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe 23.55	m ² m ²	 23.550	 23.550
				RAZEM	23.550
37	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów 4.44	m ² m ²	 4.440	 4.440
				RAZEM	4.440
38	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 23.55	m ² m ²	 23.550	 23.550

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	23.550
39	KNR 4-01 0333-11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
40	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
41	KNR 4-02 0211-03	Wymiana trójnika z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
42	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 2	m m	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
43	KNR 4-02 0212-03	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 50 mm łączonych metodą klejenia Obmiar dodatkowy - łączna długość 0.50 2	msc. m msc.	 2.000	 0.500 2.000
				RAZEM	2.000
44	KNR 2-15 0104-01 z.o.2.4.8.a) 9901-01	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr. nom. 15 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - wykonanie bruzd dla rurociągów w podejściach 4.5	m m	 4.500	 4.500
				RAZEM	4.500
45	KNR 4-02 0109-01	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czepalny, hydrant i baterie o śr. 15 mm Obmiar dodatkowy 1 4	szt. m szt.	 4.000	 1.000 4.000
				RAZEM	4.000
46	KNR 4-02 0118-01	Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
47	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
48	KNR 2-15 0220-04	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na ścianie 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
49	KNR-W 4-02 0213-01	Wymiana syfonu z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
50	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
51	KNR 4-02 0311-03- analogia	Zakup i montaż kuchni elektrycznej 4 płytowej z piekarnikiem 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
52	KNR 4-01 0354-04	PRZEDPOKÓJ Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 drzwi wejściowe 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
53	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
54	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 1.8	m ² m ²	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800
55	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1.80	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
56	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
57	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		36.88	m ²	36.880	
				RAZEM	36.880
58	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		36.88	m ²	36.880	
				RAZEM	36.880
59	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		5.08	m ²	5.080	
				RAZEM	5.080
60	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		36.88	m ²	36.880	
				RAZEM	36.880
61	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		5.08	m ²	5.080	
				RAZEM	5.080
62	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		31.80	m ²	31.800	
				RAZEM	31.800
63	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit - pod wanną i wc	m ²		
		5.08	m ²	5.080	
				RAZEM	5.080
64	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone pod wanną i wc	m		
		9.82	m	9.820	
				RAZEM	9.820
65	KNR 2-15 0222-04	Montaż wanien kąpielowych stalowych bez obudowy dł 1m	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
66	KNR 4-02 0121-04	Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem wężowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
67	kal własna	kotara do wanny	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
68	KNR 4-01 0354-04	UBIKACJA Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
69	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł	m ²		
		1.60	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
70	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzno-lokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
71	KNR 2-02 1017-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m ² oszklone szybą o powierzchni ponad 0.2 m ² fabrycznie wykończone	m ²		
		1.60	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
72	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ²	m ²		
		11.05	m ²	11.050	
				RAZEM	11.050
73	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		11.05	m ²	11.050	
				RAZEM	11.050
74	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		0.80	m ²	0.800	
				RAZEM	0.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
75	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 10.25	m ²		
			m ²	10.250	
				RAZEM	10.250
76	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 0.80	m ²		
			m ²	0.800	
				RAZEM	0.800
77	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 4.7	m ²		
			m ²	4.700	
				RAZEM	4.700
78	KNR 2-02 1503-03	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem 5.5	m ²		
			m ²	5.500	
				RAZEM	5.500
79	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
80	KNR 4-02 0212-05	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 110 mm łączonych metodą klejenia Obmiar dodatkowy - łączna długość 0.5 1	msc.		
			m		0.500
			msc.	1.000	
				RAZEM	1.000
81	KNR 4-03 1116-03	ROBOTY ELEKTRYCZNE Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego 80	m		
			m	80.000	
				RAZEM	80.000
82	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym 80	m		
			m	80.000	
				RAZEM	80.000
83	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi 80	m		
			m	80.000	
				RAZEM	80.000
84	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm 10	szt.		
			szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
85	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 5	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
86	KNR 5-08 0309-04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uzziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ² z podłączeniem 9	szt.		
			szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
87	KNR 5-08 0403-01	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 2) tablica z zabezpieczeniami 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
88	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy 3	szt		
			szt	3.000	
				RAZEM	3.000
89	KNR-W 5-08 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
90	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar.		
			pomiar.	1.000	
				RAZEM	1.000
91		opinia kominiarska 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
92	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.9	m ³		
			m ³	0.900	
				RAZEM	0.900

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
93	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 0.9	m ³ m ³	 0.900	 0.900
				RAZEM	0.900
94	kal własna	Reperacja + zamek do skrzynki 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000