

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-03 1116-03	Demontaż przewodów wtykowych z podłoża ceglanego lub betonowego 80	m m	80.000	
				RAZEM	80.000
2	KNR 4-03 1001-07	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie 80	m m	80.000	
				RAZEM	80.000
3	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm <sup>2</sup> układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym 80	m m	80.000	
				RAZEM	80.000
4	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi 80	m m	80.000	
				RAZEM	80.000
5	KNR 5-08 0404-07	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża - tablica z zabezpieczeniami 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych w puszcze instalacyjnej 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR-W 5-08 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 5-08 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm <sup>2</sup> końcowych 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
10	KNR-W 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia + wnioski do ZE 1	pomiar pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> drzwi 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrznych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m <sup>2</sup> w ścianach z cegieł 4.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.800	
				RAZEM	4.800
14	KNR-W 2-02 1022-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m <sup>2</sup> oszklone szybą o powierzchni ponad 0.25 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone 4.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.800	
				RAZEM	4.800
15	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek łazienka 16.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.400	
				RAZEM	16.400
16	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - łazienka 2.74	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.740	
				RAZEM	2.740
17	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - pokój, kuchnia przedpokój 32.07	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	32.070	
				RAZEM	32.070
18	KNR 4-01 0711-06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cement. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) - łazienka przygotowanie pod płytki 16.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.400	
				RAZEM	16.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 cały lokal 34.81	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	34.810 RAZEM	34.810
20	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2.000 RAZEM	2.000
21	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 122.39	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	122.390 RAZEM	122.390
22	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 87.58	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	87.580 RAZEM	87.580
23	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe 87.58	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	87.580 RAZEM	87.580
24	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie poziome 34.81	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	34.810 RAZEM	34.810
25	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 34.81	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	34.810 RAZEM	34.810
26	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 87.58	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	87.580 RAZEM	87.580
27	KNR 4-01 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2 1	szt. szt.	1.000 RAZEM	1.000
28	KNR 4-01 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 3.10	m m	3.100 RAZEM	3.100
29	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 11	m m	11.000 RAZEM	11.000
30	KNR 4-01 0919-32	Wymiana zatrzasków typu 'Yale' 1	szt. szt.	1.000 RAZEM	1.000
31	KNR 4-01 0919-34	Wymiana zasuw drzwiowych przykręcanych 1	szt. szt.	1.000 RAZEM	1.000
32	KNR 4-01 0919-09	Wymiana rączek do zasuwicy - klamki w oknie 2	szt. szt.	2.000 RAZEM	2.000
33	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit kuchnia i łazienka 12.56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.560 RAZEM	12.560
34	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone 17.52	m m	17.520 RAZEM	17.520
35	KNNR 2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych prospanel - pokój i przedpokój 22.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22.250 RAZEM	22.250
36	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastycznego PCW o śr. 50 mm 2	szt. szt.	2.000 RAZEM	2.000
37	KNR-W 4-02 0110-01	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15 mm Obmiar dodatkowy - łączna długość 1	msc. m	1.000	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	msc.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR 4-02 0109-01	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie o śr. 15 mm Obmiar dodatkowy 2	szt.  m		2.000
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
39	KNR-W 4-02 0212-06	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową Obmiar dodatkowy - łączna długość 2	msc.  m		2.000
		3	msc.	3.000	
				RAZEM	3.000
40	KNNR 4 0229-04	Zlewozmywaki żeliwne, 2 komorowe z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie 1	szt.  szt.		1.000
				RAZEM	1.000
41	KNNR 4 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 1	szt.  szt.		1.000
				RAZEM	1.000
42	KNR-W 2-15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt.  szt.		1.000
				RAZEM	1.000
43	KNNR 4 0314-06	Kuchnia gazowa o połączeniu na dwuzłączkę z piekarnikiem 1	szt.  szt.		1.000
				RAZEM	1.000
44	KNR 4-02 0305-01	Wymiana kurka gazowego przelotowego o śr. 15 mm - w instalacjach 1	szt.  szt.		1.000
				RAZEM	1.000
45	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny 1	kpl.  kpl.		1.000
				RAZEM	1.000
46	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl.  kpl.		1.000
				RAZEM	1.000
47	KNNR 4 0232-02	Brodziki natryskowe- brodzik dostarczy najemca 1	kpl.  kpl.		1.000
				RAZEM	1.000
48	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - umywalkę dostarczy najemca 1	kpl.  kpl.		1.000
				RAZEM	1.000
49	KNNR 4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1	kpl.  kpl.		1.000
				RAZEM	1.000
50		Próba szczelności instalacji gazowej 1	szt szt		1.000
				RAZEM	1.000
51		Opinia kominiarska 1	szt szt		1.000
				RAZEM	1.000
52	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1.60	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>		1.600
				RAZEM	1.600
53	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 1.60	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>		1.600
				RAZEM	1.600