

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami - pokój 0.90	m ³ m ³	0.900	0.900
				RAZEM	0.900
2	KNR 4-01 0411-06	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm uzupełnienie pod piecem w pokoju 0.46	m ² m ²	0.460	0.460
				RAZEM	0.460
3	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² - okna 4.72	m ² m ²	4.720	4.720
				RAZEM	4.720
4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - okno 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 3.10	m m	3.100	3.100
				RAZEM	3.100
6	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- róbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m ² - z nawiewnikami 4.72	m ² m ²	4.720	4.720
				RAZEM	4.720
7	KNR 0-19 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob- róbką obsadzenia o pow. do 1.5 m ² 1.26	m ² m ²	1.260	1.260
				RAZEM	1.260
8	KNR 4-01 0321-04	Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych ponad 1.5 m w ścia- nach z cegieł + patapy z konglomeratu 3	szt. szt.	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
9	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - drzwi 7	szt. szt.	7.000	7.000
				RAZEM	7.000
10	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian pokój, wejściowe, łazienka 3	szt. szt.	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
11	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł 5.20	m ² m ²	5.200	5.200
				RAZEM	5.200
12	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o po- wierzchni do 2.0 m ² fabrycznie wykończone- DOSTARCZY NAJEMCA 1.8	m ² m ²	1.800	1.800
				RAZEM	1.800
13	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1, 6 m ² fabrycznie wykończone 3.20	m ² m ²	3.200	3.200
				RAZEM	3.200
14	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - kuchnia 2.15	m ² m ²	2.150	2.150
				RAZEM	2.150
15	KNR 4-01 0710-09	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wa- piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowa- nych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m ² w 1 miejscu) 2.15	m ² m ²	2.150	2.150
				RAZEM	2.150
16	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej - zamurowanie drzwi do łazienki od strony pokoju 1.70	m ² m ²	1.700	1.700
				RAZEM	1.700
17	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa- piennej na ościeżach szerokości do 40 cm 11.96	m m	11.960	11.960
				RAZEM	11.960
18	KNR 4-04 0404-06	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek otynkowanych - ścian- ka między wc a łazienką 6.03	m ² m ²	6.030	6.030
				RAZEM	6.030
19	KNR 4-01 0426-03	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust- wc	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		15.33	m ²	15.330	
				RAZEM	15.330
20	KNR 4-01 0426-02	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk szafa , pawłacz boazeria w przedpokoju 22.72	m ² m ²	22.720	
				RAZEM	22.720
21	KNR 4-03 1116-03	Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego 110	m m	110.000	
				RAZEM	110.000
22	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 110	m m	110.000	
				RAZEM	110.000
23	KNR 5-08 0209-02	Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże nie-betonowe) układany w tynku 110	m m	110.000	
				RAZEM	110.000
24	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektryczny- mi 110	m m	110.000	
				RAZEM	110.000
25	KNR 5-08 0303-05	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 i 85x105 z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do 4 mm ² - mocowanych bezśrubowo 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
26	KNR-W 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę 18	szt. szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
27	KNR-W 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie- gunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
28	KNR-W 5-08 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno- wych z uziemieniem 10A/2.5 mm ² końcowych 15	szt. szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
29	KNR 5-08 0403-02	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 4) - tablica z zabezpieczeniami 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bie- gunowy 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
31	KNR-W 5-08 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik prze- ciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR-W 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- go napięcia 1	pomiar · pomiar ·	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
34	KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek- łazienka 3.42	m ² m ²	3.420	
				RAZEM	3.420
35	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru- bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² 3.42	m ² m ²	3.420	
				RAZEM	3.420
36	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 3 3.42	m ² m ²	3.420	
				RAZEM	3.420
37	NNRNKB 202 2027-05	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych Rigips na ścia- nach na ruszcie metalowym 100	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		22.71	m ²	22.710	
				RAZEM	22.710
38	NNRNKB 202 2028-04	(z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach metalowych mocowanych bezpośrednio do stropu 3.42	m ² m ²	3.420	
				RAZEM	3.420
39	KNR 4-01 0722-01	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. II na ścianach, loggiach i balkonach kuchnia i przedpokój 18.50	m ² m ²	18.500	
				RAZEM	18.500
40	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 261.37	m ² m ²	261.370	
				RAZEM	261.370
41	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 235.24	m ² m ²	235.240	
				RAZEM	235.240
42	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 58.12	m ² m ²	58.120	
				RAZEM	58.120
43	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 203.25	m ² m ²	203.250	
				RAZEM	203.250
44	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 58.12	m ² m ²	58.120	
				RAZEM	58.120
45	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 203.25	m ² m ²	203.250	
				RAZEM	203.250
46	KNNR 2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych prospanel 54.70	m ² m ²	54.700	
				RAZEM	54.700
47	KNR 0-35 0213-06	Grzejniki stalowe łazienkowe c.o.o szer. 365-600 mm i wys. do 900 mm, montaż grzejników na ścianie - przeniesienie grzejnika w łazience 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
48	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
49	KNR 2-15 0408-01	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr. nom. 10-15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
50	KNR 2-15 0422-01	Rury przyłączone o śr. 10-15 mm do grzejników c.o. żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
51	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 3	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
52	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
53	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
54	KNR 4-01 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 6	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
55	KNR 4-01 0324-04	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na pełno' 6	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
56	KNR 2-15 0103-01	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych 8	m m	8.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	8.000
57	KNR INSTAL 0107-01	Podjęcie do pionu wodociągowego o śr.zew. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
58	KNR-W 2-15 0303-04	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
59	KNR 2-15 0310-01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
60	KNR 2-15 0310-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20-25 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
61	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
62	KNR 2-15 0220-04	Montaż zlewomywaków żeliwnych lub stalowych na ścianie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
63	KNR-W 4-02 0213-01	Wymiana syfonu z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
64	KNR-W 2-15 0232-02	Montaż kabiny prysznicowej - DOSTARCZY NAJEMCA	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
65	KNNR 4 0314-06	Kuchnia gazowa o połączeniu na dwuzłączkę z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
66		Pruba szczelności nstalacji gazowej	pomiar · pomiar ·	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
67		Opinia kominiarska	pomiar · pomiar ·	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
68	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		2.40	m ³	2.400	
				RAZEM	2.400
69	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 9	m ³	2.400	
		2.40			
				RAZEM	2.400
70	kal własna	Dorobienie zamka i kluczyka do skrzynki	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000