

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-04 0404-07	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek nieotynkowanych - w kuchni 6.62	m ² m ²	6.620	6.620
				RAZEM	6.620
2	KNR 4-04 0404-06	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek otynkowanych - ubikacja 7.45	m ² m ²	7.450	7.450
				RAZEM	7.450
3	KNR 4-01 0426-03-ana- logia	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust - boazeria pokój i kuchnia 107.10	m ² m ²	107.100	107.100
				RAZEM	107.100
4	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek kuchnia i wc 8.70	m ² m ²	8.700	8.700
				RAZEM	8.700
5	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² - drzwi do pokoju 2.75	m ² m ²	2.750	2.750
				RAZEM	2.750
6	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² drzwi do wc i wejściowe 2	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1.2	m m	1.200	1.200
				RAZEM	1.200
8	KNR 4-01 0306-02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian 0.65	m ² m ²	0.650	0.650
				RAZEM	0.650
9	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł kpl 3 5.00	m ² m ²	5.000	5.000
				RAZEM	5.000
10	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 3	szt. szt.	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
11	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m ² fabrycznie wykończone 1.80	m ² m ²	1.800	1.800
				RAZEM	1.800
12	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,6 m ² fabrycznie wykończone pokój i łazienka 3.20	m ² m ²	3.200	3.200
				RAZEM	3.200
13	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
14	KNR 4-01 0411-06	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm - uzupełnienie pod piecem 1.2	m ² m ²	1.200	1.200
				RAZEM	1.200
15	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet 20.92	m ² m ²	20.920	20.920
				RAZEM	20.920
16	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 119.75	m ² m ²	119.750	119.750
				RAZEM	119.750
17	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² 37.71	m ² m ²	37.710	37.710
				RAZEM	37.710
18	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych 37.61	m ² m ²	37.610	37.610
				RAZEM	37.610
19	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 37.61	m ² m ²	37.610	37.610

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	37.610
20	KNR-W 4-01 0711-21	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z betonów żwirowych, prefabrykatów betonowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu 37.61	m ² m ²	37.610	
				RAZEM	37.610
21	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu 119.75	m ² m ²	119.750	
				RAZEM	119.750
22	NNRNKB 202 2026-02	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na podwójnych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym z pokryciem obustronnym 75 7.45	m ² m ²	7.450	
				RAZEM	7.450
23	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 119.75	m ² m ²	119.750	
				RAZEM	119.750
24	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 37.61	m ² m ²	37.610	
				RAZEM	37.610
25	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 37.61	m ² m ²	37.610	
				RAZEM	37.610
26	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 134.65	m ² m ²	134.650	
				RAZEM	134.650
27	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - pok i kuchnia 35.21	m ² m ²	35.210	
				RAZEM	35.210
28	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko - wc 2.4	m ² m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
29	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit łazienka 2.4	m ² m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
30	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone 5.40	m m	5.400	
				RAZEM	5.400
31	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 2	m m	2.000	
				RAZEM	2.000
32	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastycznego PCW o śr. 50 mm 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
33	KNR 4-02 0211-01	Wymiana trójnika z PCW o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR 2-15 0103-01	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 15 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 7.0	m m	7.000	
				RAZEM	7.000
35	KNR 4-02 0212-05	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 110 mm łączonych metodą klejenia Obmiar dodatkowy - łączna długość 0.5 1	msc. m msc.	1.000	0.500
				RAZEM	1.000
36	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastycznego PCW o śr. 50 mm 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
38	KNR-W 4-02 0126-06	Wstawienie wodomierza o śr. 15 mm w rurociąg z rur stalowych ocynkowanych	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNNR 4 0133-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur miedzianych o śr. nominalnej 15 mm	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
40	KNNR 4 0229-04	Zlewozmywaki 2 komorowe żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNNR 4 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR-W 4-02 0213-01	Wymiana syfonu z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNR 2-15 0222-04	Montaż wanien kąpielowych stalowych bez obudowy L=1,00 m	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
45	KNNR 4 0137-05	Baterie wannowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNR 4-02 0311-03	Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR 2-15 0310-01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
48	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych	lokal. lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
49		Opinia kominiarska	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
50	KNR 4-03 1001-04	ROBOTY ELEKTRYCZNE Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m m	90.000	
				RAZEM	90.000
51	KNR 5-08 0209-01	Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże betonowe) układowany w tynku	m m	90.000	
				RAZEM	90.000
52	KNR 5-08 0404-01	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
53	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
54	KNR-W 5-08 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
55	KNR 5-08 0307-05	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych jednobiegunowych, przycisków do przygotowanego podłoża z podłączeniem	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
56	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
57	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi	m m	90.000	
				RAZEM	90.000
58	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia + wniosek do ZE	pomiar pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
59	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³ m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
60	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m ³ m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
61	kal własna	reperacja skrzynki na listy + zamek	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000