

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-04	Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust	m ²		
d.1	0405-03	10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
2	KNR 4-01	Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem grubości do 10 cm	m ²		
d.1	0609-01	10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
3	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
d.1	0701-08	10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
4	KNR 13-23	Rozbiórki drewnianych ścianek	m ²		
d.1	0105-01	5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
5	KNR 19-01	Rozebranie podsufitki z płyt pilśniowych, wiórowo-cementowych lub skłádki	m ²		
d.1	0428-03	5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
6	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
7	KNR 4-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych	m ²		
d.1	1111-01	5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
8	KNR 4-01	Zerwanie starych tapet	m ²		
d.1	1205-01	5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15	10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
10	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
d.1	0701-06	15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
11	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1	0354-07	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
12	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1	0354-04	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
13	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
d.1	0354-05	5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
14	KNR 4-01	Wykucie z muru krated wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.1	0354-13	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
15	KNR 4-01	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami	m ³		
d.1	1011-02	1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0811-07	5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
17	KNR 4-03	Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego	m		
d.1	1116-03	100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
18	KNR 4-04	Rozebranie drewnianych legarów	m		
d.1	0405-04	5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
19	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0348-03	5	m ²	5.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20	KNR 4-04 d.1 0404-07	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek nieotynkowanych	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
21	KNR 4-04 d.1 0404-06	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek otynkowanych	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
22	KNR 4-01 d.1 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³		
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
2	45000000-7	Roboty budowlane			
23	KNR-W 4-01 d.2 0412-03	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
24	KNR 2-02 d.2 2006-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	m ²		
		25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
25	KNR 2-02 d.2 2006-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
26	NNRNKB d.2 202 2026-01	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na podwójnych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym.	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
27	KNR 2-02 d.2 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
28	KNR 2-02 d.2 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 100mm	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
29	KNR 2-02 d.2 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
30	KNR 2-02 d.2 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
31	KNR-W 2-02 d.2 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
32	NNRNKB d.2 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
33	KNR 0-12 d.2 1118-01	Posadzki z płytek gres o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą - łazienka	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
34	KNR 4-01 d.2 0623-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą opryskiwania	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
35	KNR 4-01 d.2 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR 4-01 d.2 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR 2-02 d.2 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
38	KNR 2-02 d.2 0810-06	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV na ościeżach otworów o pow. ponad 3m2 o szerokości 20 cm	m ²		
		25	m ²	25.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	25.000
39	KNR 2-02 d.2 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 10	m ² m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
40	KNR 4-01 d.2 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 10	m ² m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
41	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 500	m ² m ²	500.000	
				RAZEM	500.000
42	KNR 2-02 d.2 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNR 2-02 d.2 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 50	m ² m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
44	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 500	m ² m ²	500.000	
				RAZEM	500.000
45	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 300	m ² m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
46	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 500	m ² m ²	500.000	
				RAZEM	500.000
47	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 300	m ² m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
48	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 500	m ² m ²	500.000	
				RAZEM	500.000
49	KNR 4-01 d.2 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 50	m ² m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
50	KNR 4-01 d.2 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów 10	m ² m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
51	KNR 2-02 d.2 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 50	m ² m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
52	KNR 4-01 d.2 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² 15	m ² m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
53	KNR 4-01 d.2 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² 10	m ² m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
54	KNR 4-01 d.2 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m ² 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
55	KNR 4-01 d.2 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 5	m ² m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
56	KNR 4-01 d.2 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 15	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
57	KNR 4-01 d.2 1212-37	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych 15	m m	15.000	
				RAZEM	15.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
58	KNR 4-01 d.2 1212-40	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych żeliwnych	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
59	KNR 4-01 d.2 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
60	KNR 4-01 d.2 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
61	KNR 2-02 d.2 1509-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
62	KNR-W 2-02 d.2 0840-04	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
63	KNR 0-19 d.2 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m ² z nawiewnikami	m ²		
		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
64	KNR 0-19 d.2 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m ²	m ²		
		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
65	kal własna d.2	nawiewniki okienne	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
66	KNR 4-01 d.2 1104-02	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych zespolonych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 2-3 mm o powierzchni szyby do 0.5 m ²	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
67	KNR 4-01 d.2 0919-09	Wymiana rączek do zasuwnicy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
68	KNR-W 4-01 d.2 1101-07	Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych zdejmowanych pojedynczych na kit podwójny szkłem płaskim wzorzystym o grubości 3-4 mm i powierzchni ponad 0.5 m ²	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
69	KNR-W 2-02 d.2 1409-02	Szklenie ram gotowymi szybami zespolonymi - powierzchnia szyb do 1.0 m ²	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
70	KNR 4-01 d.2 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
71	TZKNBK XX d.2 1804-01	Parapety z desek klejone o szer. 20-40 cm - profil.z grub.od czoła pod malowanie olejne - grub. do 28 mm	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
72	KNR 4-01 d.2 0321-03	Obsadzenie podokienników z konglomeratu do 1.5 m, gr 2 cm w ścianach z cegieł + parapet	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
73	KNR 4-01 d.2 0530-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
74	KNR 4-01 d.2 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
75	KNR 2-02 d.2 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
76	KNR 2-02 d.2 1019-08	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione fabrycznie wykonane - wewnątrz klatkowe	m ²		
		15	m ²	15.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
77	KNR 2-02 d.2 1017-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne szklone o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 15	m ² m ²	RAZEM 15.000	15.000
78	KNR-W 2-02 d.2 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone łazienkowe 10	m ² m ²	RAZEM 10.000	10.000
79	KNR 2-02 d.2 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone 5	m ² m ²	RAZEM 5.000	5.000
80	KNR-W 2-02 d.2 1024-02	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone 5	m ² m ²	RAZEM 5.000	5.000
81	KNR 4-01 d.2 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 5	szt. szt.	RAZEM 5.000	5.000
82	KNR 4-01 d.2 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 5	szt. szt.	RAZEM 5.000	5.000
83	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 5	szt. szt.	RAZEM 5.000	5.000
84	KNR 4-01 d.2 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem 20	m ² m ²	RAZEM 20.000	20.000
85	KNR 2 d.2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych prospanel gr 7 mm klasa ścieralności AC 4 50	m ² m ²	RAZEM 50.000	50.000
86	KNR 4-01 d.2 0411-06	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm 5	m ² m ²	RAZEM 5.000	5.000
87	KNR 4-01 d.2 0925-08	Dorabianie elementów skrzydeł drzwiowych do istniejących ościeżnic - listwy przyrymkowe 1	m m	RAZEM 1.000	1.000
88	KNR 4-01 d.2 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 5	szt. szt.	RAZEM 5.000	5.000
89	KNR 4-01 d.2 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne 15	m m	RAZEM 15.000	15.000
90	KNR-W 4-01 d.2 0816-03	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8 m2 15	m ² m ²	RAZEM 15.000	15.000
91	KNR 2-02 d.2 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów Krotność = 2 15	m ² m ²	RAZEM 15.000	15.000
92	KNR 4-01 d.2 0410-02	Wymiana podsufitki z desek niestругanych o grubości 25 mm 15	m ² m ²	RAZEM 15.000	15.000
93	KNR 2-02 d.2 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit 100	m ² m ²	RAZEM 100.000	100.000
94	KNR 2-02 d.2 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone 150	m m	RAZEM 150.000	150.000
95	KNR 4-01 d.2 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 5	m ² m ²	RAZEM 5.000	5.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
96	KNR 4-01 d.2 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
97	KNR 4-01 d.2 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 1	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
98	KNR 2-02 d.2 0609-11	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zaprawie z siatką metalową 10	m ² m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
99	KNR 4-01 d.2 1002-01	Naprawa średnia pieców licowanych kaflami prostokątnymi (kwadratowymi) 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
100	KNR 4-01 d.2 1001-02	Przestawienie pieców licowanych kaflami prostokątnymi (kwadratowymi) przy objętości do 1.0 m ³ 2	m ³ m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
101	KNR 4-01 d.2 1010-02	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - drzwiczki paleniskowe piecowe 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
102	KNR 4-01 d.2 1010-01	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - ruszt paleniskowy 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
103	KNR-W 4-01 d.2 1007-06	Ospoinowanie i okredowanie oblicowań 5	m ² m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
104	KNR 4-01 d.2 1003-06	Naprawa średnia trzonów kuchennych licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
105	KNR 4-01 d.2 1010-09	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - płyty kuchenne z otworami 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
106	KNP 02 d.2 1204-01.01	Instalowanie pieców przenośnych z rurą o dł. do 0.5 m + piec kaflowy typu Bartek 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
107	KNP 02 d.2 1204-01.01	Instalowanie kuchen przenośnych z rurą o dł. do 0.5 m + kuchnia 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
108	KNR 4-01 d.2 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 10	m ² m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
109	KNR 4-01 d.2 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych 10	m ² m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
110	KNR 4-01 d.2 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 10	m ² m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
111	KNR 4-01 d.2 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 10	m ² m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
112	TZKNBK XV d.2 0756-01	Czyszczenie i mycie posadzek kamiennych i terakotowych, glazury na ścianach - urządzeń sanitarnych (analogia) 10	m ² m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
113	KNNR 7 d.2 0506-01	Aluminiowe daszki nad drzwiami 1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
114	NNRNKB d.2 202 0230c-01	(z.II) Schody betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu 1	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
115		Opinia kominiarska	szt		
d.2		20	szt	20.000	
				RAZEM	20.000
116		Reperacja skrzynki na listy	szt		
d.2		10	szt	10.000	
				RAZEM	10.000
117	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2	0108-09	10	m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
118	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.2	0108-10	10	m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
3 45300000-0 Roboty sanitarne					
119	KNR-W 4-01	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm	szt.		
d.3	0208-03	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
120	KNR-W 4-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
d.3	0335-08	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
121	KNR-W 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.3	0338-01	5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
122	KNR-W 4-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.3	0341-01	5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
123	KNR-W 4-01	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg.	szt.		
d.3	0325-02	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
124	KNR-W 4-01	Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych	szt.		
d.3	0325-05	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
125	KNR-W 4-02	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15 mm	msc.		
d.3	0110-01	Obmiar dodatkowy - łączna długość	m		5.000
		5	msc.	5.000	
				RAZEM	5.000
126	KNR-W 4-02	Wymiana odcinka rury z tworzyw sztucznych o śr. 20 mm o połączeniach zgrzewanych	msc.		
d.3	0116-02	Obmiar dodatkowy - łączna długość	m		1.000
		1	msc.	5.000	
		5		RAZEM	5.000
127	KNR-W 4-02	Wstawienie trójnika z tworzyw sztucznych o śr. 20 mm o połączeniach zgrzewanych	szt.		
d.3	0118-02	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
128	KNR-W 4-02	Wymiana zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15 mm w rurociągu z rur z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania	szt.		
d.3	0129-01	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
129	KNR-W 4-02	Wymiana odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o śr. 50 mm na rurę z PCV o śr 50 mm	msc.		
d.3	0201-01 + kalkulacja własna	Obmiar dodatkowy - łączna długość	m		2.500
		2.5	msc.	5.000	
		5		RAZEM	5.000
130	KNR-W 4-02	Wymiana odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o śr. 100 mm na rurę PCV o śr 110 mm	msc.		
d.3	0201-03 + kalkulacja własna				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		Obmiar dodatkowy - łączna długość 2.5	m		2.500
		5	msc.	5.000	
				RAZEM	5.000
131	KNR-W 4-02 d.3 0210-03	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia Obmiar dodatkowy - łączna długość 1	szt.		
		5	m		1.000
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
132	KNR-W 4-02 d.3 0210-05	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia Obmiar dodatkowy - łączna długość 2.5	szt.		
		5	m		2.500
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
133	KNR-W 4-02 d.3 0508-01	Wymiana zaworu przelotowego lub dwuzłączki o śr. 15 mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
134	KNR-W 4-02 d.3 0509-01	Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej o śr. 15 mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
135	KNR-W 4-02 d.3 0516-02	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego CV22 600x900	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
136	KNR-W 4-02 d.3 0516-01	Wymiana grzejnika łazienkowego drabinkowego 50 -110	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
137	KNR-W 4-02 d.3 0517-01	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego płytowego i konwektora o złączach gwintowanych o śr. 15 mm Obmiar dodatkowy - łączna długość 1	kpl.		
		5	m		1.000
			kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
138	KNR-W 4-02 d.3 0111-01	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czepalnego, hydrantu lub baterii - połączenie sztywne o śr. 15 mm Obmiar dodatkowy - łączna długość 2	szt.		
		5	m		2.000
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
139	KNR-W 4-02 d.3 0128-01	Wymiana zaworu czepalnego (wypływowego) o śr. 15 mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
140	KNR-W 4-02 d.3 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
141	KNR-W 4-02 d.3 0132-03	Wymiana baterii natryskowej	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
142	KNR-W 4-02 d.3 0132-04	Wymiana baterii wannowej ściiennej lub stojącej	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
143	KNR-W 4-02 d.3 0212-08	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową Obmiar dodatkowy - łączna długość 5	msc.		
		5	m		5.000
			msc.	5.000	
				RAZEM	5.000
144	KNR-W 4-02 d.3 0219-04	Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych na szafce z syfonem	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
145	KNR-W 4-02 d.3 0220-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
146	KNR-W 4-02 d.3 0222-03	Wymiana brodzika lub basenu natryskowego	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
147	KNR 4-02 d.3 0224-03	Wymiana sedesu z tworzywa sztucznego	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
148	KNR-W 4-02 d.3 0213-01	Wymiana syfonu z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
149	KNR-W 4-02 d.3 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt'	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
150	KNR-W 4-02 d.3 0126-01	Wymiana wodomierza o śr. 15 mm w rurociąg z rur stalowych ocynkowanych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
151	KNR-W 4-02 d.3 0509-01	Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej o śr. 15 mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
152	KNR-W 4-02 d.3 0222-02	Wymiana wanny stalowej emaliowanej lub z tworzywa sztucznego 1,70	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
153	KNR-W 4-02 d.3 0135-01	Wymiana głowicy w baterii o śr. 15 mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
154	KNR-W 4-02 d.3 0302-01	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych o śr. 15 mm	msc.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość	m		8.000
		8			
		5	msc.	5.000	
				RAZEM	5.000
155	KNR-W 4-02 d.3 0317-05	Demontaż pieca gazowego wieloczerpalnego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
156	KNR-W 4-02 d.3 0315-03	Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
157	KNR 2-15 d.3 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
158	KNR 4-02 d.3 0105-01	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15-20 mm	msc.		
		Obmiar dodatkowy	m		1.000
		1			
		5	msc.	5.000	
				RAZEM	5.000
159	KNR-W 4-02 d.3 0316-01	Wymiana pieca gazowego wieloczerpalnego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
160	KNR-W 4-02 d.3 0316-01	Wymiana pieca gazowego 2 funkcyjnego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
161	KNR-W 2-15 d.3 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
162	KNR-W 2-15 d.3 0209-05	Dotądki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek żeliwnych o śr. 100 mm	podej.		
		5	podej.	5.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
163	KNR 2-15 d.3 0103-01	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych 5	m m	RAZEM 5.000	5.000
164	KNR-W 4-02 d.3 0506-01	Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm 5	m m	RAZEM 5.000	5.000
165	KNR 2-15 d.3 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm 5	szt. szt.	RAZEM 5.000	5.000
166	KNR 2-15 d.3 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 5	m m	RAZEM 5.000	5.000
167	KNR-W 4-02 d.3 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego 5	kpl. kpl.	RAZEM 5.000	5.000
168	KNR 2-15 d.3 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych 5	lokal. lokal.	RAZEM 5.000	5.000
4	45300000-0	Roboty elektryczne			
169	KNR 4-02 d.4 0141-02	Wymiana elektrycznego podgrzewacza wody o pojemności 80-160 dm ³ na wspornikach nowych 1	szt. szt.	1.000	1.000
170	KNR-W 4-03 d.4 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) 5	szt. szt.	RAZEM 5.000	5.000
171	KNR-W 4-03 d.4 1120-01	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 2 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm ² 5	szt. szt.	RAZEM 5.000	5.000
172	KNR-W 4-03 d.4 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 25	szt. szt.	RAZEM 25.000	25.000
173	KNR-W 5-08 d.4 0404-07	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża 2	szt. szt.	RAZEM 2.000	2.000
174	KNR-W 5-08 d.4 0407-02	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy 5	szt. szt.	RAZEM 5.000	5.000
175	KNR-W 5-08 d.4 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy 15	szt. szt.	RAZEM 15.000	15.000
176	KNR 4-01 d.4 0335-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej 25	m m	RAZEM 25.000	25.000
177	KNNR 5 d.4 1209-0901	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 10 cm w ścianach lub stropach z betonu 10	otw. otw.	RAZEM 10.000	10.000
178	KNR 5-08 d.4 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym 250	m m	RAZEM 250.000	250.000
179	KNR 4-01 d.4 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi 50	m m	RAZEM 50.000	50.000
180	KNNR 5 d.4 0301-08	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany 5	szt. szt.	RAZEM 5.000	5.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
181	KNR-W 5-08 d.4 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę 10	szt.		
			szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
182	KNR-W 5-08 d.4 0302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 80 mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2 mocowanych na zaprawę 5	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
183	KNR-W 5-08 d.4 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegowych, przycisków w puszcze instalacyjnej 10	szt.		
			szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
184	KNR 5-08 d.4 0309-04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem 30	szt.		
			szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
185	KNR 4-03 d.4 0304-01	Wymiana tablic licznikowych na drewnie, konstrukcji stalowej lub płycie izolacyjnej 5	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
186	KNR 5-08 d.4 0226-01	Montaż listew ściennych z PCV na ścianach i sufitach drewnianych za pomocą kołków rozporowych 20	m		
			m	20.000	
				RAZEM	20.000
187	KNR-W 5-08 d.4 0101-03	Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły 20	m		
			m	20.000	
				RAZEM	20.000
188	KNR-W 5-08 d.4 0107-01	Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach 10	m		
			m	10.000	
				RAZEM	10.000
189	KNR-W 5-08 d.4 0207-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur 10	m		
			m	10.000	
				RAZEM	10.000
190	KNR 0-38 d.4 0103-04	Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych typ GE ; typowielkość GE-10; GE-20, wysokość 0,47 m; ustawienie grzejników przenośnych w pomieszczeniu 10	szt.		
			szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
191	KNR 5-08 d.4 0403-01	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 2) - kuchenka elektryczna 2 płytowa 10	szt.		
			szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
192	KNR 4-03 d.4 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia + wnioski do ZE 10	pomiar		
			pomiar	10.000	
				RAZEM	10.000