

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25 Czerwca 72 m 49 remont lokalu					
1		Roboty budowlane			
1	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² (pokój, kuchnia, w.c.) 4	szt. szt.	4.000	4.000
2	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 11.20	m ² m ²	11.200	11.200
3	KNR 4-01 d.1 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów - analogia (szafa wnekowa w p.pokoju) 3.64	m ² m ²	3.640	3.640
4	KNR 4-01 d.1 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł (pokój , kuchnia, w.c.) 5.04	m ² m ²	5.040	5.040
5	KNR-W 2-02 d.1 1022-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m ² oszklone szybą o powierzchni do 0.25 m ² fabrycznie wykończone 3.36	m ² m ²	3.360	3.360
6	KNR-W 2-02 d.1 1022-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m ² oszklone szybą o powierzchni do 0.25 m ² fabrycznie wykończone (łazienkowe) 1.68	m ² m ²	1.680	1.680
7	KNR 0-19 d.1 1022-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. do 2.5 m ² 2.17	m ² m ²	2.170	2.170
8	KNR-W 4-01 d.1 0323-03	Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych do 1.5 m w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1.000	1.000
9	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 112.8	m ² m ²	112.800	112.800
10	KNR 4-01 d.1 0814-07	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m ² w jednym miejscu z deszczulek bukowych o grubości 22 mm mocowanych na lepek 0.70	m ² m ²	0.700	0.700
11	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	3.000	3.000
12	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 112.80	m ² m ²	112.800	112.800
13	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie poziome 30.74	m ² m ²	30.740	30.740
14	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe 98.26	m ² m ²	98.260	98.260
15	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 30.74	m ² m ²	30.740	30.740
16	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 86.70	m ² m ²	86.700	86.700
17	KNR 4-01 d.1 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 11.60	m ² m ²	11.600	11.600
18	KNR 4-01 d.1 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej (drzwi wejściowych) o powierzchni ponad 1.0 m ² 3.36	m ² m ²	3.360	3.360
19	KNNR 2 d.1 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych prospanel	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		18.60	m ²	18.600	
				RAZEM	18.600
20	KNR 2-02 d.1 1112-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - winyleum (kuchnia , łazienka, w.c.) 12.14	m ² m ²	12.140	
				RAZEM	12.140
21	KNNR 2 d.1 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z polichloru winyłu klejone 22.86	m m	22.860	
				RAZEM	22.860
22	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 18	m m	18.000	
				RAZEM	18.000
23	KNR 4-01 d.1 1209-11	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m ² 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2		Roboty hydrauliczne			
24	KNR-W 2-15 d.2 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 6	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
25	KNR-W 2-15 d.2 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
26	KNR 2-15 d.2 0107-06	Dodatki na wykonanie podejść dopływowych- do płuczek ustępowych, wanny, zlewozmywaka- elastycznych z tworzywa o śr. nom. 15 mm 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
27	KNR-W 2-15 d.2 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1	podej. podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR-W 2-15 d.2 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych (zlewozmywak, wanna) 2	podej. podej.	2.000	
				RAZEM	2.000
29	KNNR 4 d.2 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNNR 4 d.2 0137-02	Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR-W 2-15 d.2 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNNR 4 d.2 0231-04	Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego bez obudowy (wanna 1, 0 mb.) 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNNR 4 d.2 0137-07	Baterie wannowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNNR 4 d.2 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNNR 4 d.2 0132-01	Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
36	KNR INSTAL d.2 0206-02	Zawór lub kurek gazowy o śr. nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR 2-15 d.2 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38	KNR INSTAL d.2 0205-01	Próba szczelności instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1	lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Roboty elektryczne			
39	KNR 4-03 d.3 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
40	KNR 5-08 d.3 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym	m		
		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
41	KNR 5-08 d.3 0210-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym	m		
		23	m	23.000	
				RAZEM	23.000
42	KNR 5-08 d.3 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
43	KNR 4-01 d.3 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
44	KNR 5-08 d.3 0404-07	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
45	KNR-W 5-08 d.3 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy (różnicowoprądowy)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNR-W 5-08 d.3 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy (bezpiecznik "S")	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR-W 5-08 d.3 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
48	KNR-W 5-08 d.3 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtynkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm ² końcowych	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
49	KNR-W 4-03 d.3 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
50	KNR 4-01 d.3 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		0.50	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
51	KNR 4-01 d.3 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		0.50	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
52	Kalkulacja d.3 własna	Opinia kominiarska	lokal.		
		1	lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
53	Kalkulacja d.3 własna	Wymiana zamka z kluczem do skrzynki na listy	lokal.		
		1	lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000