

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont kl. schodowej po pożarze					
1 Korytarz					
1	Kalkulacja własna	Mycie po osmaleniu ogniem, jako oddzielna robota, przed przetarciem lub malowaniem ścian i sufitów 4.00	m ² m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
2	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 26.72	m ² m ²	26.720	
				RAZEM	26.720
3	KNNR 3 d.1 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni 30.72	m ² m ²	30.720	
				RAZEM	30.720
4	KNNR-W 3 d.1 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią 5.361	m ² m ²	5.361	
				RAZEM	5.361
5	KNR 4-01 d.1 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 11.64	m ² m ²	11.640	
				RAZEM	11.640
2 Łazienka I					
6	Kalkulacja własna	Mycie po osmaleniu ogniem, jako oddzielna robota przed przetarciem lub malowaniem ścian i stropów 21.719	m ² m ²	21.719	
				RAZEM	21.719
7	KNNR 3 d.2 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni 11.74	m ² m ²	11.740	
				RAZEM	11.740
8	KNNR-W 3 d.2 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią 8.377	m ² m ²	8.377	
				RAZEM	8.377
9	KNR 4-01 d.2 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 1.60	m ² m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
10	KNR 4-01 d.2 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 0.180	m ² m ²	0.180	
				RAZEM	0.180
3 Łazienka II					
11	Kalkulacja własna	Mycie po osmaleniu ogniem, jako oddzielna robota przed przetarciem lub malowaniem ścian i sufitów 23.036	m ² m ²	23.036	
				RAZEM	23.036
12	KNNR 3 d.3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni 11.316	m ² m ²	11.316	
				RAZEM	11.316
13	KNNR-W 3 d.3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią 8.913	m ² m ²	8.913	
				RAZEM	8.913
14	KNR 4-01 d.3 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 2.808	m ² m ²	2.808	
				RAZEM	2.808
4 Korytarz I piętro					
15	Kalkulacja własna	Mycie po osmaleniu ogniem ścian i stropów przed przetarciem lub malowaniem ścian i stropów 50.695	m ² m ²	50.695	
				RAZEM	50.695
16	KNNR 3 d.4 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni 33.144	m ² m ²	33.144	
				RAZEM	33.144
17	KNNR-W 3 d.4 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią 5.361	m ² m ²	5.361	
				RAZEM	5.361
18	KNR 4-01 d.4 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 9.216	m ² m ²	9.216	
				RAZEM	9.216

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5 Łazienka I - I piętro					
19	Kalkulacja własna	Mycie po osmaleniu ogniem ,jako oddzielna robota, przed przetrarciem lub malowaniem ścian i sufitów 21.719	m ²		
			m ²	21.719	
				RAZEM	21.719
20	KNNR 3 d.5 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni 10.534	m ²		
			m ²	10.534	
				RAZEM	10.534
21	KNNR-W 3 d.5 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią 8.377	m ²		
			m ²	8.377	
				RAZEM	8.377
22	KNR 4-01 d.5 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 2.808	m ²		
			m ²	2.808	
				RAZEM	2.808
6 Łazienka II - I piętro					
23	Kalkulacja własna	Mycie po osmaleniu ogniem jako oddzielna robota przed przetrarciem lub malowaniem ścian i stropów 23.036	m ²		
			m ²	23.036	
				RAZEM	23.036
24	KNNR 3 d.6 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni 11.316	m ²		
			m ²	11.316	
				RAZEM	11.316
25	KNNR-W 3 d.6 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią 8.913	m ²		
			m ²	8.913	
				RAZEM	8.913
26	KNR 4-01 d.6 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 2.808	m ²		
			m ²	2.808	
				RAZEM	2.808
7 Klatka schodowa					
27	Kalkulacja własna	Mycie po osmaleniu ogniem, jako oddzielna robota przed przetrarciem lub malowaniem ścian i stropów 211.760	m ²		
			m ²	211.760	
				RAZEM	211.760
28	KNNR 3 d.7 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni 188.360	m ²		
			m ²	188.360	
				RAZEM	188.360
29	KNNR-W 3 d.7 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią 26.360	m ²		
			m ²	26.360	
				RAZEM	26.360
30	KNR 4-01 d.7 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 5.40	m ²		
			m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
31	KNR 4-01 d.7 1111-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych (1 okno, 18 szyb o wym. 0,25 x 0,35) 1.566	m ²		
			m ²	1.566	
				RAZEM	1.566
32	KNR 4-01 d.7 1102-02	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 2-3 mm o powierzchni szyby do 0.5 m2 (1 okno, 18 szyb o wym. 0,25x0,35) 1.566	m ²		
			m ²	1.566	
				RAZEM	1.566
33	KNR 0-19 d.7 0930-04	Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.0 m2 0.900	m ²		
			m ²	0.900	
				RAZEM	0.900
34	KNNR-W 3 d.7 1007-04	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 0,5 m2 7.200	m ²		
			m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
35	KNNR-W 3 d.7 1007-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej 5.400	m ²		
			m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
36	KNNR 9 d.7 0501-01	Wymiana plafonier 1.00	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37 d.7	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
		5.970	m ²	5.970	
				RAZEM	5.970
8		Elewacja			
38 d.8	Kalkulacja własna	Mycie po osmaleniu ogniem , jako oddzielna robota przed przetarciem lub malowaniem ścian i stropów	m ²		
		25.00	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
39 d.8	KNR 2-02 1610-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m	m ²		
		24	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000