

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Skłodowskiej 8 m 5 A					
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z boazerii na wpust lub półwpust	m ²		
d.1	0426-03 analogia				
		9.30	m ²	9.300	
				RAZEM	9.300
2	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek - kuchnia i łazienka	m ²		
d.1	0819-15				
		3.30	m ²	3.300	
				RAZEM	3.300
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-05				
		5.70	m ²	5.700	
				RAZEM	5.700
4	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04				
		2.87	szt.	2.870	
				RAZEM	2.870
5	KNR 4-01	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych.	szt.		
d.1	0354-13				
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2		Roboty budowlane			
6	KNR 4-01	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
d.2	1202-07				
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.2	1202-09				
		93.47	m ²	93.470	
				RAZEM	93.470
8	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.2	2009-02				
		75.85	m ²	75.850	
				RAZEM	75.850
9	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.2	2009-04				
		20.92	m ²	20.920	
				RAZEM	20.920
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.2	202 1134-01				
		20.92	m ²	20.920	
				RAZEM	20.920
11	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2	202 1134-02				
		75.85	m ²	75.850	
				RAZEM	75.850
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.2	1204-01				
		20.92	m ²	20.920	
				RAZEM	20.920
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.2	1204-02				
		75.85	m ²	75.850	
				RAZEM	75.850
14	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m2	m ²		
d.2	1023-11				
		3.55	m ²	3.550	
				RAZEM	3.550
15	KNR 4-01	Osadzenie podokienników z konglomeratu do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
d.2	0321-03				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 4-01	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej	m ²		
d.2	0530-08				
		0.48	m ²	0.480	
				RAZEM	0.480
17	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
d.2	1016-02				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnątrzkatkowe, wejściowe wzmocnione fabrycznie wykończone	m ²		
d.2	1019-08				
		2.15	m ²	2.150	
				RAZEM	2.150

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 2-02 d.2 1016-03	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1w dla drzwi wejściowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian (łazienka , kuchnia) 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
20	KNR 2-02 d.2 1018-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,6 m2 dwukrotnie malowane na budowie (łazienka, kuchnia) 2.87	m ² m ²	 2.870	 2.870
21	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
22	KNR 2-02 d.2 1509-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych 14.63	m ² m ²	 14.630	 14.630
23	KNR 2-02 d.2 1309-09	Montaż pieców przenośnych typ "Bartek" 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
24	Kalkulacja d.2 własna	Opinia kominiarska 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
3		Roboty hydrauliczne		RAZEM	1.000
25	KNR-W 2-15 d.3 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych (pralka) 1.0	m m	 1.000	 1.000
26	KNR-W 2-15 d.3 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 1.0	podej. podej.	 1.000	 1.000
27	KNR-W 2-15 d.3 0105-01	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 7	m m	 7.000	 7.000
28	KNR-W 2-15 d.3 0115-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
29	KNR-W 5-08 d.3 0402-10	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 50 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia - 4 otwory mocujące (terma elektryczna 50 l) 1.0	szt. szt.	 1.000	 1.000
30	KNR-W 2-15 d.3 0134-06	Zawory bezpieczeństwa sprężynowe o śr. nominalnej 15 mm 1.0	szt. szt.	 1.000	 1.000
31	KNR-W 4-02 d.3 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt' 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
32	KNR-W 4-02 d.3 0213-01	Wymiana syfonu z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
33	KNR-W 4-02 d.3 0219-04	Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych na szafce 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
4		Roboty elektryczne		RAZEM	1.000
34	KNR-W 4-03 d.4 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
35	KNR-W 4-03 d.4 1120-01	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych okrągłych 2 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2 8	szt. szt.	 8.000	 8.000
36	KNR 4-03 d.4 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	KNR 4-01 d.4 0335-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej 45	m m	45.000	
				RAZEM	45.000
38	KNNR 5 d.4 1209-0501	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły 3	otw. otw.	3.000	
				RAZEM	3.000
39	KNR-W 5-08 d.4 0404-07	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR-W 5-08 d.4 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy (bezpiecznik "S") 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
41	KNR-W 5-08 d.4 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przepięciowy 1 (2) - biegunowy (różnicowoprądowy) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR 5-08 d.4 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym 62	m m	62.000	
				RAZEM	62.000
43	KNR 4-01 d.4 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi 45	m m	45.000	
				RAZEM	45.000
44	KNR-W 5-08 d.4 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę 9	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
45	KNR-W 5-08 d.4 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych w puszcze instalacyjnej 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
46	KNR-W 5-08 d.4 0309-04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ² 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
47	KNR 5-08 d.4 0402-04	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia - analogia (kuchnia elektryczna 2- palnikowa) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
48	KNR-W 4-03 d.4 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia + wniosek do ZE 1	pomiar · pomiar ·	1.000	
				RAZEM	1.000
49	Kalkulacja d.4 własna	Wymiana zamka w skrzynce na listy 1	pomiar · pomiar ·	1.000	
				RAZEM	1.000