

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Batorego 17/19 m 15 Remont lokalu					
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01 d.1 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 43.56	m ² m ²	43.560	
				RAZEM	43.560
2	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNR 4-01 d.1 0428-02	Rozebranie podłóg białych na półpust 13.94	m ² m ²	13.940	
				RAZEM	13.940
4	KNR 4-01 d.1 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - powiększenie naświetla do łazienki 0.22	m ² m ²	0.220	
				RAZEM	0.220
2		Roboty budowlane			
5	KNR 4-01 d.2 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 1.13	m ² m ²	1.130	
				RAZEM	1.130
6	KNR 2-02 d.2 1006-03	Okna drewniane jednoramowe klatek schodowych jednokrotnie pomalowane i fabrycznie oszklone o powierzchni 0,4-0,6 m2 (naświetle łazienki) 0.22	m ² m ²	0.220	
				RAZEM	0.220
7	KNR 0-19 d.2 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m2 2.63	m ² m ²	2.630	
				RAZEM	2.630
8	KNR 2-02 d.2 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach (duży pokój) 10.96	m ² m ²	10.960	
				RAZEM	10.960
9	KNR 2-02 d.2 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 32.60	m ² m ²	32.600	
				RAZEM	32.600
10	KNR 4-01 d.2 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 19.06	m ² m ²	19.060	
				RAZEM	19.060
11	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 62.62	m ² m ²	62.620	
				RAZEM	62.620
12	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 16.35	m ² m ²	16.350	
				RAZEM	16.350
13	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 46.27	m ² m ²	46.270	
				RAZEM	46.270
14	KNR 2-02 d.2 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 13.94	m ² m ²	13.940	
				RAZEM	13.940
15	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR 4-01 d.2 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie 3.36	m ² m ²	3.360	
				RAZEM	3.360
17	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 16.35	m ² m ²	16.350	
				RAZEM	16.350
18	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 46.27	m ² m ²	46.270	
				RAZEM	46.270
19	KNR 4-01 d.2 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		9.09	m ²	9.090	
				RAZEM	9.090
20	KNR 4-01 d.2 1209-11	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m ² 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 2-02 d.2 1016-03	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1w dla drzwi wejściowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR 2-02 d.2 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m ² fabrycznie wykończone 1.68	m ² m ²	1.680	
				RAZEM	1.680
23	KNR 2-02 d.2 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,6 m ² fabrycznie wykończone (łazienkowe) 1.48	m ² m ²	1.480	
				RAZEM	1.480
24	KNR-W 2-02 d.2 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 3.35	m ² m ²	3.350	
				RAZEM	3.350
25	KNR 2-02 d.2 1309-09	Montaż pieców lub kuchni przenośnych (typ "Bartek ") 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 2-02 d.2 1215-05	Czerpnie i wywiewy, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 1 m ² (nawietrzak typ : NP110 A) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 4-01 d.2 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² 3.36	m ² m ²	3.360	
				RAZEM	3.360
28	KNNR 2 d.2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych prospanel 13.94	m ² m ²	13.940	
				RAZEM	13.940
29	KNR 4-01 d.2 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 5.50	m m	5.500	
				RAZEM	5.500
3		Roboty hydrauliczne			
30	KNR 4-02 d.3 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 12.00	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
31	KNR 4-02 d.3 0308-01	Demontaż rurociągów stalowych gazowych o śr. 15-20 mm 6	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
32	KNR 4-02 d.3 0235-03	Demontaż zlewu kuchennego 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR 4-02 d.3 0233-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm - kratka ściekowa 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR-W 2-15 d.3 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 12.00	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
35	KNR 4-02 d.3 0118-01	Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm (3/4") 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR INSTAL d.3 0105-01	Podejście dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych, baterii, mieszaczy itp.) o śr. nom. 15 mm 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
37	KNR INSTAL d.3 0105-08	Podejście dopływowe do płuczek ustępowych elastyczne z tworzywa 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR INSTAL d.3 0109-01	Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o śr. nom. 15 mm (przed termą)	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR INSTAL d.3 0106-02	Podjeście obustronne do wodomierza skrzydełkowego głównego (domowego) o śr. nom. 20 mm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR INSTAL d.3 0110-01	Wodomierz skrzydełkowy główny (domowy) o śr. nom. 15 mm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNR 2-15 d.3 0115-06	Baterie wannowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR 2-15 d.3 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNR 2-15 d.3 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNR 4-02 d.3 0140-03	Podgrzewacz wody (bojler o poj. 80 dm ³) na nowych wspornikach	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
45	KNR 2-15 d.3 0222-04	Montaż wanien kąpielowych stalowych bez obudowy dł. = 1200 mm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNR 2-15 d.3 0224-02	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "Kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR 2-15 d.3 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastycznego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
48	KNR-W 2-15 d.3 0314-09	Kuchnia gazowa o połączeniu złączem elastycznym z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
49	KNR INSTAL d.3 0205-01	Próba szczelności instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1	lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
50	Kalkulacja d.3 własna	Opinia kominiarska	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Roboty elektryczne			
51	KNR-W 4-03 d.4 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
52	KNR 4-03 d.4 1004-16	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm - śr. rury do 25 mm	otw.		
		3	otw.	3.000	
				RAZEM	3.000
53	KNR 4-03 d.4 0401-03	Wymiana puszek podtynkowych o śr. powyżej 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 4 odgałęzienia	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
54	KNR 5-08 d.4 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym 12.40	m		
			m	12.400	
				RAZEM	12.400
55	KNR 5-08 d.4 0210-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym 22.60	m		
			m	22.600	
				RAZEM	22.600
56	KNR 5-08 d.4 0301-02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
57	KNR 5-08 d.4 0404-07	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
58	KNR-W 5-08 d.4 0304-06	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych przez przykręcenie (4 wyloty) - bezpiecznik różnicowo - prądowy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
59	KNR 4-03 d.4 0501-02	Wymiana łączników warstwowych do 25 A (do 2 przyłączanych przewodów) na podłożu innym niż beton (bezpiecznik "S")	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
60	KNR 5-08 d.4 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
61	KNR 5-08 d.4 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
62	KNR 4-03 d.4 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia + wniosek do Zakładu Energetycznego	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
63	Kalkulacja d.4 własna	Wymiana zamka z kluczem (skrzynka na listy)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000