

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Batorego 17/19 m 19 Remont lokalu</b>					
<b>1 Roboty rozbiórkowe</b>					
1	KNR 4-01 d.1 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.000	
				RAZEM	12.000
2	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 4-01 d.1 0428-02	Rozebranie podłóg białych na półpust - parkiet ( analogia ) 13.94	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.940	
				RAZEM	13.940
<b>2 Roboty budowlane</b>					
4	KNR 0-19 d.2 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- róbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m2 2.63	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.630	
				RAZEM	2.630
5	KNR 2-02 d.2 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.000	
				RAZEM	12.000
6	KNR 4-01 d.2 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 50.62	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	50.620	
				RAZEM	50.620
7	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności 62.62	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	62.620	
				RAZEM	62.620
8	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 16.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.350	
				RAZEM	16.350
9	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 46.27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	46.270	
				RAZEM	46.270
10	KNR 2-02 d.2 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 13.94	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.940	
				RAZEM	13.940
11	KNR 4-01 d.2 0322-02	Osadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów 16.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.350	
				RAZEM	16.350
13	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 46.27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	46.270	
				RAZEM	46.270
14	KNR 4-01 d.2 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 9.09	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.090	
				RAZEM	9.090
15	KNR 4-01 d.2 1209-11	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o po- wierzchni do 0.52 m2 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 2-02 d.2 1016-03	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1w dla drzwi wejściowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR 2-02 d.2 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni po- nad 1,6 m2 fabrycznie wykończone ( wewnętrzzklatkowe ) 1.68	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.680	
				RAZEM	1.680
18	KNR 2-02 d.2 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1, 6 m2 fabrycznie wykończone ( łazienkowe ) 1.48	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.480	
				RAZEM	1.480
19	KNR-W 2-02 d.2 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3.35	m <sup>2</sup>	3.350	
				RAZEM	3.350
20	KNR 2 d.2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych prospanel	m <sup>2</sup>		
		13.94	m <sup>2</sup>	13.940	
				RAZEM	13.940
21	KNR 2-02 d.2 1309-09	Montaż pieców lub kuchni przenośnych ( typ "Bartek ")	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 2-02 d.2 1215-05	Czerpnie i wywiewy, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 1 m2 ( nawietrzaki NP 110A )	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	kalkulacja d.2 własna	Wymiana zamka z kluczem ( skrzynka na listy )	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	kalkulacja d.2 własna	Opinia kominiarska	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>3</b>		<b>Roboty hydrauliczne</b>			
25	KNR 4-02 d.3 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		12.00	m	12.000	
				RAZEM	12.000
26	KNR 4-02 d.3 0233-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm ( kratka ściekowa )	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR-W 2-15 d.3 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		12.00	m	12.000	
				RAZEM	12.000
28	KNR 4-02 d.3 0118-01	Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm ( 3/4" )	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR INSTAL d.3 0105-01	Podejście dopływowe do zaworów czerpialnych (wypływowych, baterii, mieszaczy itp.) o śr. nom. 15 mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
30	KNR INSTAL d.3 0105-08	Podejście dopływowe do płuczek ustępowych elastyczne z tworzywa	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR INSTAL d.3 0109-01	Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR INSTAL d.3 0106-02	Podejście obustronne do wodomierza skrzydełkowego głównego (domowego) o śr. nom. 20 mm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR INSTAL d.3 0110-01	Wodomierz skrzydełkowy główny (domowy) o śr. nom. 15 mm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR 2-15 d.3 0115-06	Baterie wannowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR 2-15 d.3 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR 2-15 d.3 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR 2-15 d.3 0222-04	Montaż wanien kąpielowych stalowych bez obudowy dł. = 1200 mm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR 2-15 d.3 0224-02	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany " Kompakt "	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR 2-15 d.3 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
40	KNR 4-02 d.3 0140-03	Podgrzewacz wody ( terma elektryczna 60 dm <sup>3</sup> ) o pojemności do 200 dm <sup>3</sup> na nowych wspornikach	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNR-W 2-15 d.3 0314-09	Kuchnia gazowa o połączeniu złączem elastycznym z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR INSTAL d.3 0205-01	Próba szczelności instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1	lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>4</b>		<b>Roboty elektryczne</b>			
43	KNR 4-03 d.4 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
44	KNR 4-03 d.4 1004-16	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm - śr. rury do 25 mm	otw.		
		3	otw.	3.000	
				RAZEM	3.000
45	KNR 5-08 d.4 0301-02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNR 5-08 d.4 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
47	KNR 5-08 d.4 0210-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm <sup>2</sup> układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym	m		
		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
48	KNR 5-08 d.4 0504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
49	KNR 5-08 d.4 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
50	KNR 5-08 d.4 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtynkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
51	KNR 5-08 d.4 0404-07	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
52	KNR 4-03 d.4 0501-02	Łączniki warstwowe do 25 A (do 2 przyłączanych przewodów) na podłożu innym niż beton ( bezpiecznik "S" )	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
53	KNR-W 5-08 d.4 0304-06	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych przez przykręcenie (4 wyloty)- bezpiecznik różnicowo-prądowy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
54	KNR 4-03 d.4 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000