

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Odewnicza 2 m 22 remont lokalu					
1		Roboty budowlane			
1	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - drzwi wewnętrzne + okna 5	szt. szt.	5.000	5.000
2	KNR 4-01 d.1 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł (otwory wewnętrzne) 4.60	m ² m ²	4.600	4.600
3	KNR 2-02 d.1 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 1	szt. szt.	1.000	1.000
4	KNR-W 2-02 d.1 1022-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m ² oszklone szybą o powierzchni ponad 0.25 m ² fabrycznie wykończone (pokój , kuchnia) 3.12	m ² m ²	3.120	3.120
5	KNR-W 2-02 d.1 1022-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m ² oszklone szybą o powierzchni do 0.25 m ² fabrycznie wykończone (łazienkowe) 1.48	m ² m ²	1.480	1.480
6	KNR-W 2-02 d.1 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnątrzkatkowe pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 1.68	m ² m ²	1.680	1.680
7	KNR 0-19 d.1 1022-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. do 1.5 m ² (850 x 1680) szt. 1 1.43	m ² m ²	1.430	1.430
8	KNR 0-19 d.1 1022-08	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. do 1.5 m ² (1640 x 1700) x 1 szt. 2.79	m ² m ²	2.790	2.790
9	KNR-W 4-01 d.1 0819-05	Rozebranie posadzek (mozaika parkietowa) 13.16	m ² m ²	13.160	13.160
10	NNRNKB d.1 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² 13.16	m ² m ²	13.160	13.160
11	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek- kuchnia i łazienka 25.35	m ² m ²	25.350	25.350
12	KNR 2-02 d.1 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 25.35	m ² m ²	25.350	25.350
13	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 83.60	m ² m ²	83.600	83.600
14	KNR 2-02 d.1 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 21.43	m ² m ²	21.430	21.430
15	KNR 2-02 d.1 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 87.52	m ² m ²	87.520	87.520
16	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe 87.52	m ² m ²	87.520	87.520
17	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie poziome 21.43	m ² m ²	21.430	21.430
18	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 21.43	m ² m ²	21.430	21.430
				RAZEM	21.430

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 108.95	m ² m ²	 108.950	 108.950
				RAZEM	108.950
20	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
21	KNR 4-01 d.1 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 1.8	m ² m ²	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800
22	KNR 4-01 d.1 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 19.50	m m	 19.500	 19.500
				RAZEM	19.500
23	KNR-W 4-01 d.1 0323-03	Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych do 1.5 m w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
24	KNR 4-01 d.1 1209-11	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m ² 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
25	KNR 2-02 d.1 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit kuchnia 6.53	m ² m ²	 6.530	 6.530
				RAZEM	6.530
26	KNR 2-02 d.1 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone 9.95	m m	 9.950	 9.950
				RAZEM	9.950
27	KNNR 2 d.1 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych prospanel - pokoje i p.pokój 13.16	m ² m ²	 13.160	 13.160
				RAZEM	13.160
2		Roboty hydrauliczne			
28	KNR 2-15 d.2 0103-01	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 15 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 3.0	m m	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
29	KNR 2-15 d.2 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm 9	szt. szt.	 9.000	 9.000
				RAZEM	9.000
30	KNR 2-15 d.2 0107-06	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych z tworzywa o śr. nom. 15 mm 7	szt. szt.	 7.000	 7.000
				RAZEM	7.000
31	KNR-W 2-15 d.2 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm 7	szt. szt.	 7.000	 7.000
				RAZEM	7.000
32	KNR-W 2-15 d.2 0134-06	Zawory bezpieczeństwa sprężynowe o śr. nominalnej 15 mm (terma elektryczna) 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
33	KNR 2-15 d.2 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 3.80	m m	 3.800	 3.800
				RAZEM	3.800
34	KNR 2-15 d.2 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastycznego PCW o śr. 50 mm 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
35	KNNR 4 d.2 0229-04	Zlewozmywaki żeliwne, 2 komorowe z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
36	KNNR 4 d.2 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
37	KNNR 4 d.2 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38	KNR-W 2-15 d.2 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNNR 4 d.2 0231-04	Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego bez obudowy (1,20 m)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNNR 4 d.2 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNNR 4 d.2 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Roboty elektryczne			
42	KNR 4-03 d.3 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		34.70	m	34.700	
				RAZEM	34.700
43	KNR 5-08 d.3 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym	m		
		12.50	m	12.500	
				RAZEM	12.500
44	KNR 5-08 d.3 0210-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym	m		
		22.20	m	22.200	
				RAZEM	22.200
45	KNR 4-01 d.3 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		34.70	m	34.700	
				RAZEM	34.700
46	KNR-W 5-08 d.3 0402-10	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 50 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia - 4 otwory mocujące - analogia , (terma elektryczna 60 l)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR-W 5-08 d.3 0804-01	Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 2.5 mm ²	szt.żył		
		6	szt.żył	6.000	
				RAZEM	6.000
48	KNR 5-08 d.3 0404-07	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynekowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
49	KNR-W 5-08 d.3 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy (różnicowoprądowy)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
50	KNR-W 5-08 d.3 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy (bezpiecznik "S")	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
51	KNR 5-08 d.3 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
52	KNR-W 5-08 d.3 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych w puszcze instalacyjnej	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
53	KNR-W 5-08 d.3 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm ² końcowych	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
54	KNR 5-08 d.3 0402-04	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4) - analogia (kuchnia elektryczna 2- palnikowa)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
55	KNR-W 4-03 d.3 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia + wniosek do ZE	pomiar · pomiar ·		
		1		1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
56 d.3		Opinia kominiarska	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
57 d.3	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		0.60	m ³	0.600	
				RAZEM	0.600
58 d.3	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 10	m ³	0.600	
		0.60		RAZEM	0.600
59 d.3	kal własna	Wymiana zamka w skrzynce na listy	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000