

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1905 Roku 20 - remont w.c. męskie parter przychodni.</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty demontażowe i rozbiórkowe .</b>			
1	KNR 4-02 d.1 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-02 d.1 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej . 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-02 d.1 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-02 d.1 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-02 d.1 0234-02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podłogowy śr. 50 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 13.64	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.640	
				RAZEM	13.640
7	KNR 4-01 d.1 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 3.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.350	
				RAZEM	3.350
8	KNR 4-01 d.1 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 4-01 d.1 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej przy drzwiach ( szt. 2 ) 0.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.900	
				RAZEM	0.900
10	KNR 4-01 d.1 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 18.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.650	
				RAZEM	18.650
11	KNR 4-01 d.1 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.500	
				RAZEM	1.500
<b>2</b>		<b>Roboty elektryczne</b>			
12	KNR 4-03 d.2 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 10	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
13	KNR 5-08 d.2 0301-02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR 4-03 d.2 0203-02	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYt, YDYt, ADYt, YADYt o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na podłożu innym niż beton 12	m m	 12.000	
				RAZEM	12.000
15	KNR 4-03 d.2 0401-01	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> - 1 odgałęzienie 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
16	KNR 5-08 d.2 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 4-03 d.2 0501-02	Wymiana łączników warstwowych do 25 A (do 2 przyłączanych przewodów) na podłożu innym niż beton 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNR 5-08 d.2 0502-05	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2) 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 5-08 d.2 0504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR 4-03 d.2 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar.		
			pomiar.	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>3</b>		<b>Roboty budowlane</b>			
21	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 18.65	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	18.650	
				RAZEM	18.650
22	KNR 4-01 d.3 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 4-01 d.3 0708-04	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ościeżach szerokości do 15 cm 10	m		
			m	10.000	
				RAZEM	10.000
24	KNR 4-01 d.3 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro 3.35	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.350	
				RAZEM	3.350
25	KNR 4-01 d.3 0704-02	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych na ścianach zaprawą cementową pod glazurę. 13.64	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	13.640	
				RAZEM	13.640
26	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 3.35	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.350	
				RAZEM	3.350
27	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 15.30	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15.300	
				RAZEM	15.300
28	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.35	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.350	
				RAZEM	3.350
29	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 15.32	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15.320	
				RAZEM	15.320
30	KNR-W 2-02 d.3 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 ( szer. 90 ) 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
31	KNR 2-02 d.3 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone ( szt. 2 ) 3.80	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.800	
				RAZEM	3.800
32	KNR 2-02 d.3 0829-07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną 14.28	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.280	
				RAZEM	14.280
33	KNR 2-02 d.3 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW ( tarket ) 3.35	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.350	
				RAZEM	3.350
34	KNR 4-01 d.3 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 9	m		
			m	9.000	
				RAZEM	9.000
<b>4</b>		<b>Roboty hydrauliczne</b>			
35	KNR 4-01 d.4 0209-03	Przebiecie otworów o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm 1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNNR 8 d.4 0222-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm na ścianie 1.5	m		
			m	1.500	
				RAZEM	1.500
37	KNNR 8 d.4 0209-04	Wstawienie trójnika z PCW o śr. 75-110 mm uszczelnianego pierścieniami gumowymi na ścianie	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		Obmiar dodatkowy - długość rury			
		1	m		1.000
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR 2-15 d.4 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		1.50	m	1.500	
				RAZEM	1.500
39	KNR 4-02 d.4 0212-03	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	msc.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość	m		1.200
		1.2	msc.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
40	KNR 2-15 d.4 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm - umywalka	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNR 2-15 d.4 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową - podejście pod miskę	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR 2-15 d.4 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
43	KNR 2-15 d.4 0112-01	Zawory przelotowe o śr. nom. 15 mm do umywalki i miski ustępowej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
44	KNR 4-01 d.4 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
45	KNR 0-13 d.4 0128-01	Rurociągi o śr. 20 mm	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
46	KNR 2-15 d.4 0212-01	Montaż wpustów PCV podłogowych o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR 2-15 d.4 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
48	KNR-W 2-15 d.4 0230-05	Postument porcelanowy do umywalk	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
49	KNR 2-15 d.4 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
50	KNR 2-15 d.4 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1905 Roku 20 - remont w.c. damski parter przychodni.</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty demontażowe i rozbiórkowe .</b>			
1	KNR 4-02 d.1 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
2	KNR 4-02 d.1 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej . 1	szt. szt.	1.000	1.000
3	KNR 4-02 d.1 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 2	kpl. kpl.	2.000	2.000
4	KNR 4-02 d.1 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm 2	szt. szt.	2.000	2.000
5	KNR 4-02 d.1 0234-02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podłogowy śr. 50 mm 1	szt. szt.	1.000	1.000
6	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 33.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	33.500	33.500
7	KNR 4-01 d.1 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 9.58	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.580	9.580
8	KNR 4-01 d.1 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 4	szt. szt.	4.000	4.000
9	KNR 4-01 d.1 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej ( poszerzenie otworu drzwiowego ) 1.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.200	1.200
10	KNR 4-01 d.1 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 25.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	25.500	25.500
11	KNR 4-02 d.1 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 6.80	m m	6.800	6.800
12	KNR 4-01 d.1 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.500	1.500
<b>2</b>		<b>Roboty elektryczne</b>			
13	KNR 4-03 d.2 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 12	m m	12.000	12.000
14	KNR 5-08 d.2 0301-02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły 2	szt. szt.	2.000	2.000
15	KNR 4-03 d.2 0203-02	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYt, YDYt, ADYt, YADYt o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na podłożu innym niż beton 21	m m	21.000	21.000
16	KNR 4-03 d.2 0401-02	Wymiana puszek podtynkowych o śr. powyżej 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> - 3 odgańlenia 6	szt. szt.	6.000	6.000
17	KNR 5-08 d.2 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtynkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem 1	szt. szt.	1.000	1.000
18	KNR 4-03 d.2 0501-02	Wymiana łączników warstwowych do 25 A (do 2 przyłączanych przewodów) na podłożu innym niż beton 2	szt. szt.	2.000	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 5-08 d.2 0502-05	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
20	KNR 5-08 d.2 0504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
21	KNR 4-03 d.2 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar. pomiar.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
<b>3</b>		<b>Roboty budowlane</b>			
22	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25.500	 25.500
				RAZEM	25.500
23	KNR 4-01 d.3 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
24	KNR 4-01 d.3 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m m	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
25	KNR 4-01 d.3 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m <sup>2</sup> w jednym miejscu z zatarciem na ostro	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.580	 9.580
				RAZEM	9.580
26	KNR 4-01 d.3 0704-02	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych na ścianach zaprawą cementową pod glazurę.	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 33.500	 33.500
				RAZEM	33.500
27	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.580	 9.580
				RAZEM	9.580
28	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22.500	 22.500
				RAZEM	22.500
29	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.580	 9.580
				RAZEM	9.580
30	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22.500	 22.500
				RAZEM	22.500
31	KNR-W 2-02 d.3 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 ( szer. 90 )	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
32	KNR 2-02 d.3 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.200	 7.200
				RAZEM	7.200
33	KNR 2-02 d.3 0829-07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 33.500	 33.500
				RAZEM	33.500
34	KNR 2-02 d.3 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW ( tarket )	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.700	 9.700
				RAZEM	9.700
35	d.3	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m m	 24.000	 24.000
				RAZEM	24.000
36	KNR 4-01 d.3 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.100	 5.100
				RAZEM	5.100
37	KNR-W 4-01 d.3 0919-09	Wymiana rączek do zasuwnicy	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38	KNR 4-01 d.3 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m <sup>2</sup>		
		2.90	m <sup>2</sup>	2.900	
				RAZEM	2.900
<b>4</b>		<b>Roboty hydrauliczne</b>			
39	KNR 4-01 d.4 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		6.50	m	6.500	
				RAZEM	6.500
40	KNR-W 2-15 d.4 0106-01	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		6.80	m	6.800	
				RAZEM	6.800
41	KNR-W 2-15 d.4 0115-01	Dotatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
42	KNR 2-15 d.4 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNR-W 2-15 d.4 0230-05	Postument porcelanowy do umywalk	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNR 2-15 d.4 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
45	KNR 2-15 d.4 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNR 2-15 d.4 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
47	KNR 4-02 d.4 0212-03	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 50 mm łączonych metodą klejenia	msc.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość	m		1.200
		1.2	m		
		1	msc.	1.000	
				RAZEM	1.000
48	KNR 2-15 d.4 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastycznego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
49	KNR 2-15 d.4 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastycznego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
50	KNR 2-15 d.4 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastycznego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1905 Roku 20 - remont w.c. damsko - męski p. III</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty demontażowe i rozbiórkowe .</b>			
1	KNR 4-02 d.1 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-02 d.1 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej .	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-02 d.1 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 4-02 d.1 0234-02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podłogowy śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
		33.20	m <sup>2</sup>	33.200	
				RAZEM	33.200
6	KNR 4-01 d.1 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
		9.10	m <sup>2</sup>	9.100	
				RAZEM	9.100
7	KNR 4-01 d.1 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNR 4-01 d.1 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
		1.20	m <sup>2</sup>	1.200	
				RAZEM	1.200
9	KNR 4-01 d.1 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m <sup>2</sup>		
		30.05	m <sup>2</sup>	30.050	
				RAZEM	30.050
10	KNR 4-02 d.1 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		14.00	m	14.000	
				RAZEM	14.000
11	KNR 4-01 d.1 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m <sup>2</sup>		
		4.50	m <sup>2</sup>	4.500	
				RAZEM	4.500
<b>2</b>		<b>Roboty elektryczne</b>			
12	KNR 4-03 d.2 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
13	KNR 5-08 d.2 0301-02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNR 4-03 d.2 0203-02	Wymiana przewodów wtykowych lub kabelkowych płaskich DYt, YDYt, ADYt, YADYt o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na podłożu innym niż beton	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
15	KNR 4-03 d.2 0401-02	Wymiana puszek podtynkowych o śr. powyżej 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> - 3 odgałęzienia	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
16	KNR 5-08 d.2 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 4-03 d.2 0501-02	Wymiana łączników warstwowych do 25 A (do 2 przyłączanych przewodów) na podłożu innym niż beton	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
18	KNR 5-08 d.2 0502-05	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.2	KNR 5-08 0504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
20 d.2	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar.		
			pomiar.	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>3</b>		<b>Roboty budowlane</b>			
21 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 30.05	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	30.050	
				RAZEM	30.050
22 d.3	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 10	m		
			m	10.000	
				RAZEM	10.000
23 d.3	NNRNKB 202 2027-03	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 50 ( zabudowa pionu kanalizacyjnego ) 1.70	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.700	
				RAZEM	1.700
24 d.3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
25 d.3	KNR 4-01 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro 9.10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9.100	
				RAZEM	9.100
26 d.3	KNR 4-01 0704-02	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych na ścianach zaprawą cementową pod glazurę. 33.20	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	33.200	
				RAZEM	33.200
27 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 9.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9.100	
				RAZEM	9.100
28 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 20.95	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	20.950	
				RAZEM	20.950
29 d.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 9.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9.100	
				RAZEM	9.100
30 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 20.95	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	20.950	
				RAZEM	20.950
31 d.3	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 ( szer. 90 ) 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
32 d.3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone 3.80	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.800	
				RAZEM	3.800
33 d.3	KNR-W 2-02 1020-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0.25 m2 jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie 3.40	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.400	
				RAZEM	3.400
34 d.3	KNR 2-02 0829-07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną 33.20	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	33.200	
				RAZEM	33.200
35 d.3	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 9.70	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9.700	
				RAZEM	9.700
36 d.3	KNR 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm 6	m		
			m	6.000	
				RAZEM	6.000
37 d.3	KNR 4-01 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 1	szt.		
			szt.	1.000	



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000
38	KNR 4-01 d.3 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 6.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.900	
				RAZEM	6.900
39	KNR-W 4-01 d.3 0919-09	Wymiana rączek do zasuwnicy 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>4</b>		<b>Roboty hydrauliczne</b>			
40	KNR 2-15 d.4 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm - umywalka 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNR 4-01 d.4 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 7	m m	7.000	
				RAZEM	7.000
42	KNR-W 2-15 d.4 0106-01	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 14	m m	14.000	
				RAZEM	14.000
43	KNR 2-15 d.4 0212-01	Montaż wpustów PCV podłogowych o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNR 2-15 d.4 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
45	KNR-W 2-15 d.4 0230-05	Postument porcelanowy do umywalk 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNR 2-15 d.4 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR 2-15 d.4 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
48	KNR 2-15 d.4 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000