

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Nowogrodzka 19 m 19- remont lokalu					
1		Roboty budowlane			
1	KNR 4-01 d.1 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami 1.25	m ³ m ³	1.250	
				RAZEM	1.250
2	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 109.10	m ² m ²	109.100	
				RAZEM	109.100
3	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 109.10	m ² m ²	109.100	
				RAZEM	109.100
4	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 4-01 d.1 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-02 d.1 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrznych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-02 d.1 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykończone 1.68	m ² m ²	1.680	
				RAZEM	1.680
8	KNR 4-01 d.1 0411-06	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm - uzupełnienie pod piecem 0.40	m ² m ²	0.400	
				RAZEM	0.400
9	KNR 4-01 d.1 0804-02	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko po kuchni kaflowej o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu 1	miejsc. miejsc.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-01 d.1 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 2	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR-W 4-01 d.1 0711-21	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z betonów żwirowych, prefabrykatów betonowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu 2	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
12	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 28.25	m ² m ²	28.250	
				RAZEM	28.250
13	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 80.85	m ² m ²	80.850	
				RAZEM	80.850
14	KNR-W 2-02 d.1 1018-02	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 (2 kpl.) 1.97	m ² m ²	1.970	
				RAZEM	1.970
15	KNR 4-01 d.1 0530-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej 0.55	m ² m ²	0.550	
				RAZEM	0.550
16	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 28.25	m ² m ²	28.250	
				RAZEM	28.250
17	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 80.85	m ² m ²	80.850	
				RAZEM	80.850
18	KNR 4-01 d.1 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2 1.04	szt. szt.	1.040	
				RAZEM	1.040

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-01 d.1 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 5.90	m ² m ²	5.900	
				RAZEM	5.900
20	KNR 2-02 d.1 1509-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych 21.50	m ² m ²	21.500	
				RAZEM	21.500
21	KNR 2-02 d.1 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 6.80	m ² m ²	6.800	
				RAZEM	6.800
22	kalkulacja d.1 własna	Opinia kominiarska 1	lokal. lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Roboty elektryczne			
23	KNR 5-08 d.2 0404-07	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża. 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 5-08 d.2 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych brzdach bez zaprawiania brzd na podłożu nie-betonowym. (Dobudowa dwóch gniazd w pokoju i jednego w kuchni.) 8	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
25	KNR-W 5-08 d.2 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
26	KNR-W 5-08 d.2 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 5-08 d.2 0301-02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
28	KNR-W 5-08 d.2 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 końcowych 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
29	KNR-W 5-08 d.2 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
30	KNR 4-03 d.2 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia wraz z wnioskiem do ZE 1	pomiar · pomiar ·	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Roboty hydrauliczne			
31	KNR-W 4-02 d.3 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
32	KNR 2-15 d.3 0103-01	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
33	KNR 2-15 d.3 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
34	KNR 2-15 d.3 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
35	KNR 2-15 d.3 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
36	KNR 2-15 d.3 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm do w.c 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	KNR 4-02 d.3 0211-03	Wymiana trójnika z PCW o śr. 110/50mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR 2-15 d.3 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastycznego PCW o śr. 50 mm pod umywalkę 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
39	KNNR 4 d.3 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR 2-15 d.3 0220-04	Montaż zlewozmywaków stalowych na ścianie 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNR 2-15 d.3 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR 2-15 d.3 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNR-W 2-15 d.3 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych 1	lokal. lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
44	kalkulacja d.3 własna	Skrzynka na listy 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000