

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-04	Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust	m ²		
d.1	0405-03	10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
2	KNR 4-01	Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieżką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem grubości do 10 cm	m ²		
d.1	0609-01	10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
3	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
d.1	0701-08	10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
4	KNR 13-23	Rozbiórki drewnianych ścianek	m ²		
d.1	0105-01	15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
5	KNR 19-01	Rozebranie podsufitki z płyt pilśniowych, wiórowo-cementowych lub sklejki	m ²		
d.1	0428-03	5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
6	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
7	KNR 4-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych	m ²		
d.1	1111-01	5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
8	KNR 4-01	Zerwanie starych tapet	m ²		
d.1	1205-01	15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
9	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15	25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
10	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
d.1	0701-06	50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
11	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1	0354-07	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
12	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1	0354-04	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
13	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
d.1	0354-05	5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
14	KNR 4-01	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.1	0354-13	25	szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
15	KNR 4-01	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami	m ³		
d.1	1011-02	5	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
16	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0811-07	10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
17	KNR 4-03	Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego	m		
d.1	1116-03	100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
18	KNR 4-04	Rozebranie drewnianych legarów	m		
d.1	0405-04	15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
19	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0348-03	5	m ²	5.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20	KNR 4-04 d.1 0404-07	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek nieotynkowanych	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
21	KNR 4-04 d.1 0404-06	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek otynkowanych	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
22	KNR 4-01 d.1 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³		
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
2	45000000-7	Roboty budowlane			
23	KNR-W 4-01 d.2 0412-03	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
24	KNR-W 4-01 d.2 0314-02	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł	m ³		
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR-W 4-01 d.2 0307-07	Przemurowanie co trzy warstwy cegieł pęknięć o grubości 1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
26	KNR 2-02 d.2 2006-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
27	KNR 2-02 d.2 2006-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach	m ²		
		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
28	NNRNKB d.2 202 2026-01	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na podwójnych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym.	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
29	NNRNKB d.2 202 2023-01	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
30	KNR 2-02 d.2 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
31	KNR 2-02 d.2 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
32	KNR-W 2-02 d.2 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
		25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
33	KNR-W 2-02 d.2 0612-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następną warstwą	m ²		
		25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
34	KNR-W 4-01 d.2 0306-05	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej do ościeży lub powierzchni ścian	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
35	KNR 2-02 d.2 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
36	KNR 2-02 d.2 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
37	KNR-W 2-02 d.2 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
38	NNRNKB d.2 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²		
		100	m ²	100.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
39	KNR 0-12 d.2 1118-01	Posadzki z płytek gres o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą - łazienka 20	m ² m ²	RAZEM 20.000	100.000 20.000
40	KNR 4-01 d.2 0623-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą opryskiwania 100	m ² m ²	RAZEM 100.000	100.000
41	KNR 4-01 d.2 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 50	m ² m ²	RAZEM 50.000	50.000
42	KNR 4-01 d.2 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach 50	m ² m ²	RAZEM 50.000	50.000
43	KNR 2-02 d.2 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 50	m ² m ²	RAZEM 50.000	50.000
44	KNR 2-02 d.2 0810-06	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV na ościeżach otworów o pow. ponad 3m2 o szerokości 20 cm 25	m ² m ²	RAZEM 25.000	25.000
45	KNR 2-02 d.2 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 25	m ² m ²	RAZEM 25.000	25.000
46	KNR 4-01 d.2 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 10	m ² m ²	RAZEM 10.000	10.000
47	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeszkobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 500	m ² m ²	RAZEM 500.000	500.000
48	KNR 2-02 d.2 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 50	m ² m ²	RAZEM 50.000	50.000
49	KNR 2-02 d.2 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 25	m ² m ²	RAZEM 25.000	25.000
50	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 500	m ² m ²	RAZEM 500.000	500.000
51	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 500	m ² m ²	RAZEM 500.000	500.000
52	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 700	m ² m ²	RAZEM 700.000	700.000
53	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 400	m ² m ²	RAZEM 400.000	400.000
54	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 700	m ² m ²	RAZEM 700.000	700.000
55	KNR 4-01 d.2 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 50	m ² m ²	RAZEM 50.000	50.000
56	KNR 4-01 d.2 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów 100	m ² m ²	RAZEM 100.000	100.000
57	KNR 2-02 d.2 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 50	m ² m ²	RAZEM 50.000	50.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
58	KNR 4-01 d.2 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² 15	m ² m ²	15.000	15.000
				RAZEM	15.000
59	KNR 4-01 d.2 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² 20	m ² m ²	20.000	20.000
				RAZEM	20.000
60	KNR 4-01 d.2 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m ² 20	szt. szt.	20.000	20.000
				RAZEM	20.000
61	KNR 4-01 d.2 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 5	m ² m ²	5.000	5.000
				RAZEM	5.000
62	KNR 4-01 d.2 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 15	m m	15.000	15.000
				RAZEM	15.000
63	KNR 4-01 d.2 1212-37	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych 50	m m	50.000	50.000
				RAZEM	50.000
64	KNR 4-01 d.2 1212-40	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych żeliwnych 25	m m	25.000	25.000
				RAZEM	25.000
65	KNR 4-01 d.2 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 10	m ² m ²	10.000	10.000
				RAZEM	10.000
66	KNR 4-01 d.2 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych 10	m ² m ²	10.000	10.000
				RAZEM	10.000
67	KNR 2-02 d.2 1509-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych 20	m ² m ²	20.000	20.000
				RAZEM	20.000
68	KNR-W 2-02 d.2 0840-04	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej 5	m ² m ²	5.000	5.000
				RAZEM	5.000
69	KNR 0-19 d.2 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m ² z nawiewnikami 25	m ² m ²	25.000	25.000
				RAZEM	25.000
70	KNR 0-19 d.2 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m ² z nawiewnikami 25	m ² m ²	25.000	25.000
				RAZEM	25.000
71	kal własna d.2	nawiewniki okienne 10	szt. szt.	10.000	10.000
				RAZEM	10.000
72	KNR 4-01 d.2 1104-02	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych zespolonych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 2-3 mm o powierzchni szyby do 0.5 m ² 5	m ² m ²	5.000	5.000
				RAZEM	5.000
73	KNR 4-01 d.2 0919-09	Wymiana rączek do zasuwicy 10	szt. szt.	10.000	10.000
				RAZEM	10.000
74	KNR-W 4-01 d.2 1101-07	Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych zdejmowanych pojedynczych na kit podwójny szkłem płaskim wzorzystym o grubości 3-4 mm i powierzchni ponad 0.5 m ² 5	m ² m ²	5.000	5.000
				RAZEM	5.000
75	KNR-W 2-02 d.2 1409-02	Szklenie ram gotowymi szybami zespolonymi - powierzchnia szyb do 1.0 m ² 10	m ² m ²	10.000	10.000
				RAZEM	10.000
76	KNR 4-01 d.2 0321-01	Osadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
77	TZKNBK XX d.2 1804-01	Parapety z desek klejone o szer. 20-40 cm - profil.z grub.od czoła pod malowanie olejne - grub. do 28 mm	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
78	KNR 4-01 d.2 0321-03	Obsadzenie podokienników z konglomeratu do 1.5 m, gr 2 cm w ścianach z cegieł + parapet	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
79	KNR 4-01 d.2 0530-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
80	KNR 4-01 d.2 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
81	KNR 2-02 d.2 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
82	KNR 2-02 d.2 1019-08	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzklatkowe, wejściowe, wzmocnione, fabrycznie wykończone z numerem lokalu.	m ²		
		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
83	KNR 2-02 d.2 1017-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone	m ²		
		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
84	KNR-W 2-02 d.2 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone łazienkowe	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
85	KNR 2-02 d.2 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m ² fabrycznie wykończone	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
86	KNR-W 2-02 d.2 1024-02	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
87	KNR 4-01 d.2 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
88	KNR 4-01 d.2 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
89	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		25	szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
90	KNR 4-01 d.2 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
91	KNNR 2 d.2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych prospanel gr 7 mm klasa ścieralności AC 4	m ²		
		300	m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
92	KNR 4-01 d.2 0411-06	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm	m ²		
		25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
93	KNR 4-01 d.2 0925-08	Dorabianie elementów skrzydeł drzwiowych do istniejących ościeżnic - listwy przyrytkowe	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
94	KNR 4-01 d.2 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
95	KNR 4-01 d.2 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne	m		
		50	m	50.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
96	KNR-W 4-01 d.2 0816-03	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczutek o powierzchni ponad 8 m ² 25	m ² m ²	RAZEM 25.000	50.000 25.000
97	KNR 2-02 d.2 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów Krotność = 2 25	m ² m ²	RAZEM 25.000	25.000 25.000
98	KNR 4-01 d.2 0410-02	Wymiana podsufitki z desek niestругanych o grubości 25 mm 25	m ² m ²	RAZEM 25.000	25.000 25.000
99	KNR 2-02 d.2 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit 50	m ² m ²	RAZEM 50.000	50.000 50.000
100	KNR 2-02 d.2 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone 200	m m	RAZEM 200.000	200.000 200.000
101	KNR 4-01 d.2 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 5	m ² m ²	RAZEM 5.000	5.000 5.000
102	KNR 4-01 d.2 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1	m ³ m ³	RAZEM 1.000	1.000 1.000
103	KNR 4-01 d.2 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 1	m ³ m ³	RAZEM 1.000	1.000 1.000
104	KNR 2-02 d.2 0609-11	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zaprawie z siatką metalową 10	m ² m ²	RAZEM 10.000	10.000 10.000
105	KNR 4-01 d.2 1002-01	Naprawa średnia pieców licowanych kaflami prostokątnymi (kwadratowymi) 5	szt. szt.	RAZEM 5.000	5.000 5.000
106	KNR 4-01 d.2 1001-02	Przestawienie pieców licowanych kaflami prostokątnymi (kwadratowymi) przy objętości do 1.0 m ³ 5	m ³ m ³	RAZEM 5.000	5.000 5.000
107	KNR 4-01 d.2 1010-02	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - drzwiczki paleniskowe piecowe 10	szt. szt.	RAZEM 10.000	10.000 10.000
108	KNR 4-01 d.2 1010-01	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - ruszt paleniskowy 10	szt. szt.	RAZEM 10.000	10.000 10.000
109	KNR-W 4-01 d.2 1007-06	Ospoinowanie i okredowanie oblicowań 10	m ² m ²	RAZEM 10.000	10.000 10.000
110	KNR 4-01 d.2 1003-06	Naprawa średnia trzonów kuchennych licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi 5	szt. szt.	RAZEM 5.000	5.000 5.000
111	KNR 4-01 d.2 1010-09	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - płyty kuchenne z otworami 5	szt. szt.	RAZEM 5.000	5.000 5.000
112	KNP 02 d.2 1204-01.01	Instalowanie pieców przenośnych z rurą o dł. do 0.5 m + piec kaflowy typu Bartek wraz z dostawą.(analogia) 3	szt. szt.	RAZEM 3.000	3.000 3.000
113	KNP 02 d.2 1204-01.01	Instalowanie kuchen przenośnych z dostawą.(analogia) 2	szt. szt.	RAZEM 2.000	2.000 2.000
114	KNP 02 d.2 1204-01.01	Instalowanie kuchen przenośnych z rurą o dł. do 0.5 m i węzownicą o mocy 5 kW.(analogia) 2	szt. szt.	RAZEM 2.000	2.000 2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
115	KNP 02 d.2 1204-01.01	Instalowanie piekocuchni z rurą dł. do 0,5 m i mocy 8 - 10 kW z dostawą. (analogia) 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
116	KNR 4-01 d.2 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 10	m ² m ²	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
117	KNR 4-01 d.2 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych 10	m ² m ²	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
118	KNR 4-01 d.2 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 10	m ² m ²	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
119	KNR 4-01 d.2 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 10	m ² m ²	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
120	TZKNBK XV d.2 0756-01	Czyszczenie i mycie posadzek kamiennych i terakotowych, glazury na ścianach - urządzeń sanitarnych (analogia) 50	m ² m ²	 50.000	 50.000
				RAZEM	50.000
121	KNNR 7 d.2 0506-01	Aluminiowe daszki nad drzwiami 1	m ² m ²	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
122	d.2	Opinia kominiarska 20	szt. szt.	 20.000	 20.000
				RAZEM	20.000
123	d.2	Reperacja skrzynki na listy 10	szt. szt.	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
124	Kalkulacja d.2 własna	Dorobienie klucza do wkładek Typu"Yale" do części wspólnych 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
125	KNR 4-01 d.2 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 10	m ³ m ³	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
126	KNR 4-01 d.2 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 10	m ³ m ³	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
3 45300000-0		Roboty sanitarne			
127	KNR-W 4-01 d.3 0208-03	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
128	KNR-W 4-01 d.3 0335-08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
129	KNR-W 4-01 d.3 0338-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 5	m m	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
130	KNR-W 4-01 d.3 0341-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 5	m m	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
131	KNR-W 4-01 d.3 0325-02	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
132	KNR-W 4-01 d.3 0325-05	Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
133	KNR-W 4-02 d.3 0110-01	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15 mm Obmiar dodatkowy - łączna długość 5	msc. m	 	 5.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5	msc.	5.000	
				RAZEM	5.000
134	KNR-W 4-02 d.3 0116-02	Wymiana odcinka rury z tworzyw sztucznych o śr. 20 mm o połączeniach zgrzewanych Obmiar dodatkowy - łączna długość 1	msc. m		1.000
		5	msc.	5.000	
				RAZEM	5.000
135	KNR-W 4-02 d.3 0118-02	Wstawienie trójnika z tworzyw sztucznych o śr. 20 mm o połączeniach zgrzewanych 5	szt. szt.		
				5.000	
				RAZEM	5.000
136	KNR-W 4-02 d.3 0129-01	Wymiana zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15 mm w rurociągu z rur z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania 5	szt. szt.		
				5.000	
				RAZEM	5.000
137	KNR-W 4-02 d.3 0201-01 + kalkulacja własna	Wymiana odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o śr. 50 mm na rurę z PCV o śr 50 mm Obmiar dodatkowy - łączna długość 2.5	msc. m		2.500
		5	msc.	5.000	
				RAZEM	5.000
138	KNR-W 4-02 d.3 0201-03 + kalkulacja własna	Wymiana odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o śr. 100 mm na rurę PCV o śr 110 mm Obmiar dodatkowy - łączna długość 2.5	msc. m		2.500
		5	msc.	5.000	
				RAZEM	5.000
139	KNR-W 4-02 d.3 0210-03	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia Obmiar dodatkowy - łączna długość 1	szt. m		1.000
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
140	KNR-W 4-02 d.3 0210-05	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia Obmiar dodatkowy - łączna długość 2.5	szt. m		2.500
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
141	KNR-W 4-02 d.3 0508-01	Wymiana zaworu przelotowego lub dwuzłączki o śr. 15 mm 5	szt. szt.		
				5.000	
				RAZEM	5.000
142	KNR-W 4-02 d.3 0509-01	Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej o śr. 15 mm 5	szt. szt.		
				5.000	
				RAZEM	5.000
143	KNR-W 4-02 d.3 0516-02	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego CV22 600x900 1	kpl. kpl.		1.000
				1.000	
				RAZEM	1.000
144	KNR-W 4-02 d.3 0516-01	Wymiana grzejnika łazienkowego drabinkowego 50 -110 1	kpl. kpl.		1.000
				1.000	
				RAZEM	1.000
145	KNR-W 4-02 d.3 0517-01	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego płytowego i konwektora o złączkach gwintowanych o śr. 15 mm Obmiar dodatkowy - łączna długość 1	kpl. m		1.000
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
146	KNR-W 4-02 d.3 0111-01	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czepalnego, hydrantu lub baterii - połączenie sztywne o śr. 15 mm Obmiar dodatkowy - łączna długość 2	szt. m		2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
147	KNR-W 4-02 d.3 0128-01	Wymiana zaworu czerpalnego (wypływowego) o śr. 15 mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
148	KNR-W 4-02 d.3 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
149	KNR-W 4-02 d.3 0132-03	Wymiana baterii natryskowej	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
150	KNR-W 4-02 d.3 0132-04	Wymiana baterii wannowej ściiennej lub stojącej	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
151	KNR-W 4-02 d.3 0212-08	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość			
		5	m		5.000
		5	msc.	5.000	
				RAZEM	5.000
152	KNR-W 4-02 d.3 0219-04	Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych na szafce z syfonem	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
153	KNR-W 4-02 d.3 0220-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa	kpl.		
		10	kpl.	10.000	
				RAZEM	10.000
154	KNR-W 4-02 d.3 0222-03	Wymiana brodzika lub basenu natryskowego	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
155	KNR 4-02 d.3 0224-03	Wymiana sedesu z tworzywa sztucznego	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
156	KNR-W 4-02 d.3 0213-01	Wymiana syfonu z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
157	KNR-W 4-02 d.3 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt'	kpl.		
		10	kpl.	10.000	
				RAZEM	10.000
158	KNR-W 4-02 d.3 0126-01	Wymiana wodomierza o śr. 15 mm w rurociąg z rur stalowych ocynkowanych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
159	KNR-W 4-02 d.3 0509-01	Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej o śr. 15 mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
160	KNR-W 4-02 d.3 0222-02	Wymiana wanny stalowej emaliowanej lub z tworzywa sztucznego 1,70	kpl.		
		8	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
161	KNR-W 4-02 d.3 0135-01	Wymiana głowicy w baterii o śr. 15 mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
162	KNR-W 4-02 d.3 0302-01	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych o śr. 15 mm	msc.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość			
		8	m		8.000
		5	msc.	5.000	
				RAZEM	5.000
163	KNR-W 4-02 d.3 0317-05	Demontaż pieca gazowego wieloczerpalnego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
164	KNR-W 4-02 d.3 0315-03	Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
165	KNR 2-15 d.3 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 5	m m	 5.000	
				RAZEM	5.000
166	KNR 4-02 d.3 0105-01	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15-20 mm Obmiar dodatkowy 1 5	msc. m msc.	 5.000	1.000
				RAZEM	5.000
167	KNR-W 4-02 d.3 0316-01	Wymiana pieca gazowego wieloczerpalnego 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
168	KNR-W 4-02 d.3 0316-01	Wymiana pieca gazowego 2 funkcyjnego 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
169	KNR-W 2-15 d.3 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 5	m m	 5.000	
				RAZEM	5.000
170	KNR-W 2-15 d.3 0209-05	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek żeliwnych o śr. 100 mm 5	podej. podej.	 5.000	
				RAZEM	5.000
171	KNR 2-15 d.3 0103-01	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkow.o łącz.z gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych 5	m m	 5.000	
				RAZEM	5.000
172	KNR-W 4-02 d.3 0506-01	Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm 5	m m	 5.000	
				RAZEM	5.000
173	KNR 2-15 d.3 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
174	KNR 2-15 d.3 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 5	m m	 5.000	
				RAZEM	5.000
175	KNR-W 4-02 d.3 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego 5	kpl. kpl.	 5.000	
				RAZEM	5.000
176	KNR 2-15 d.3 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych 5	lokal. lokal.	 5.000	
				RAZEM	5.000
4	45300000-0	Roboty elektryczne			
177	KNR 4-02 d.4 0141-02	Wymiana elektrycznego podgrzewacza wody o pojemności 80-160 dm3 na wspornikach nowych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
178	KNR-W 4-03 d.4 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
179	KNR-W 4-03 d.4 1120-01	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 2 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
180	KNR-W 4-03 d.4 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 25	szt. szt.	 25.000	
				RAZEM	25.000
181	KNR-W 5-08 d.4 0404-07	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
182	KNR-W 5-08 d.4 0407-02	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy 5	szt szt	5.000	
				RAZEM	5.000
183	KNR-W 5-08 d.4 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy 15	szt szt	15.000	
				RAZEM	15.000
184	KNR 4-01 d.4 0335-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej 25	m m	25.000	
				RAZEM	25.000
185	KNNR 5 d.4 1209-0901	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 10 cm w ścianach lub stropach z betonu 10	otw. otw.	10.000	
				RAZEM	10.000
186	KNR 5-08 d.4 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym 250	m m	250.000	
				RAZEM	250.000
187	KNR 4-01 d.4 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi 50	m m	50.000	
				RAZEM	50.000
188	KNNR 5 d.4 0301-08	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
189	KNR-W 5-08 d.4 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
190	KNR-W 5-08 d.4 0302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 80 mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm ² mocowanych na zaprawę 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
191	KNR-W 5-08 d.4 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
192	KNR 5-08 d.4 0309-04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ² z podłączeniem 30	szt. szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
193	KNR 4-03 d.4 0304-01	Wymiana tablic licznikowych na drewnie, konstrukcji stalowej lub płycie izolacyjnej 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
194	KNR 5-08 d.4 0226-01	Montaż listew ściennych z PCV na ścianach i sufitach drewnianych za pomocą kołków rozporowych 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
195	KNR-W 5-08 d.4 0101-03	Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
196	KNR-W 5-08 d.4 0107-01	Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
197	KNR-W 5-08 d.4 0207-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
198	KNR 0-38 d.4 0103-04	Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych typowielkość GE-10; GE-20, wysokość 0,47 m; ustawienie grzejników przenośnych o mocy 2 kW w pomieszczeniu. 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
199	KNR 0-38 d.4 0103-04	Montaż grzejników elektrycznych akumulacyjnych LED o mocy 1,9-2 kW- (analogia) 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
200 d.4	KNR-W 4-02 0315-03	Wymiana kuchni elektrycznych 3-4 palnikowych z piekarnikiem (analogia)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
201 d.4	KNR 5-08 0403-01	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 2) - kuchenka elektryczna 2 płytowa	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
202 d.4	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia + wniosek do ZE	pomiar		
		10	pomiar	10.000	
			.		
				RAZEM	10.000