

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Konserwacja 2020 remontowe roboty ogólnobudowlane					
1	45000000-7	Roboty ziemne			
1	KNR 4-01 d.1 0102-02	Wykopy wąskoprężenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m ³		
		5	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
2	KNR 4-01 d.1 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m ³		
		5	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNR 4-01 d.1 0213-01	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
4	KNR 2-02 d.1 0607-03	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej kanałów, rowów itp.	m ²		
		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
5	KNR-W 2-02 d.1 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m ³		
		2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 2-31 d.1 0502-05	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
7	KNR 2-31 d.1 0104-05	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
8	KNR 2-31 d.1 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
9	KNR 2-31 d.1 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
10	KNR 2-31 d.1 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
11	KNR 2-31 d.1 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
12	KNR 2-31 d.1 0814-05	Rozebranie krawężników wtopionych 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
13	KNR 2-31 d.1 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
14	KALKULA- d.1 CJA WŁAS- NA	Oznakowanie poziome nawierzchni na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe, wykonywane sprzętem ręcznym .	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
15	KALKULA- d.1 CJA WŁAS- NA	Wymiana lub uzupełnienia tablic numerycznych i informacyjnych.	szt		
		10	szt	10.000	
				RAZEM	10.000
2	Roboty ciesielskie				
16	KNR 4-01 d.2 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
17	KNR 4-01 d.2 0414-05	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm w odstępach	m ²		
		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
18	KNR 4-01 d.2 0413-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mm	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-01 d.2 0410-04	Wymiana podsufitki z desek profilowanych o grubości 25 mm	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
20	KNR 4-01 d.2 0403-03	Uzupełnienie przepierzeń piwnicznych ze szkieletem z krawędziaków z warstwy desek o grubości 25 mm przedzielenie boksów w komórkach	m ²		
		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
21	KNR 4-01 d.2 0411-01	Wymiana elementów podłóg z desek - legary na podsypce	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
22	KNR 4-01 d.2 0411-06	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
23	KNR-W 4-01 d.2 0440-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polepy	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
24	KNR-W 4-01 d.2 0440-03	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepe pułapy	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
25	KNR-W 4-01 d.2 0604-03	Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych i z wełny mineralnej przestrzeni międzybelkowej istniejących stropów drewnianych z wypełnieniem zaprawą cementową z ułożeniem na ślepym pułapie	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
26	KNR 4-01 d.2 0408-01	Wymiana drewnianych belek stropowych	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
27	KNR 4-01 d.2 0422-03	Podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami	szt.		
		30	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
28	KNR-W 4-01 d.2 0412-02	Jednostronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
29	KNR 4-01 d.2 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
30	KNR 4-01 d.2 0417-06	Wymiana elementów schodów drewnianych - tralki prostokątne	szt.		
		50	szt.	50.000	
				RAZEM	50.000
31	KNR 4-01 d.2 0417-03	Wymiana elementów schodów drewnianych - poręcze	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
32	KNR 4-01 d.2 0417-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice	szt.		
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
33	KNR-W 4-01 d.2 0423-03	Uzupełnienie włazów kominiarskich	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
34	KNR-W 4-01 d.2 0419-05	Wymiana łączenia dachu - deski czołowe	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
35	KNR 4-04 d.2 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu	m ²		
		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
36	KNR-W 4-01 d.2 0433-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
		25	szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
3		Roboty dekarские			
37	KNR 4-01 d.3 0512-01	Uzupełnienie pokryć z 1 warstwy papy smołowej na dachach drewnianych w nakładkę	m ²		
		50	m ²	50.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38	KNR 4-01 d.3 0513-06	Wymiana na pokrycie z 2 warstw papy smołowej pokrycia z 2 warstw papy 100	m ² m ²	RAZEM 100.000	50.000 100.000
39	KNR 4-01 d.3 0514-01	Uzupełnienie pokryć z 1 warstwy papy asfaltowej na dachach drewnianych w nakładkę 50	m ² m ²	RAZEM 50.000	50.000
40	KNR 4-01 d.3 0515-01	Uzupełnienie pokryć 2 warstwami papy asfaltowej dachów drewnianych 200	m ² m ²	RAZEM 200.000	200.000
41	NNRNKB d.3 202 0534-01	(z.V) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 papą zgrzewalną jedną warstwą. 600	m ² m ²	RAZEM 600.000	600.000
42	NNRNKB d.3 202 0534-02	(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną jedą warstwą. 300	m ² m ²	RAZEM 300.000	300.000
43	KNR-W 4-01 d.3 0519-03	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia grubości 5,7 mm 300	m ² m ²	RAZEM 300.000	300.000
44	KNR-W 4-01 d.3 0522-04	Uzupełnienie pokrycia dachów z blachy ocynkowanej 100	m ² m ²	RAZEM 100.000	100.000
45	NNRNKB d.3 202 0529-01	(z.IV) Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną-trapezową o pow. arkuszy do 4.00 m2 na łatach lub deskowaniu 100	m ² m ²	RAZEM 100.000	100.000
46	KNR 4-01 d.3 0518-01	Posmarowanie powierzchni dachu lepikiem 300	m ² m ²	RAZEM 300.000	300.000
47	KNR 4-01 d.3 0526-02	Naprawa rynien półokrągłych i skrzynkowych z blachy ocynkowanej w odcinkach o długości do 0.5 m wraz z wymianą. 50	szt. szt.	RAZEM 50.000	50.000
48	KNR 4-01 d.3 0528-06	Uzupełnienie kolanek lub załamania z blachy ocynkowanej 30	szt. szt.	RAZEM 30.000	30.000
49	KNR 4-01 d.3 0526-05	Wymiana haka rynnowego 20	szt. szt.	RAZEM 20.000	20.000
50	KNR 4-01 d.3 0527-07	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 15 cm 50	m m	RAZEM 50.000	50.000
51	NNRNKB d.3 202 0539-04	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż barier śniegowych 30	m m	RAZEM 30.000	30.000
52	KNR-W 4-01 d.3 0526-05	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien dachowych wiszących półokrągłych o średnicy 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m 50	m m	RAZEM 50.000	50.000
53	KNR 4-01 d.3 0530-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej 10	m ² m ²	RAZEM 10.000	10.000
54	KNR 4-01 d.3 0531-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd. z blachy ocynkowanej na dachu pokrytym papą lub dachówkami płaskimi 50	m ² m ²	RAZEM 50.000	50.000
55	KNR-W 4-01 d.3 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 10	m ² m ²	RAZEM 10.000	10.000
56	KNR-W 4-01 d.3 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 30	m m	RAZEM 30.000	30.000
				RAZEM	30.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
57	KNR-W 4-01 d.3 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 50	m m	50.000	
				RAZEM	50.000
58	KNR 4-01 d.3 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 100	m ² m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
59	KNR 4-01 d.3 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 100	m ² m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
60	KNR-W 4-01 d.3 0434-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu 25	m m	25.000	
				RAZEM	25.000
61	KNR 4-04 d.3 0508-05	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku 100	m ² m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
62	KNR 4-04 d.3 0508-06	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych - gąsiory nie nadające się do użytku 30	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
63	KNR-W 4-01 d.3 0529-02	Wymiana rynien z wykonaniem nowych półokrągłych z blachy o średnicy 15 cm 100	m m	100.000	
				RAZEM	100.000
64	KNR-W 4-01 d.3 0540-06	Naprawa obróbek blacharskich przez wycięcie i wstawienie nowych odcinków z blachy ocynkowanej 15	m ² m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
65	KNR 4-01 d.3 0530-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej 100	m ² m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
66	TZKNBK d.3 XXIV 3606-01	Przecinanie blach o grubości do 5 mm na nożycach o napędzie mechanicznym (długość cięcia do 2000 mm) 2	m cięcia m cięcia	2.000	
				RAZEM	2.000
67	KNR-W 4-02 d.3 0218-02	Wymiana elementów rury deszczowej o śr. 150 mm - kolana żeliwne 20	szt. szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
4		Roboty murarskie			
68	KNR 4-01 d.4 0623-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą opryskiwania 20	m ² m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
69	KNR 4-01 d.4 0322-02	Obsadzenie drzwiczek wycierowych w ścianach z cegieł 20	szt. szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
70	KNR 4-01 d.4 0702-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do 20 cm 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
71	KNR-W 4-01 d.4 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
72	KNR 4-01 d.4 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 20	m ² m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
73	KNR 4-01 d.4 0422-04	Podstemplowania zagrożonych nadproży 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
74	KNR 4-01 d.4 0712-06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym osiatkowanym (do 5 m2 w 1 miejscu) 50	m ² m ²	50.000	
				RAZEM	50.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
75	KNR 4-01 d.4 0710-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) 50	m ² m ²	 50.000	 50.000
				RAZEM	
76	KNR 4-01 d.4 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 10	m ³ m ³	 10.000	 10.000
				RAZEM	
77	KNR 4-01 d.4 0308-04	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 podbicie ścian 10	szt. szt.	 10.000	 10.000
				RAZEM	
78	KNR 4-01 d.4 0309-01	Wykonanie przewodów spalinowych i wentylacyjnych o przekroju 1/2x1/2 ceg. przy użyciu zaprawy cementowo-wapiennej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 10	m m	 10.000	 10.000
				RAZEM	
79	KNR 4-01 d.4 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 15	m ³ m ³	 15.000	 15.000
				RAZEM	
80	KNR-W 4-01 d.4 0735-07	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym 30	m ² m ²	 30.000	 30.000
				RAZEM	
81	KNR-W 4-01 d.4 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem płaskim 30	m ² m ²	 30.000	 30.000
				RAZEM	
82	KNR 4-01 d.4 0728-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 25	m ² m ²	 25.000	 25.000
				RAZEM	
83	KNR-W 4-01 d.4 0306-02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian 20	m ² m ²	 20.000	 20.000
				RAZEM	
84	KNR 4-01 d.4 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł 10	szt. szt.	 10.000	 10.000
				RAZEM	
85	KNR 4-01 d.4 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 15	m ² m ²	 15.000	 15.000
				RAZEM	
86	KNR 4-01 d.4 0321-03	Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych do 1.5 m w ścianach z cegieł 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
				RAZEM	
87	KNR 0-12 d.4 1120-01	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą zwykłą 20	m ² m ²	 20.000	 20.000
				RAZEM	
88	KNR-W 4-01 d.4 0205-08	Naprawa większych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.2 m2 30	szt. szt.	 30.000	 30.000
				RAZEM	
89	KNR-W 4-01 d.4 0205-06	Uzupełnienie brakujących stopni schodowych 10	szt. szt.	 10.000	 10.000
				RAZEM	
5		Roboty stolarskie			
90	KNR 4-01 d.5 0902-01	Wymiana elementów skrzydeł drzwiowych - ramiaków pionowych bez rozbierania skrzydeł 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
				RAZEM	
91	KNR 4-01 d.5 0908-01	Wymiana ramiaków skrzydeł okiennych 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
				RAZEM	
92	KNR 4-01 d.5 0909-02	Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynkowych i skrzynkowych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2 25	szt. szt.	 25.000	 25.000
				RAZEM	
93	KNR 0-19 d.5 1023-04	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
94	KNR-W 2-02 d.5 1203-03	Drzwi stalowe do oszklenia o powierzchni do 2 m2 do kl. schodowej.	m ²		
		3.76	m ²	3.760	
				RAZEM	3.760
95	KNR-W 2-02 d.5 1027-05	Wykonanie drzwi zewnętrznych drewnianych o powierzchni ponad 1.5 m2 (szt. 2) do kl. schodowych.	m ²		
		7.00	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
96	KNNR-W 3 d.5 0706-01	Obicie blachą drzwi drewnianych	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
97	KSNR 2 d.5 1202-03	Montaż drzwi stalowych pełnych do kl.schodowych.	m ²		
		3.60	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
98	KNR-W 4-01 d.5 0919-32	Wymiana zatrzasków (wkładki do zamków)	szt.		
		50	szt.	50.000	
				RAZEM	50.000
99	KNR 4-01 d.5 0917-17	Demontaż zamków wpuszczanych wraz z ponownym montażem	szt.		
		50	szt.	50.000	
				RAZEM	50.000
100	KNR 4-01 d.5 0919-20	Wymiana klamek z szyldami	szt.		
		100	szt.	100.000	
				RAZEM	100.000
101	KNR 4-01 d.5 0920-34	Założenie na nowym miejscu zasuw drzwiowych przykręcanych	szt.		
		50	szt.	50.000	
				RAZEM	50.000
102	KNR-W 4-01 d.5 0919-32	Wymiana i montaż sztab stalowych i kłódki do drzwi	szt.		
		30	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
103	KNR 4-01 d.5 0919-29	Wymiana zawiasów drzwiowych wbijanych	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
104	KSNR 2 d.5 1202-03	Montaż drzwi stalowych ocieplanych do klatek schodowych	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
105	KNR 4-01 d.5 0912-04	Wstawienie listew prostych lub zaokrąglonych o długości ponad 1.0 m w krawędziach elementów stolarki	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
106	KNR 4-01 d.5 0914-01	Wymiana odcinków prostych do 1.0 m poręczy schodowych z drewna twardego wraz z tralkami	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
107	KNR 4-01 d.5 0918-09	Naprawa miejsc po zdemontowanych zamkach wpuszczanych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
108	KNR-W 4-01 d.5 0919-03	Wymiana haków wiatrowych samozamykaczy drzwiowych	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
109	KNR 4-01 d.5 0404-02	Uzupełnienie i uszczelnienie ścian drewnianych z krawędziaków oraz desek w miejscach po zlikwidowanych otworach okiennych lub drzwiowych oraz rozebranie obramowań	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
110	KNR-W 4-01 d.5 0434-04	Wykonanie daszków zabezpieczających	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
111	KNR-W 4-01 d.5 0435-04	Podstemplowanie zagrożonych ścian krawędziakami o przekroju ponad 250 cm2	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
112	KNR-W 4-01 d.5 0423-03	Uzupełnienie włazów kominiarskich	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
6		Roboty szklarskie			
113	KNR 4-01 d.6 1101-03	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na kit podwójny szkłem płaskim ciągnionym grub. 2-3 mm o powierzchni szyby ponad 0.5 m2	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
114	KNR 4-01 d.6 1104-03	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych zespolonych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 2-3 mm o powierzchni szyby ponad 0.5 m2	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
115	KNR 4-01 d.6 1106-06	Szklenie ram metalowych zdejmowanych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm o powierzchni szyby ponad 0.5 m2	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
116	KNR-W 4-01 d.6 1107-05	Szklenie zdejmowanych ram świetlików dachowych metalowych na kit podwójny szkłem płaskim walcowanym zbrojonym o grubości 5-8 mm i powierzchni do 0.5 m2	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
117	KNR-W 4-01 d.6 1106-12	Szklenie ram okiennych lub drzwiowych metalowych zdejmowanych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim walcowanym zbrojonym o grubości 5-8 mm i powierzchni ponad 0.5 m2	m ²		
		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
118	KNR-W 2-02 d.6 1409-02	Szklenie ram gotowymi szybami zespolonymi - powierzchnia szyb do 1.0 m2	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
119	KNR 4-01 d.6 1111-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych	m ²		
		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
120	KNR 4-01 d.6 1111-02	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
7		Roboty malarskie			
121	KNR 4-01 d.7 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - klatka schodowa	m ²		
		200	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
122	KNR 4-01 d.7 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		200	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
123	NNRNKB d.7 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		200	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
124	NNRNKB d.7 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
125	KNR-W 4-01 d.7 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
126	KNR-W 4-01 d.7 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		200	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
127	KNR 4-01 d.7 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
128	KNR 4-01 d.7 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
129	KNR 4-01 d.7 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
130	KNR 4-01 d.7 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
131	KNR 7-12 d.7 0101-03	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
132	KNR-W 2-02 d.7 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
133	KNR-W 2-02 d.7 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
134	KNR-W 4-01 d.7 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
135	KNR 4-01 d.7 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ²	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
8		Ogrodzenia			
136	KNR-W 2-25 d.8 0308-01	Ogrodzenia z prefabrykow.elem.żelbet.- budowa	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
137	KNR-W 4-01 d.8 1301-10	Wymiana lub uzupełnienie ogrodzenia z siatki w ramach na słupkach z rur lub kształtowników	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
138	KNR-W 4-01 d.8 1301-03	Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych lub balkonowych prostych	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
139	KALKULA- d.8 CJA WŁAS- NA	Komórki blaszane z blachy ocynkowanej t- 18 o wym. 1,50x 3,00 wraz z montażem oraz wykonaniem podbudowy piasek wraz z betonem jedna komórka 1, 50x 3,0	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
140	KNR 2-02 d.8 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
141	KNR 2-02 d.8 1611-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m	kol.		
		10	kol.	10.000	
				RAZEM	10.000
142	Cena usług- d.8 dawcy	Podnośnik koszowy- zwyżka wysięg do 20 m	m-g		
		30	m-g	30.000	
				RAZEM	30.000