

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|-----------------------|---|--|---------|---------|
| ul. Słowackiego 67 - remont dachu oficyny. | | | | | |
| 1 | KNKRKB 2 1509-03 | Ustawienie daszków ochronnych ciągłych wolnostojących nad przejściami o konstr.drewnianej 4.50 | m ² rzu- tu m ² rzu- tu | 4.500 | |
| | | | | RAZEM | 4.500 |
| 2 | KNR-W 4-01 0434-01 | Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu 26 | m m | 26.000 | |
| | | | | RAZEM | 26.000 |
| 3 | KNR 4-01 0350-01 | Rozebranie kominów wolnostojących 2.94 | m ³ m ³ | 2.940 | |
| | | | | RAZEM | 2.940 |
| 4 | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym- sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 10.26 | m ² m ² | 10.260 | |
| | | | | RAZEM | 10.260 |
| 5 | KNR-W 4-01 0310-02 | Przemurowanie kominów z cegiel o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 (kominy przy szczycie) 2.94 | m ³ m ³ | 2.940 | |
| | | | | RAZEM | 2.940 |
| 6 | KNR-W 4-01 0726-03 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu (tynki ogniomuru) 4.80 | m ² m ² | 4.800 | |
| | | | | RAZEM | 4.800 |
| 7 | KNR-W 4-01 0201-10 | Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych 20.60 | m m | 20.600 | |
| | | | | RAZEM | 20.600 |
| 8 | KNR-W 4-01 0202-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa- nych o średnicy do 6 mm 18.70 | kg kg | 18.700 | |
| | | | | RAZEM | 18.700 |
| 9 | KNR-W 2-02 0220-05 | Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm 3.87 | m ² m ² | 3.870 | |
| | | | | RAZEM | 3.870 |
| 10 | KNR 4-01 0735-07 | Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach po- nad dachem spadzistym 23.30 | m ² m ² | 23.300 | |
| | | | | RAZEM | 23.300 |
| 11 | KNR 4-01 1204-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie (kominy) 23.30 | m ² m ² | 23.300 | |
| | | | | RAZEM | 23.300 |
| 12 | KNR 4-01 0413-02 | Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm 13.10 | m m | 13.100 | |
| | | | | RAZEM | 13.100 |
| 13 | KNR-W 4-01 0423-03 | Uzupełnienie włazów kominarskich 2 | szt. szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 14 | KNR 2-02 0410-04 | Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcy- cy nasyconej 173 | m ² m ² | 173.000 | |
| | | | | RAZEM | 173.000 |
| 15 | KNR-W 2-02 0410-01 | Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - deska czołowa 27 | m m | 27.000 | |
| | | | | RAZEM | 27.000 |
| 16 | NNRNKB 202 0539-04 | (z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż barier śniegowych 27.00 | m m | 27.000 | |
| | | | | RAZEM | 27.000 |
| 17 | KNR-W 2-02 0511-01 | Pokrycie dachów blachą trapezową T 18 - płyty dachowe 173 | m ² m ² | 173.000 | |
| | | | | RAZEM | 173.000 |
| 18 | KNR-W 2-02 0514-02 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- kowanej 10.26 | m ² m ² | 10.260 | |
| | | | | RAZEM | 10.260 |
| 19 | KNR 4-01 0532-06 | Uzupełnienie pokryć lub obróbek blacharskich - wyłazu dachowego z pokry- ciem klapy z blachy ocynkowanej | szt. | | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|---------------------|--|----------------------------------|---------|-------|
| | | 2 | szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 20 | KNR 4-01 1212-01 | Jednokrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - obróbka ogniomuru. 7.20 | m ² m ² | 7.200 | |
| | | | | RAZEM | 7.200 |
| 21 | kalk. własna | Opinia kominiarska 1 | szt. szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 22 | KNR 4-01 0108-09 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 3.10 | m ³ m ³ | 3.100 | |
| | | | | RAZEM | 3.100 |
| 23 | KNR 4-01 0108-10 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 3.10 | m ³ m ³ | 3.100 | |
| | | | | RAZEM | 3.100 |