

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Żeromskiego 54 restauracja " Parkowa " - remont dachu					
1	KNR-W 4-01 0434-04	Wykonanie daszków zabezpieczających	m ²		
	4		m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
	55.50		m	55.500	
				RAZEM	55.500
3	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
	12		m	12.000	
				RAZEM	12.000
4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
	4.92		m ²	4.920	
				RAZEM	4.920
5	KNR 4-01 0511-03	Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku	m ²		
	183.30		m ²	183.300	
				RAZEM	183.300
6	KNR-W 4-01 0433-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
	4		szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR 4-01 0735-10	Przecieranie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II lub III na kominach ponad dachem spadzistym	m ²		
	14.10		m ²	14.100	
				RAZEM	14.100
8	KNR 4-01 0203-13	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego	m ²		
	3.5		m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
9	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie- kominy	m ²		
	14.10		m ²	14.100	
				RAZEM	14.100
10	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
	55.50		m	55.500	
				RAZEM	55.500
11	KNR 4-01 0524-08	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie wpustów (sztucerów) z blachy ocynkowanej	szt.		
	4		szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNR-W 4-01 0532-06	Uzupełnienie kolanek lub załamania z blachy ocynkowanej	szt.		
	12		szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
13	KNR-W 2-02 0526-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
	12		m	12.000	
				RAZEM	12.000
14	KNR-W 4-01 0419-05	Wymiana łączenia dachu - deski czołowe	m		
	55.5		m	55.500	
				RAZEM	55.500
15	KNR-W 2-02 0410-04	Ołacenie połaci dachowych łąkami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej - (uzupełnienie 25% powierzchni dachu)	m ²		
	183.26		m ²	183.260	
				RAZEM	183.260
				*0.25	45.815
16	TZKNBK VII -49	Izolacja przeciwwilgociowa pozioma pod blachę falistą na sucho (analogia)	m ²		
	183.26		m ²	183.260	
				RAZEM	183.260
17	KNR-W 2-02 0511-01	Pokrycie dachów blachą trapezową	m ²		
	183.26		m ²	183.260	
				RAZEM	183.260
18	KNR-W 2-02 0511-02	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - gąsior	m		
	50.30		m	50.300	
				RAZEM	50.300
19	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki osłon rynny przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
	54.40		m ²	54.400	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	54.400
20	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 4.92	m ² m ²	4.920	
				RAZEM	4.920
21	KNR-W 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 4 m 2	kol. kol.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR 4-04 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km 2.5	m ³ m ³	2.500	
				RAZEM	2.500
23	KNR 4-04 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km 2.5	m ³ m ³	2.500	
				RAZEM	2.500
24	Kalkulacja własna	Unieszkodliwienie płyt eternitowych. 2.5	m ³ m ³	2.500	
				RAZEM	2.500