

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25 Czerwca 57 m 20 remont lokalu					
1		Roboty budowlane			
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (kuchnia , p.pokój)	m ²		
d.1	0818-05				
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
2	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian ze sklejki oraz zabudów drewnianych (analogia)	m ²		
d.1	0426-04				
		21.05	m ²	21.050	
				RAZEM	21.050
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 (drzwi do pokoju, kuchni, łazienki)	szt.		
d.1	0354-04				
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 (okna)	m ²		
d.1	0354-05				
		5.22	m ²	5.220	
				RAZEM	5.220
5	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 (naświetle łazienki)	szt.		
d.1	0353-03				
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2	m ²		
d.1	1023-11				
		5.22	m ²	5.220	
				RAZEM	5.220
7	KNR-W 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0303-01				
		0.81	m ²	0.810	
				RAZEM	0.810
8	KNR-W 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m	szt.		
d.1	0135-02				
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
d.1	0320-02				
		4.84	m ²	4.840	
				RAZEM	4.840
10	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
d.1	1017-02				
		4.84	m ²	4.840	
				RAZEM	4.840
11	KNR 4-01	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm (Naprawa)	m ²		
d.1	0411-06				
		2.14	m ²	2.140	
				RAZEM	2.140
12	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone	m		
d.1	1113-06				
		33.50	m	33.500	
				RAZEM	33.500
13	KNR-W 4-01	Zerwanie cokołka cementowego w łazience.	m		
d.1	0804-08				
		4.60	m	4.600	
				RAZEM	4.600
14	KNR-W 2-02	Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych (łazienka)	m ²		
d.1	1129-01				
		3.0	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNR-W 4-01	Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych nieszkliwionych 30x30 cm na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0809-06				
		3.0	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
16	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08				
		146.30	m ²	146.300	
				RAZEM	146.300
17	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02				
		116.85	m ²	116.850	
				RAZEM	116.850
18	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01				
		29.45	m ²	29.450	
				RAZEM	29.450
19	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01				
		29.45	m ²	29.450	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20	KNR-W 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 116.85	m ² m ²	RAZEM 116.850	29.450 116.850
21	KNR 4-01 d.1 1206-03	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 9.60	m ² m ²	RAZEM 9.600	9.600
22	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie kraterów wentylacyjnych w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	RAZEM 3.000	3.000
23	KNR 2 d.1 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych prospanel 29.00	m ² m ²	RAZEM 29.000	29.000
24	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 0.50	m ³ m ³	RAZEM 0.500	0.500
25	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 0.50	m ³ m ³	RAZEM 0.500	0.500
26	Kalkulacja d.1 własna	Opinia kominiarska 1	pomiar · pomiar ·	RAZEM 1.000	1.000
27	Kalkulacja d.1 własna	Wymiana zamka z kluczem do skrzynki na listy 1	szt szt	RAZEM 1.000	1.000
2		Roboty elektryczne			
28	KNR 4-03 d.2 1001-03	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie 55	m m	RAZEM 55.000	55.000
29	KNR 4-03 d.2 1003-06	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr. rury do 25 mm 3	otw. otw.	RAZEM 3.000	3.000
30	KNR-W 5-08 d.2 0404-07	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
31	KNR 5-08 d.2 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm 15.00	szt. szt.	RAZEM 15.000	15.000
32	KNR 5-08 d.2 0210-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym 60	m m	RAZEM 60.000	60.000
33	KNR-W 5-08 d.2 0407-04	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - biegunowy (różnicowoprądowy) 1.0	szt szt	RAZEM 1.000	1.000
34	KNR-W 5-08 d.2 0407-02	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy 3	szt szt	RAZEM 3.000	3.000
35	KNR 5-08 d.2 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtynkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem 8	szt. szt.	RAZEM 8.000	8.000
36	KNR 5-08 d.2 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 4	szt. szt.	RAZEM 4.000	4.000
37	KNR-W 4-03 d.2 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar · pomiar ·	RAZEM 1.000	1.000
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Roboty hydrauliczne			
38	KNR 4-02 d.3 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
39	KNR-W 2-15 d.3 0109-01	Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 20 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
40	KNR-W 2-15 d.3 0123-01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
41	KNR-W 2-15 d.3 0140-01	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR-W 2-15 d.3 0137-05	Baterie wannowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNR-W 2-15 d.3 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNR-W 2-15 d.3 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
45	KNR-W 2-15 d.3 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNR-W 4-02 d.3 0222-02	Wymiana wanny stalowej emaliowanej lub z tworzywa sztucznego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR-W 4-02 d.3 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
48	KNR-W 4-02 d.3 0315-03	Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
49	KNR 4-02 d.3 0308-01	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 15-20 mm instalacji gazowej do piecyka kąpielowego.	m		
		3.0	m	3.000	
				RAZEM	3.000
50	KNR INSTAL d.3 0205-01	Próba szczelności instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1	lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Budowa boksu piwnicznego			
51	KNR-W 2-02 d.4 0126-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 cegły	m ²		
		1.43	m ²	1.430	
				RAZEM	1.430
52	KNR 4-01 d.4 0322-01	Obsadzenie skobla i haków zawiasowych w ścianach z cegieł boksu piwnicznego.	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
53	KNR-W 2-02 d.4 1037-01	Drzwi piwniczne drewniane	m ²		
		1.45	m ²	1.450	
				RAZEM	1.450