

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Garbarska 54 - 60 m 10 remont lokalu					
1	KNR 4-03 1116-03	Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego	m		
		70	m	70.000	
				RAZEM	70.000
2	KNR-W 4-03 1001-02	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych	m		
		70	m	70.000	
				RAZEM	70.000
3	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym	m		
		70	m	70.000	
				RAZEM	70.000
4	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		70	m	70.000	
				RAZEM	70.000
5	KNR-W 5-08 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych w puszcze instalacyjnej	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR-W 5-08 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtynkowych podtynkowych 2-biegunowych z uzziemieniem 10A/2.5 mm2 końcowych	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
8	KNR-W 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia + wniosek do ZE	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 okna kpl 1.	m ²		
		3.48	m ²	3.480	
				RAZEM	3.480
10	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 okno w kuchni	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		3.6	m	3.600	
				RAZEM	3.600
12	KNR 0-19 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.0 m2 z nawiewnikami	m ²		
		1.72	m ²	1.720	
				RAZEM	1.720
13	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m2 z nawiewnikami	m ²		
		3.48	m ²	3.480	
				RAZEM	3.480
14	KNR 4-01 0530-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej szt.2	m ²		
		0.90	m ²	0.900	
				RAZEM	0.900
15	KNR 4-01 0321-03	Osadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych do 1.5 m w ścianach	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 4-01 0321-04	Osadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych ponad 1.5 m w ścianach	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 -drzwi	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
18	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-01 0320-02	Osadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4.79	m ²	4.790	
				RAZEM	4.790
20	KNR-W 2-02 1022-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m ² oszklone szybą o powierzchni ponad 0.25 m ² fabrycznie wykończone (łazienka)	m ²		
		1.43	m ²	1.430	
				RAZEM	1.430
21	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o powierzchni ponad 1,6 m ² fabrycznie wykończone (wejściowe)	m ²		
		1.68	m ²	1.680	
				RAZEM	1.680
22	KNR-W 2-02 1022-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone (pokój)	m ²		
		3.36	m ²	3.360	
				RAZEM	3.360
23	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - pokój, kuchnia przedpokój, łazienka	m ²		
		25.20	m ²	25.200	
				RAZEM	25.200
24	KNR-W 2-02 1107-05	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych (terakota) 15x20 cm na zaprawie cementowej (łazienka)	m ²		
		3.0	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
25	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
26	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		104.85	m ²	104.850	
				RAZEM	104.850
27	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		104.85	m ²	104.850	
				RAZEM	104.850
28	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		25.40	m ²	25.400	
				RAZEM	25.400
29	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		77.70	m ²	77.700	
				RAZEM	77.700
30	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		25.40	m ²	25.400	
				RAZEM	25.400
31	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		77.70	m ²	77.700	
				RAZEM	77.700
32	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
		13.50	m ²	13.500	
				RAZEM	13.500
33	KNR 4-01 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		5.94	m ²	5.940	
				RAZEM	5.940
34	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		28	m	28.000	
				RAZEM	28.000
35	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe. (kuchnia)	m ²		
		3.90	m ²	3.900	
				RAZEM	3.900
36	KNNR 2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych prospanel (pokój i przedpokój)	m ²		
		18.50	m ²	18.500	
				RAZEM	18.500
37	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone (kuchnia)	m		
		7.60	m	7.600	
				RAZEM	7.600
38	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR-W 4-02 0312-01	Demontaż rurociągów stalowych instalacji gazowej o połączeniach spawanych o śr. 10-20 mm	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
40	KNR-W 4-02 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		10.60	m	10.600	
				RAZEM	10.600
41	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		12.50	m	12.500	
				RAZEM	12.500
43	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
44	KNR-W 2-15 0123-02	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
45	KNR-W 2-15 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
46	KNR-W 4-02 0129-02	Wymiana zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 20 mm w rurociągu z rur z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
48	KNR-W 2-15 0115-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. nominalnej 15 mm (wężyki)	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
49	KNR-W 4-01 0210-02	Wykucie bruzd poziomych o przekroju do 0.040 m2 w elementach z betonu żwirowego(dla potrzeb odpływu z brodzika)	m		
		1.20	m	1.200	
				RAZEM	1.200
50	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
51	KNNR 4 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
52	KNR-W 2-15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
53	KNR-W 2-15 0232-02	Brodziki natryskowe	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
54	KNNR 4 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem ręcznym o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
55	KNNR 4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
56	KNNR 4 0314-06	Kuchnia gazowa o połączeniu na dwuzłączkę z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
57	KNNR 4 0315-01	Piec gazowy wody przepływowej 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
58	KNR INSTAL 0201-03	Rurociągi gazowe miedziane lutowane o śr. zew. 15 mm (gr. ścianek 1.0 mm) na ścianach w budynkach mieszkalnych (lutowanie twarde) 2	m m	 2.000	
				RAZEM	2.000
59	KNR INSTAL 0203-01	Podejście do kuchni gazowej - rura miedziana o śr. zew. 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
60	KNR INSTAL 0206-02	Zawór lub kurek gazowy o śr. nom. 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
61	KNR INSTAL 0205-01	Próba szczelności instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach mieszkalnych 1	lokal. lokal.	 1.000	
				RAZEM	1.000
62	Kalkulacja własna	Opinia kominiarska 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
63	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.50	m ³ m ³	 0.500	
				RAZEM	0.500
64	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 0.50	m ³ m ³	 0.500	
				RAZEM	0.500
65	kal własna	wymiana zamka w skrzynce pocztowej 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000