

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Pawia 6 m 33 - remont lokalu					
1	Roboty elektryczne				
1	KNR-W 4-03 d.1 1001-02	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych na styku elementów betonowych 80	m m	80.000	
				RAZEM	80.000
2	KNR 5-08 d.1 0209-04	Przewód płaski łączny przekrój żył do 24mm ² (podłoże betonowe) układany w tynku 80	m m	80.000	
				RAZEM	80.000
3	KNR 4-01 d.1 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi 80	m m	80.000	
				RAZEM	80.000
4	KNR-W 5-08 d.1 0404-07	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża (8 pól) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 5-08 d.1 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy (różnicowoprądowy) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 5-08 d.1 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy "S" 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR 5-08 d.1 0302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm ² 20	szt. szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
8	KNR-W 5-08 d.1 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych w puszcze instalacyjnej 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNR-W 5-08 d.1 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm ² końcowych 11	szt. szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
10	KNR-W 4-03 d.1 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia + wnioski do ZE 1	pomiar pomiar .	1.000	
				RAZEM	1.000
2	Roboty budowlane				
11	KNR 4-01 d.2 0426-04	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spільniowych - analogia - zabudów K-G 23.50	m ² m ²	23.500	
				RAZEM	23.500
12	KNR 4-01 d.2 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² (okno w kuchni) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 4-01 d.2 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni okna ponad 2 m ² 5.60	m ² m ²	5.600	
				RAZEM	5.600
14	KNR 4-01 d.2 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych. 5.10	m m	5.100	
				RAZEM	5.100
15	KNR 0-19 d.2 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m ² z nawiewnikami 1.70	m ² m ²	1.700	
				RAZEM	1.700
16	KNR 0-19 d.2 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m ² z nawiewnikami 5.60	m ² m ²	5.600	
				RAZEM	5.600
17	KNR 0-19 d.2 1023-12	Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia 1.85	m ² m ²	1.850	
				RAZEM	1.850
18	KNR 4-01 d.2 0321-03	Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych do 1.5 m w ścianach 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-01 d.2 0321-04	Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych ponad 1.5 w ścianach 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR 4-01 d.2 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 - (drzwi) 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
21	KNR 2-02 d.2 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
22	KNR 2-02 d.2 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone (wejściowe) 1.68	m ² m ²	1.680	
				RAZEM	1.680
23	KNR 2-02 d.2 1019-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe szklone jednodzielne o powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykończone 6.40	m ² m ²	6.400	
				RAZEM	6.400
24	KNR 4-01 d.2 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - pokoje, kuchnia, przedpokój. 45.00	m ² m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
25	KNR 4-01 d.2 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek w łazience. 9.20	m ² m ²	9.200	
				RAZEM	9.200
26	KNR-W 4-01 d.2 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju w łazience. 3.90	m ² m ²	3.900	
				RAZEM	3.900
27	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
28	KNR-W 2-02 d.2 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 48.60	m ² m ²	48.600	
				RAZEM	48.600
29	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 170.90	m ² m ²	170.900	
				RAZEM	170.900
30	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 170.90	m ² m ²	170.900	
				RAZEM	170.900
31	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 48.60	m ² m ²	48.600	
				RAZEM	48.600
32	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 122.30	m ² m ²	122.300	
				RAZEM	122.300
33	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 48.60	m ² m ²	48.600	
				RAZEM	48.600
34	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 122.30	m ² m ²	122.300	
				RAZEM	122.300
35	KNR 4-01 d.2 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (łazienka) 19	m ² m ²	19.000	
				RAZEM	19.000
36	KNR 4-01 d.2 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 9.0	m ² m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
37	KNR 4-01 d.2 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 26.50	m m	26.500	
				RAZEM	26.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38	KNR 4-01 d.2 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 3.85	m ² m ²	 3.850	 3.850
				RAZEM	3.850
39	KNR 2-02 d.2 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe. (kuchnia + łazienka) 12.40	m ² m ²	 12.400	 12.400
				RAZEM	12.400
40	KNNR 2 d.2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych prospanel (pokoje i przedpokój) 36.60	m ² m ²	 36.600	 36.600
				RAZEM	36.600
41	KNR 2-02 d.2 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone. 57.50	m m	 57.500	 57.500
				RAZEM	57.500
42	KNR 4-02 d.2 0235-07	Demontaż wanny 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
43	KNR-W 4-02 d.2 0233-02	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm. 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
44	KNR-W 4-02 d.2 0311-01	Demontaż rurociągów stalowych instalacji gazowej o połączeniach gwintowa- nych o śr. 15-20 mm 5	m m	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
45	KNR-W 4-02 d.2 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 8.50	m m	 8.500	 8.500
				RAZEM	8.500
46	KNR 4-02 d.2 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
47	KNR-W 2-15 d.2 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połą- czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 12.50	m m	 12.500	 12.500
				RAZEM	12.500
48	KNR-W 2-15 d.2 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za- worów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 8	szt. szt.	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
49	KNR-W 2-15 d.2 0123-02	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych 2	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
50	KNR-W 2-15 d.2 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz- nych o śr. nominalnej 15 mm 8	szt. szt.	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
51	KNR-W 4-02 d.2 0129-02	Wymiana zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 20 mm w rurociągu z rur z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
52	KNR-W 2-15 d.2 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
53	KNR-W 2-15 d.2 0115-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepal- nych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. nominalnej 15 mm (wężyki) 7	szt. szt.	 7.000	 7.000
				RAZEM	7.000
54	KNR 2-15 d.2 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfiko- wanego PCW o śr. 50 mm 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
55	KNNR 4 d.2 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
56	KNR-W 2-15 d.2 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 2	szt. szt.	 2.000	 2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
57	KNR-W 2-15 d.2 0232-02	Brodziki natryskowe 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	2.000 1.000
58	KNNR 4 d.2 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem ręcznym o śr.nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
59	KNNR 4 d.2 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
60	KNNR 4 d.2 0314-06	Kuchnia gazowa o połączeniu na dwuzłączkę z piekarnikiem 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
61	KNNR 4 d.2 0315-01	Piec gazowy wody przepływowej 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
62	KNR INSTAL d.2 0201-03	Rurociągi gazowe miedziane lutowane o śr. zew. 15 mm (gr. ścianek 1.0 mm) na ścianach w budynkach mieszkalnych (lutowanie twarde) 2	m m	RAZEM 2.000	2.000 2.000
63	KNR INSTAL d.2 0203-01	Podójście do kuchni gazowej - rura miedziana o śr. zew. 15 mm 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
64	KNR INSTAL d.2 0206-02	Zawór lub kurek gazowy o śr. nom. 15 mm 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
65	KNR INSTAL d.2 0205-01	Próba szczelności instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach mieszkalnych 1	lokal. lokal.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
66	Kalkulacja d.2 własna	Opinia kominiarska 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
67	KNR 4-01 d.2 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.50	m ³ m ³	RAZEM 0.500	0.500 0.500
68	KNR 4-01 d.2 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 0.50	m ³ m ³	RAZEM 0.500	0.500 0.500
69	kal własna d.2	wymiana zamka w skrzynce pocztowej 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
				RAZEM	1.000