

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25 Czerwca 72 m 21 remont lokalu					
1		Roboty budowlane			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 (pokój, kuchnia)	szt.		
d.1	0354-04	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych.	m		
d.1	0354-11	4.0	m	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (kuchnia, p. pokój)	m ²		
d.1	0818-05	8.35	m ²	8.350	
				RAZEM	8.350
4	KNR 4-01	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli (w.c.)	m ²		
d.1	0427-05	7.43	m ²	7.430	
				RAZEM	7.430
5	NNRNKB	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 50	m ²		
d.1	202 2023-01	8.50	m ²	8.500	
				RAZEM	8.500
6	KNR AT-02	Ościeżnice stalowe fabrycznie wykończone obsadzone równocześnie ze wznoszeniem ścianek działowych z płyt gipsowych o gr. 10 cm	szt.		
d.1	2059-03	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowych i spłśnionych (szafa w p.pokoju)	m ²		
d.1	0426-04	3.65	m ²	3.650	
				RAZEM	3.650
8	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian (pokój)	szt.		
d.1	1016-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł (pokój)	m ²		
d.1	0320-02	1.68	m ²	1.680	
				RAZEM	1.680
10	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykończone (pokojowe, łazienkowe)	m ²		
d.1	1022-03	3.36	m ²	3.360	
				RAZEM	3.360
11	KNR 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m	szt		
d.1	0129-02	2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0711-02	2.50	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
13	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	1202-09	132.80	m ²	132.800	
				RAZEM	132.800
14	KNR 4-01	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	127.00	m ²	127.000	
				RAZEM	127.000
16	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	29.90	m ²	29.900	
				RAZEM	29.900
17	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	102.90	m ²	102.900	
				RAZEM	102.900
18	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufity	m ²		
d.1	1204-01	29.90	m ²	29.900	
				RAZEM	29.900

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 97.10	m ² m ²	 97.100	
				RAZEM	97.100
20	KNR 4-01 d.1 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (łazienka) 6.10	m ² m ²	 6.100	
				RAZEM	6.100
21	KNR-W 4-01 d.1 0819-02	Ułożenie płyt pilśniowych twardych na gotowym podłożu w ilości do 2 m2 w jednym miejscu . (podkład pod panele w pokoju) - analogia. 18.90	m ² m ²	 18.900	
				RAZEM	18.900
22	KNNR 2 d.1 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych prospanel (p.pokój, pokój) 22.50	m ² m ²	 22.500	
				RAZEM	22.500
23	KNR 4-01 d.1 0804-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m2 w jednym miejscu 5	miejsc. miejsc.	 5.000	
				RAZEM	5.000
24	KNR 2-02 d.1 1112-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - winyleum (kuchnia, łazienka) 6.80	m ² m ²	 6.800	
				RAZEM	6.800
25	KNNR 2 d.1 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu klejone 18.00	m m	 18.000	
				RAZEM	18.000
26	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 18	m m	 18.000	
				RAZEM	18.000
27	Kalkulacja d.1 własna	Opinia kominiarska 1	lokal. lokal.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2		Roboty hydrauliczne			
28	KNR 4-02 d.2 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 2.50	m m	 2.500	
				RAZEM	2.500
29	KNR-W 2-15 d.2 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 7	m m	 7.000	
				RAZEM	7.000
30	KNR-W 2-15 d.2 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
31	KNR 2-15 d.2 0107-06	Dodatki na wykonanie podejść dopływowych- do płuczek ustępowych, wanny, zlewozmywaka- elastycznych z tworzywa o śr. nom. 15 mm 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
32	KNR-W 2-15 d.2 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1	podej. podej.	 1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR-W 2-15 d.2 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych (zlewozmywak, pralka, wanna) 3	podej. podej.	 3.000	
				RAZEM	3.000
34	KNR 4-02 d.2 0218-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wsporników 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNNR 4 d.2 0137-02	Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR-W 2-15 d.2 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNNR 4 d.2 0231-04	Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego bez obudowy (wanna 1, 0 mb.) 1	kpl. kpl.	 1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38	KNNR 4 d.2 0137-07	Baterie wannowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.	RAZEM	1.000
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNNR 4 d.2 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNNR 4 d.2 0132-01	Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNR 2-15 d.2 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR INSTAL d.2 0205-01	Próba szczelności instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1	lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Roboty elektryczne			
43	KNR 4-03 d.3 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		55	m	55.000	
				RAZEM	55.000
44	KNR 5-08 d.3 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
45	KNR 5-08 d.3 0210-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
46	KNR 5-08 d.3 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
47	KNR 4-01 d.3 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		55	m	55.000	
				RAZEM	55.000
48	KNR 5-08 d.3 0404-07	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
49	KNR-W 5-08 d.3 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy (różnicowoprądowy)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
50	KNR-W 5-08 d.3 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy (bezpiecznik "S")	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
51	KNR-W 5-08 d.3 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
52	KNR-W 5-08 d.3 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 końcowych	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
53	KNR-W 4-03 d.3 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia + wnioski do ZE.	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
54	KNR 4-01 d.3 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		0.50	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
55	KNR 4-01 d.3 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		0.50	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500