

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Mieszka I 15 m 139 remont lokalu					
1					
1 d.1	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
	4		szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
2 d.1	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
	19.20		m	19.200	
				RAZEM	19.200
3 d.1	KNR 4-01 0426-04	Rozebranie obicia ścian z płyt wiórowo-cementowych i spільnionych (kuchnia)	m ²		
	2.10		m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
4 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
	40.40		m ²	40.400	
				RAZEM	40.400
5 d.1	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m ²		
	35.45		m ²	35.450	
				RAZEM	35.450
6 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
	94.80		m ²	94.800	
				RAZEM	94.800
7 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
	3		szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8 d.1	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
	6.0		m	6.000	
				RAZEM	6.000
9 d.1	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m	szt		
	3.0		szt	3.000	
				RAZEM	3.000
10 d.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem powłoki "Marmolit" .	m ²		
	14.50		m ²	14.500	
				RAZEM	14.500
11 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
	109.30		m ²	109.300	
				RAZEM	109.300
12 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
	40.40		m ²	40.400	
				RAZEM	40.400
13 d.1	KNR-W 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2 (regulacja)	szt.		
	4		szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
14 d.1	Kalkulacja własna	Opinia kominiarska	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Roboty hydrauliczne			
15 d.2	KNR 4-02 0105-01	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15-20 mm (presumięcie wodomierza)	msc.		
	Obmiar dodatkowy		m		0.500
	0.5		msc.	2.000	
	2			RAZEM	2.000
16 d.2	KNR-W 2-15 0122-01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach stalowych	kpl.		
	2		kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
17 d.2	KNR-W 4-02 0210-03	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi w kuchni.	szt.		
	Obmiar dodatkowy - łączna długość		m		1.000
	1.0		szt.	1.000	
	1			RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-02 d.2 0235-07	Demontaż wanny	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-02 d.2 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR-W 2-15 d.2 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1	lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Roboty elektryczne			
21	KNR 4-03 d.3 1001-02	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR 5-08 d.3 0404-07	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR-W 5-08 d.3 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy (różnicowoprądowy)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR-W 5-08 d.3 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy " S "	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
25	KNR-W 5-08 d.3 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
26	KNR 5-08 d.3 0210-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
27	KNR 5-08 d.3 0210-05	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym	m		
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
28	KNR 4-01 d.3 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		75	m	75.000	
				RAZEM	75.000
29	KNR-W 5-08 d.3 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
30	KNR 5-08 d.3 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
31	KNR 4-03 d.3 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia + wnioski do ZE.	pomiar · pomiar ·	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
32	Kalkulacja d.3 własna	Wymiana zamka skrzynki na listy z kluczem.	lokal.		
		1	lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR 4-04 d.3 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³		
		1.0	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR 4-04 d.3 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
		Krotność = 9			
		1.0	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000