

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Młodzianowska 53/55 m 13 remont lokalu.					
1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² (okna)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 0-19 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.5 m ²	m ²		
		2.47	m ²	2.470	
				RAZEM	2.470
3	KNR 4-01 0530-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej	m ²		
		0.60	m ²	0.600	
				RAZEM	0.600
4	KNR 2-02 0129-01	Osadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 4-01 0322-03	Osadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m ² w ścianach z cegieł	m ²		
		1.68	m ²	1.680	
				RAZEM	1.680
8	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone - wewnętrzzklatkowe.	m ²		
		1.68	m ²	1.680	
				RAZEM	1.680
9	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		20.40	m ²	20.400	
				RAZEM	20.400
10	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB gr 12 mm twardych z wypoziomowaniem. (przez analogię)	m ²		
		20.40	m ²	20.400	
				RAZEM	20.400
11	KNR 2-02 1112-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - winyleum	m ²		
		20.40	m ²	20.400	
				RAZEM	20.400
12	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennne z polichloru winylu klejone	m		
		22	m	22.000	
				RAZEM	22.000
13	KNR 2-02 1309-09	Montaż pieców lub kuchni przenośnych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 4-01 0322-02	Osadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		69.71	m ²	69.710	
				RAZEM	69.710
16	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		69.71	m ²	69.710	
				RAZEM	69.710
17	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		20.40	m ²	20.400	
				RAZEM	20.400
18	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		49.31	m ²	49.310	
				RAZEM	49.310
19	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		20.40	m ²	20.400	
				RAZEM	20.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 43.76	m ² m ²	 43.760	 43.760
				RAZEM	43.760
21	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 5.55	m ² m ²	 5.550	 5.550
				RAZEM	5.550
22	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² 1.90	m ² m ²	 1.900	 1.900
				RAZEM	1.900
23	KNR 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie 30	m m	 30.000	 30.000
				RAZEM	30.000
24	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm 10	szt. szt.	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
25	KNR 5-08 0210-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym 30	m m	 30.000	 30.000
				RAZEM	30.000
26	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
27	KNR 5-08 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
28	KNR 5-08 0404-01	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
29	KNR-W 5-08 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
30	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
31	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia + wnioski do ZE. 1	pomiar · pomiar ·	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
32	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
33	KNR 4-02 0210-04	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - podejście Obmiar dodatkowy - łączna długość 0.50 1	msc. m msc.	 1.000	 0.500
				RAZEM	1.000
34	KNR 2-15 0220-04	Montaż zlewozmywaka jednokomorowego stalowego na ścianie 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
35	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
36	KNR-W 2-15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
37	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 5	m m	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38	KNR-W 2-15 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm (wodomierz , miska ustępowa.)	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
39	KNR-W 2-15 0123-01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR-W 2-15 0140-01	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
41		Opinia kominiarska	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR 4-04 1101-01	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość do 1 km	m ³ m ³	0.250	
				RAZEM	0.250
43	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9	m ³ m ³	0.250	
				RAZEM	0.250