

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Ul. Odlewnicza 6 H m 1 remont lokalu.					
1	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet (kasetony styropianowe) na sufitach.	m ²		
		25.05	m ²	25.050	
				RAZEM	25.050
2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		124.75	m ²	124.750	
				RAZEM	124.750
3	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
		5.40	m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
4	KNR 0-19 0928-06	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV o pow. do 1.5 m2 w kuchni.	m ²		
		1.20	m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
5	KNR 0-19 0928-09	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.0 m2	m ²		
		2.02	m ²	2.020	
				RAZEM	2.020
6	KNR 4-01 0530-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej	m ²		
		0.55	m ²	0.550	
				RAZEM	0.550
7	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) (ściana przy wejściu.)	m ²		
		1.10	m ²	1.100	
				RAZEM	1.100
9	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 (drzwi zewnętrzne)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-02 1016-03	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1w dla drzwi wejściowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł (drzwi zewnętrzne)	m ²		
		1.74	m ²	1.740	
				RAZEM	1.740
12	KNR 2-02 1015-06	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne dwukrotnie malowane na budowie o powierzchni ponad 1,0 m2	m ²		
		1.74	m ²	1.740	
				RAZEM	1.740
13	KNR-W 4-01 1209-12	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 (ościeżnice)	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNR 2-02 1017-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1,6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0,2 m2 fabrycznie wykończone (pomieszczenie gospodarcze)	m ²		
		1.27	m ²	1.270	
				RAZEM	1.270
15	KNR 2-02 1017-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone (1,68 x 4 szt.)	m ²		
		6.31	m ²	6.310	
				RAZEM	6.310
16	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		30.25	m ²	30.250	
				RAZEM	30.250
17	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		94.50	m ²	94.500	
				RAZEM	94.500
18	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		30.25	m ²	30.250	
				RAZEM	30.250

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 94.50	m ² m ²	94.500	
				RAZEM	94.500
20	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 16.40	m ² m ²	16.400	
				RAZEM	16.400
21	KNNR 2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych prospanel (pokój, pom. gospodarcze) 16.40	m ² m ²	16.400	
				RAZEM	16.400
22	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone 34.63	m m	34.630	
				RAZEM	34.630
23	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych, glazury. 27.50	m ² m ²	27.500	
				RAZEM	27.500
24	Kalkulacja własna	Opinia kominiarska 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 4-02 0221-02	Wymiana wanny stalowej 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 4-02 0109-01	Wymiana podejścia dopływowego pod baterie wannową o śr. 15 mm Obmiar dodatkowy 0.50 2	szt. m szt.	2.000	0.500
				RAZEM	2.000
27	KNR 2-15 0115-04	Baterie wannowe ściennie o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 4-02 0218-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy, emaliowanego bez wsporników 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR-W 2-15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 4-02 0219-02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR-W 4-02 0212-08	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową do w.c. Obmiar dodatkowy - łączna długość 0.50 1	msc. m msc.	1.000	0.500
				RAZEM	1.000
34	KNR-W 4-02 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt' 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR 5-08 0402-03	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) - kuchenka elektryczna 2-palnikowa. 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR 4-03 1129-01	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR 5-08 0404-07	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR-W 5-08 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy "S"	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
40	KNR-W 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
41	KNR-W 5-08 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 końcowych	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
42	KNR-W 5-08 0403-11	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 100 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia - 4 otwory mocujące (piece akumulacyjne np. " Thermoval" TVN 20 (2,0 kW)	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
43	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
44	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 9	m ³	0.500	
		0.5		RAZEM	0.500
45	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia + wniosek do Zakładu Energetycznego.	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000