

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Ul. Odlewnicza 6 H m 2 remont lokalu.					
1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (kuchnia, łazienka) 5.60	m ² m ²	 5.600	
				RAZEM	5.600
2	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej 4.40	m ² m ²	 4.400	
				RAZEM	4.400
3	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 19.15	m ² m ²	 19.150	
				RAZEM	19.150
4	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 10.0	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
5	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) (ściana przy wejściu.) 1.10	m ² m ²	 1.100	
				RAZEM	1.100
6	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet 20.75	m ² m ²	 20.750	
				RAZEM	20.750
7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 124.75	m ² m ²	 124.750	
				RAZEM	124.750
8	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 3.50	m ² m ²	 3.500	
				RAZEM	3.500
9	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 (drzwi zewnętrzne) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-02 1016-03	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1w dla drzwi wejściowych wbudowane. (drzwi zewnętrzne) 1.74	szt. szt.	 1.740	
				RAZEM	1.740
12	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł (drzwi zewnętrzne) 1.74	m ² m ²	 1.740	
				RAZEM	1.740
13	KNR 2-02 1015-06	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne dwukrotnie malowane na budowie o powierzchni ponad 1,0 m2 1.74	m ² m ²	 1.740	
				RAZEM	1.740
14	KNR-W 4-01 1209-12	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 (ościeżnice) 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone (skrzydło między wiatrołapem i kuchnią) 1.88	m ² m ²	 1.880	
				RAZEM	1.880
16	KNR 2-02 1017-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne szklone o powierzchni do 1,6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0,2 m2 fabrycznie wykończone (pomieszczenie gospodarcze) 1.27	m ² m ²	 1.270	
				RAZEM	1.270
17	KNR 2-02 1017-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne szklone o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone (pokój, łazienka) 3.36	m ² m ²	 3.360	
				RAZEM	3.360
18	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 30.25	m ² m ²	 30.250	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 94.50	m ² m ²	RAZEM 94.500	30.250 94.500
20	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 30.25	m ² m ²	RAZEM 30.250	30.250 94.500
21	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 94.50	m ² m ²	RAZEM 94.500	94.500 94.500
22	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem w łazience. 7.60	m ² m ²	RAZEM 7.600	7.600 7.600
23	KNNR 2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych prospanel (pokój, p.pokój) 19.15	m ² m ²	RAZEM 19.150	19.150 19.150
24	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone 19.50	m m	RAZEM 19.500	19.500 19.500
25	KNR 4-01 0919-21	Wymiana klamek z rozetami przy oknach. 2	szt. szt.	RAZEM 2.000	2.000 2.000
26	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek terakotowych i betonowych, glazury. 10.35	m ² m ²	RAZEM 10.350	10.350 10.350
27	Kalkulacja własna	Opinia kominiarska 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
28	KNR 4-02 0221-02	Wymiana wanny stalowej 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
29	KNR 2-15 0115-04	Baterie wannowe ściennie o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
30	KNR 4-02 0218-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy, emaliowanego bez wsporników 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
31	KNR-W 2-15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
32	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm 2	szt. szt.	RAZEM 2.000	2.000 2.000
33	KNR 4-02 0118-01	Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm 8	szt. szt.	RAZEM 8.000	8.000 8.000
34	KNR-W 4-02 0212-08	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową do w.c. Obmiar dodatkowy - łączna długość 0.50 1	msc. m msc.	RAZEM 1.000	1.000 0.500 1.000
35	KNR-W 4-02 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt' 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
36	KNR 5-08 0402-03	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) - kuchenka elektryczna 2-palnikowa. 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	KNR-W 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
38	KNR-W 5-08 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm ² końcowych 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
39	KNR-W 5-08 0403-11	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 100 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia - 4 otwory mocujące (piece akumulacyjne np. " Thermoval" TVN 20 (2,0 kW) 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
40	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.5	m ³ m ³	 0.500	
				RAZEM	0.500
41	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 0.5	m ³ m ³	 0.500	
				RAZEM	0.500
42	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia + wniosek do Zakładu Energetycznego. 1	pomiar · pomiar ·	 1.000	
				RAZEM	1.000