

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Struga 108 m 88 remont lokalu					
1		Roboty budowlane			
1	KNR-W 4-01 d.1 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej (balkon) 2.70	m ² m ²	 2.700	 2.700
2	KNR-W 2-02 d.1 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 2.70	m ² m ²	 2.700	 2.700
3	KNR-W 2-02 d.1 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grubości o 10 mm 2.70	m ² m ²	 2.700	 2.700
4	Kalkulacja d.1 własna	Rozebranie półek w p.pokoju. 3	szt szt	 3.000	 3.000
5	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² (drzwi balkonowe) 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
6	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² (okna) 4.20	m ² m ²	 4.200	 4.200
7	KNR 4-01 d.1 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 3.0	m m	 3.000	 3.000
8	KNR 0-19 d.1 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m ² (kuchnia, pokój) 4.20	m ² m ²	 4.200	 4.200
9	KNR 0-19 d.1 1023-12	Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia 1.95	m ² m ²	 1.950	 1.950
10	KNR 2-02 d.1 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m 2	szt szt	 2.000	 2.000
11	KNR 4-01 d.1 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² (drzwi wejściowe) 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
12	KNR-W 2-02 d.1 1027-02	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naswietli o powierzchni ponad 1.5 m ² 1.85	m ² m ²	 1.850	 1.850
13	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - kuchnia, p.pokój, pokój. 35.05	m ² m ²	 35.050	 35.050
14	KNR-W 4-01 d.1 0438-03	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli (zabudowa szachtu) 1.50	m ² m ²	 1.500	 1.500
15	KNR 2-02 d.1 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW (kuchnia, łazienka) 12.75	m ² m ²	 12.750	 12.750
16	KNNR 2 d.1 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych prospanel klasy AC 4. 22.30	m ² m ²	 22.300	 22.300
17	KNR 2-02 d.1 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone 42.30	m m	 42.300	 42.300
18	NNRNKB d.1 202 2023-01	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 50 -(zabudowa szachtu instalacyjnego.) 1.50	m ² m ²	 1.500	 1.500
19	KNR-W 4-01 d.1 0324-02	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych w ścianach z K-G - analogia	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR 4-01 d.1 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie. Ościeżnice wewnętrzne metalowe. 2.41	m ²		
			m ²	2.410	
				RAZEM	2.410
21	KNR-W 2-02 d.1 1020-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.6 m2 jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie (pokój , kuchnia) 3.36	m ²		
			m ²	3.360	
				RAZEM	3.360
22	KNR-W 2-02 d.1 1020-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.25 m2 jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie (łazienka) 1.48	m ²		
			m ²	1.480	
				RAZEM	1.480
23	KNR-W 2-02 d.1 1027-02	Drzwi zewnętrzne pływające pełne jednoskrzydłowe bez naswietli o powierzchni ponad 1.5 m2 (wewnętrzzkłatkowe) 1.68	m ²		
			m ²	1.680	
				RAZEM	1.680
24	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 127.00	m ²		
			m ²	127.000	
				RAZEM	127.000
25	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 91.95	m ²		
			m ²	91.950	
				RAZEM	91.950
26	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 35.05	m ²		
			m ²	35.050	
				RAZEM	35.050
27	KNR 2-02 d.1 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 35.05	m ²		
			m ²	35.050	
				RAZEM	35.050
28	KNR 2-02 d.1 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 91.95	m ²		
			m ²	91.950	
				RAZEM	91.950
29	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 35.05	m ²		
			m ²	35.050	
				RAZEM	35.050
30	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 91.95	m ²		
			m ²	91.950	
				RAZEM	91.950
31	KNR 4-01 d.1 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (lamperia w łazience) 9.50	m ²		
			m ²	9.500	
				RAZEM	9.500
32	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
33	KNR 4-01 d.1 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych- balustrada balkonowa 4.90	m ²		
			m ²	4.900	
				RAZEM	4.900
34	KNR 4-01 d.1 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 3.90	m ²		
			m ²	3.900	
				RAZEM	3.900
35	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 19.30	m		
			m	19.300	
				RAZEM	19.300
2		Roboty hydrauliczne			
36	KNR-W 2-15 d.2 0105-01	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych (zmywarka, pralka) 6.0	m		
			m	6.000	
				RAZEM	6.000
37	KNR-W 2-15 d.2 0115-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm 2	szt.		
			szt.	2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38	KNR-W 2-15 d.2 0135-01	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm pod urządzenia. 2	szt. szt.	RAZEM 2.000	2.000
39	KNR 4-02 d.2 0218-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wsporników 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
40	KNR-W 2-15 d.2 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
41	KNNR 4 d.2 0137-02	Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
42	KNR 4-02 d.2 0235-07	Demontaż wanny 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000
43	KNNR 4 d.2 0231-04	Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego bez obudowy 1,60 mb. 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000
44	KNNR 4 d.2 0137-07	Baterie wannowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
45	KNR 4-02 d.2 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000
46	KNNR 4 d.2 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000
47	KNR-W 4-02 d.2 0308-01	Wymiana kurka gazowego przelotowego o śr. 15 mm w instalacjach 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
48	KNR-W 4-02 d.2 0315-03	Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem elektrycznym. 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
49	KNR 2-15 d.2 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych 1	lokal. lokal.	RAZEM 1.000	1.000
3		Roboty elektryczne			
50	KNR 4-03 d.3 1116-03	Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego 40	m m	40.000	40.000
51	KNR 4-03 d.3 1001-02	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych 50	m m	50.000	50.000
52	KNR 5-08 d.3 0210-05	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym 60	m m	60.000	60.000
53	KNR 5-08 d.3 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm 22	szt. szt.	22.000	22.000
54	KNR 4-01 d.3 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi 50	m m	50.000	50.000
55	KNR-W 5-08 d.3 0307-06	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych świecznikowych do przygotowanego podłoża 4	szt. szt.	4.000	4.000
56	KNR-W 5-08 d.3 0309-04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtynkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ²	szt.	RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
57	KNR 5-08 d.3 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ² z podłączeniem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
58	KNR 5-08 d.3 0404-07	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
59	KNR-W 5-08 d.3 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy (różnicowoprądowy)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
60	KNR-W 5-08 d.3 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy (bezpiecznik "S")	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
61	KNR-W 4-03 d.3 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia + oświadczenie do ZE.	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
62		opinia kominiarska	szt		
d.3		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
63	KNR 4-01 d.3 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		0.20	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
64	KNR 4-01 d.3 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 9	m ³	0.200	
		0.20			
				RAZEM	0.200