

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wymiana komórek lokatorskich ul. Kwiatkowskiego 71					
1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 60.0	m ² m ²	 60.000	 60.000
2	KNR 4-01 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk 60	m ² m ²	 60.000	 60.000
3	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 60 m ² x 5 warstw. 60	m ² m ²	 60.000	 60.000
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *5	60.000 300.000
4	KNR 4-01 0430-06	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste 60	m ² m ²	 60.000	 60.000
5	KNR 4-01 0427-07	Rozebranie ścianek działowych z desek nieotynkowanych 69.00	m ² m ²	 69.000	 69.000
6	KNR-W 2-01 0304-04	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu V-VI) 6	m ³ m ³	 6.000	 6.000
7	KNR-W 2-01 0304-08	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dodatek za każde dalsze 10 m przewozu lub za każdy 1 m różnicy wysokości przy przewozie pod górę (kat. gruntu V-VI) 6	m ³ m ³	 6.000	 6.000
8	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 60	m ² m ²	 60.000	 60.000
9	KNR 2-02 0205-02	Płyty fundamentowe żelbetowe gr. 150 mm - wzmocnienia i żebra szerokości 50 cm - z zastosowaniem pompy do betonu 6.0	m ³ m ³	 6.000	 6.000
10	kalkulacja własna	Dostawa i montaż komórek lokatorskich blaszanych o wym. 3,0 x 2,0 z blachy ocynkowanej. 9	szt szt	 9.000	 9.000
11	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 12	m ³ m ³	 12.000	 12.000
12	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km 12	m ³ m ³	 12.000	 12.000
13	KNR 4-01 0101-10	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. IV 23	m ² m ²	 23.000	 23.000
14	KNR-W 4-01 0109-06	Wywóz naddatku ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. III) 1	m ³ m ³	 1.000	 1.000
15	KNR-W 4-01 0109-08	Wywóz naddatku ziemi samochodami samowładowczymi na każdy następny 1 km 1	m ³ m ³	 1.000	 1.000
16	kalkulacja własna	Utylizacja papy 1.0	t t	 1.000	 1.000
17	Kalkulacja własna	Zajęcie pasa drogowego 1	szt szt	 1.000	 1.000
18	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe dla potrzeb cieku wodnego o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 20	m m	 20.000	 20.000
19	KNR 2-31 0606-03	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	RAZEM	20.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000