

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Konserwacja 2021 r - roboty remontowe ogólnobudowlane					
1	45000000-7	Roboty ziemne			
1	KNR 4-01	Wykopy wąskoprężenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m ³		
d.1	0102-02	5	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
2	KNR 4-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrzaniem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m ³		
d.1	0105-02	5	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNR 4-01	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku	m ²		
d.1	0213-01	30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
4	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej kubełkowej ścian fundamentów - analogia.	m ²		
d.1	0607-03	50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
5	KNR-W 2-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m ³		
d.1	1101-01	3	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR 2-31	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²		
d.1	0502-05	30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
7	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.1	0101-01	50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
8	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.1	0104-05	50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
9	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1	0511-02	50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
10	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0814-01	50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
11	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1	0407-01	50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
12	KNR 2-31	Rozebranie krawężników wtopionych 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0814-05	50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
13	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0105-05	50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
14	KNR 2-31	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni, oznakowanie poziome farbą chlorokauczkową na zimno grubowarstwowo.	m ²		
d.1	0706-01	36.00	m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
15	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m ²	szt.		
d.1	0703-01	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
2		Roboty ciesielskie			
16	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze	m		
d.2	0412-02	50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
17	KNR 4-01	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm w odstępach	m ²		
d.2	0414-05	100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
18	KNR 4-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek gr. 32 mm	m		
d.2	0413-01	50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
19	KNR 4-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 32 mm	m		
d.2	0413-02				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
20	KNR 4-01 d.2 0410-04	Wymiana podsufitki z desek profilowanych o grubości 25 mm	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
21	KNR 4-01 d.2 0403-03	Uzupełnienie przepierzeń piwnicznych ze szkieletem z krawędziaków z warstwy desek o grubości 25 mm przedzielenie boksów w komórkach	m ²		
		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
22	KNR 4-01 d.2 0411-01	Wymiana elementów podłóg z desek - legary na podsypce	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
23	KNR 4-01 d.2 0411-06	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
24	KNR-W 4-01 d.2 0440-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polepy	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
25	KNR-W 4-01 d.2 0440-03	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepe pułapy	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
26	KNR-W 4-01 d.2 0604-03	Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych i z wełny mineralnej przestrzeni międzybelkowej istniejących stropów drewnianych z wypełnieniem zaprawą cementową z ułożeniem na ślepym pułapie	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
27	KNR 4-01 d.2 0408-01	Wymiana drewnianych belek stropowych	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
28	KNR 4-01 d.2 0422-03	Podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami	szt.		
		30	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
29	KNR-W 4-01 d.2 0412-02	Jednostronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
30	KNR 4-01 d.2 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
31	KNR 4-01 d.2 0417-06	Wymiana elementów schodów drewnianych - tralki prostokątne	szt.		
		50	szt.	50.000	
				RAZEM	50.000
32	KNR 4-01 d.2 0417-03	Wymiana elementów schodów drewnianych - poręcze	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
33	KNR 4-01 d.2 0417-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice	szt.		
		30	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
34	KNR-W 4-01 d.2 0423-03	Uzupełnienie włazów kominiarskich	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
35	KNR-W 4-01 d.2 0419-05	Wymiana łączenia dachu - deski czołowe	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
36	KNR 4-04 d.2 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu	m ²		
		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
37	KNR-W 4-01 d.2 0433-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
		25	szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
3		Roboty dekarские			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38	KNR 4-01 d.3 0512-01	Uzupełnienie pokryć z 1 warstwy papy smołowej na dachach drewnianych w nakładkę 50	m ² m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
39	KNR 4-01 d.3 0513-06	Wymiana na pokrycie z 2 warstw papy smołowej pokrycia z 2 warstw papy 100	m ² m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
40	KNR 4-01 d.3 0514-01	Uzupełnienie pokryć z 1 warstwy papy asfaltowej na dachach drewnianych w nakładkę 50	m ² m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
41	KNR 4-01 d.3 0515-01	Uzupełnienie pokryć 2 warstwami papy asfaltowej dachów drewnianych 200	m ² m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
42	NNRNKB d.3 202 0534-01	(z.V) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 papą zgrzewalną jedną warstwą. 600	m ² m ²	600.000	
				RAZEM	600.000
43	NNRNKB d.3 202 0534-02	(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną jedą warstwą. 300	m ² m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
44	KNR-W 4-01 d.3 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 4,7 mm 300	m ² m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
45	KNR-W 4-01 d.3 0519-03	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia grubości 5,7 mm 300	m ² m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
46	KNR-W 4-01 d.3 0522-04	Uzupełnienie pokrycia dachów z blachy ocynkowanej 100	m ² m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
47	KNR 4-01 d.3 0518-01	Posmarowanie powierzchni dachu lepikiem 400	m ² m ²	400.000	
				RAZEM	400.000
48	NNRNKB d.3 202 0529-01	(z.IV) Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną-trapezową o pow. arkuszy do 4.00 m2 na łatach lub deskowaniu 100	m ² m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
49	KNR 4-01 d.3 0526-02	Naprawa rynien półokrągłych i skrzynkowych z blachy ocynkowanej w odcinkach o długości do 0.5 m wraz z wymianą. 50	szt. szt.	50.000	
				RAZEM	50.000
50	KNR 4-01 d.3 0528-06	Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy ocynkowanej 30	szt. szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
51	KNR 4-01 d.3 0526-05	Wymiana haka rynnowego 20	szt. szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
52	KNR 4-01 d.3 0527-07	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 15 cm 50	m m	50.000	
				RAZEM	50.000
53	NNRNKB d.3 202 0539-04	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż barier śniegowych 30	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
54	KZKW 1/ d.3 103/3	Czyszczenie rynien z osadów i liści, rynny półokrągłe. 1000	m m	1000.000	
				RAZEM	1000.000
55	KNR-W 4-01 d.3 0533-03	Sprawdzenie, wyprostowanie, polutowanie uszkodzeń rur spustowych okrągłych lub kwadratowych, umocowanie obruszonych uchwytów 1000	m m	1000.000	
				RAZEM	1000.000
56	KNR-W 4-01 d.3 0526-05	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien dachowych wiszących półokrągłych o średnicy 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m 50	m m	50.000	
				RAZEM	50.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
57	KNR 4-01 d.3 0530-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
58	KNR 4-01 d.3 0531-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd. z blachy ocynkowanej na dachu pokrytym papą lub dachówkami płaskimi	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
59	KNR-W 4-01 d.3 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
60	KNR-W 4-01 d.3 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
61	KNR-W 4-01 d.3 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
62	KNR 4-01 d.3 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²		
		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
63	KNR 4-01 d.3 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m ²		
		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
64	KNR-W 4-01 d.3 0434-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
65	KNR 4-04 d.3 0508-05	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku	m ²		
		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
66	KNR 4-04 d.3 0508-06	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych - gąsiory nie nadające się do użytku	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
67	KNR-W 4-01 d.3 0529-02	Wymiana rynien z wykonaniem nowych półokrągłych z blachy o średnicy 15 cm	m		
		100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
68	KNR-W 4-01 d.3 0540-06	Naprawa obróbek blacharskich przez wycięcie i wstawienie nowych odcinków z blachy ocynkowanej	m ²		
		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
69	KNR 4-01 d.3 0530-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej	m ²		
		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
70	TZKNBK d.3 XXIV 3606-01	Przecinanie blach o grubości do 5 mm na nożycach o napędzie mechanicznym (długość cięcia do 2000 mm)	m cięcia		
		4	m cięcia	4.000	
				RAZEM	4.000
71	KNR-W 4-02 d.3 0218-02	Wymiana elementów rury deszczowej o śr. 150 mm - kolana żeliwne	szt.		
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
72	Kalkulacja d.3 własna	Utylizacja papy	t		
		2.0	t	2.000	
				RAZEM	2.000
73	Kalkulacja d.3 roboczo-godziny	Niewłoczne usuwanie skupisk śniegu, lodu i powstałych sopli.	jedn.		
		25	jedn.	25.000	
				RAZEM	25.000
4		Roboty murarskie			
74	KNR 4-01 d.4 0623-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą opryskiwania	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
75	KNR 4-01 d.4 0322-02	Obsadzenie drzwiczek wycierowych w ścianach z cegieł 20	szt. szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
76	KNR 4-01 d.4 0702-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do 20 cm 30	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
77	KNR-W 4-01 d.4 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
78	KNR 4-01 d.4 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 20	m ² m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
79	KNR 4-01 d.4 0422-04	Podstemplowania zagrożonych nadproży 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
80	KNR-W 4-01 d.4 0703-01	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągniętej na ścianach, filarach, pilastrach 50	m ² m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
81	KNR 4-01 d.4 0712-06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym osiatkowanym (do 5 m ² w 1 miejscu) 50	m ² m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
82	KNR 4-01 d.4 0710-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) 50	m ² m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
83	KNR-W 4-01 d.4 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu 50	m ² m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
84	KNR 4-01 d.4 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 10	m ³ m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
85	KNR 4-01 d.4 0308-04	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m ² podbicie ścian 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
86	KNR 4-01 d.4 0309-01	Wykonanie przewodów spalinowych i wentylacyjnych o przekroju 1/2x1/2 ceg. przy użyciu zaprawy cementowo-wapiennej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
87	KNR 4-01 d.4 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ 15	m ³ m ³	15.000	
				RAZEM	15.000
88	KNR-W 4-01 d.4 0735-07	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym 30	m ² m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
89	KNR-W 4-01 d.4 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem płaskim 30	m ² m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
90	KNR 4-01 d.4 0728-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) 25	m ² m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
91	KNR-W 4-01 d.4 0306-02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian 20	m ² m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
92	KNR 4-01 d.4 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach wewnętrznych z cegieł 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
93	KNR 4-01 d.4 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 15	m ² m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
94	KNR 4-01 d.4 0321-03	Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych do 1.5 m w ścianach z cegieł 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
95	KNR 0-12 d.4 1120-01	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą zwykłą 20	m ² m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
96	KNR-W 4-01 d.4 0205-08	Naprawa większych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.2 m2 30	szt. szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
97	KNR-W 4-01 d.4 0205-06	Uzupełnienie brakujących stopni schodowych 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
98	KNR 4-04 d.4 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km z utylizacją. 30	m ³ m ³	30.000	
				RAZEM	30.000
99	KNR 4-04 d.4 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km 30	m ³ m ³	30.000	
				RAZEM	30.000
5		Roboty stolarskie			
100	KNR 4-01 d.5 0902-01	Wymiana elementów skrzydeł drzwiowych - ramiaków pionowych bez rozbierania skrzydeł 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
101	KNR 4-01 d.5 0908-01	Wymiana ramiaków skrzydeł okiennych 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
102	KNR 4-01 d.5 0909-02	Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynkowych i skrzynkowych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2 25	szt. szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
103	KNR 0-19 d.5 1023-04	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2 10	m ² m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
104	KNR-W 2-02 d.5 1203-03	Drzwi stalowe do oszklenia o powierzchni do 2 m2 do kl. schodowej. 3.76	m ² m ²	3.760	
				RAZEM	3.760
105	KNR-W 2-02 d.5 1027-05	Wykonanie drzwi zewnętrznych drewnianych o powierzchni ponad 1.5 m2 (szt. 2) do kl. schodowych. 7.00	m ² m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
106	KNR-W 3 d.5 0706-01	Obicie blachą drzwi drewnianych 10	m ² m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
107	KSNR 2 d.5 1202-03	Montaż drzwi stalowych pełnych przeciwpożarowych do kl. schodowych. 3.60	m ² m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
108	KNR-W 4-01 d.5 0919-32	Wymiana zatrasków (wkładki do zamków) 60	szt. szt.	60.000	
				RAZEM	60.000
109	KNR 4-01 d.5 0917-17	Demontaż zamków wpuszczanych wraz z ponownym montażem 50	szt. szt.	50.000	
				RAZEM	50.000
110	KNR 4-01 d.5 0919-20	Wymiana klamek z szyldami 100	szt. szt.	100.000	
				RAZEM	100.000
111	KNR 4-01 d.5 0920-34	Założenie na nowym miejscu zasuw drzwiowych przykręcanych 50	szt. szt.	50.000	
				RAZEM	50.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
112	KNR-W 4-01 d.5 0919-32	Wymiana i montaż sztab stalowych i kłódki do drzwi 30	szt. szt.	 30.000	 30.000
				RAZEM	30.000
113	KNR 4-01 d.5 0919-29	Wymiana zawiasów drzwiowych wbijanych 10	szt. szt.	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
114	KSNR 2 d.5 1202-03	Montaż drzwi stalowych ocieplanych przeciwpożarowych do klatek schodowych 10	m ² m ²	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
115	KNR 4-01 d.5 0914-01	Wymiana odcinków prostych do 1.0 m poręczy schodowych z drewna twardego wraz z tralkami 10	szt. szt.	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
116	KNR 4-01 d.5 0918-09	Naprawa miejsc po zdemontowanych zamkach wpuszczanych 20	szt. szt.	 20.000	 20.000
				RAZEM	20.000
117	KNR-W 4-01 d.5 0919-03	Wymiana haków wiatrowych samozamykaczy drzwiowych 10	szt. szt.	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
118	KNR 4-01 d.5 0404-02	Uzupełnienie i uszczelnienie ścian drewnianych z krawędziaków oraz desek w miejscach po zlikwidowanych otworach okiennych lub drzwiowych oraz rozebranie obramowań 5	m ² m ²	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
119	KNR-W 4-01 d.5 0434-04	Wykonanie daszków zabezpieczających 20	m ² m ²	 20.000	 20.000
				RAZEM	20.000
120	KNR-W 4-01 d.5 0435-04	Podstemplowanie zagrożonych ścian krawędziakami o przekroju ponad 250 cm ² 30	m m	 30.000	 30.000
				RAZEM	30.000
121	KNR-W 4-01 d.5 0423-03	Uzupełnienie włazów kominiarskich 10	szt. szt.	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
6		Roboty szklarskie			
122	KNR 4-01 d.6 1101-03	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na kit podwójny szkłem płaskim ciągnionym grub. 2-3 mm o powierzchni szyby ponad 0.5 m ² 50	m ² m ²	 50.000	 50.000
				RAZEM	50.000
123	KNR 4-01 d.6 1104-03	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych zespolonych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 2-3 mm o powierzchni szyby ponad 0.5 m ² 30	m ² m ²	 30.000	 30.000
				RAZEM	30.000
124	KNR 4-01 d.6 1106-06	Szklenie ram metalowych zdejmowanych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm o powierzchni szyby ponad 0.5 m ² 30	m ² m ²	 30.000	 30.000
				RAZEM	30.000
125	KNR-W 4-01 d.6 1107-05	Szklenie zdejmowanych ram świetlików dachowych metalowych na kit podwójny szkłem płaskim walcowanym zbrojonym o grubości 5-8 mm i powierzchni do 0.5 m ² 5.0	m ² m ²	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
126	KNR-W 4-01 d.6 1106-12	Szklenie ram okiennych lub drzwiowych metalowych zdejmowanych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim walcowanym zbrojonym o grubości 5-8 mm i powierzchni ponad 0.5 m ² 15	m ² m ²	 15.000	 15.000
				RAZEM	15.000
127	KNR-W 2-02 d.6 1409-02	Szklenie ram gotowymi szybami zespolonymi - powierzchnia szyb do 1.0 m ² 30	m ² m ²	 30.000	 30.000
				RAZEM	30.000
128	KNR 4-01 d.6 1111-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych 100	m ² m ²	 100.000	 100.000
				RAZEM	100.000
129	KNR 4-01 d.6 1111-02	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych 20	m ² m ²	 20.000	 20.000
				RAZEM	20.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7		Roboty malarskie			
130	KNR 4-01 d.7 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - klatka schodowa 200	m ² m ²	 200.000	 200.000
				RAZEM	
131	KNR 4-01 d.7 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 200	m ² m ²	 200.000	 200.000
				RAZEM	
132	NNRNKB d.7 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 200	m ² m ²	 200.000	 200.000
				RAZEM	
133	NNRNKB d.7 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 100	m ² m ²	 100.000	 100.000
				RAZEM	
134	KNR-W 4-01 d.7 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 100	m ² m ²	 100.000	 100.000
				RAZEM	
135	KNR-W 4-01 d.7 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 200	m ² m ²	 200.000	 200.000
				RAZEM	
136	KNR 4-01 d.7 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 50	m ² m ²	 50.000	 50.000
				RAZEM	
137	KNR 4-01 d.7 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych 20	m ² m ²	 20.000	 20.000
				RAZEM	
138	KNR 4-01 d.7 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 50	m ² m ²	 50.000	 50.000
				RAZEM	
139	KNR 4-01 d.7 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie 50	m ² m ²	 50.000	 50.000
				RAZEM	
140	KNR 7-12 d.7 0101-03	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) 15	m ² m ²	 15.000	 15.000
				RAZEM	
141	KNR-W 2-02 d.7 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 30	m ² m ²	 30.000	 30.000
				RAZEM	
142	KNR-W 2-02 d.7 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 25	m ² m ²	 25.000	 25.000
				RAZEM	
143	KNR-W 4-01 d.7 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie 50	m ² m ²	 50.000	 50.000
				RAZEM	
144	KNR 4-01 d.7 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² 20	m ² m ²	 20.000	 20.000
				RAZEM	
8		Ogrodzenia			
145	KNR-W 2-25 d.8 0308-01	Ogrodzenia z prefabrykow.elem.żelbet.- budowa 10	m ² m ²	 10.000	 10.000
				RAZEM	
146	KNR-W 4-01 d.8 1301-10	Wymiana lub uzupełnienie ogrodzenia z siatki w ramach na słupkach z rur lub kształtowników 50	m ² m ²	 50.000	 50.000
				RAZEM	
147	KNR-W 4-01 d.8 1301-03	Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych lub balkonowych prostych 20	m m	 20.000	 20.000
				RAZEM	
148	KNR 2-02 d.8 1610-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m 30	m ² m ²	 30.000	 30.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	30.000
149	KNR-W 2-02 d.8 1610-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 6 m	kol.		
		30	kol.	30.000	
				RAZEM	30.000
150	KNR-W 2-02 d.8 1611-06	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 6 m	kol.		
		30	kol.	30.000	
				RAZEM	30.000
151	Kalkulacja d.8 roboczogodziny	Roboty nieobjęte formularzem cenowym.	r-g		
		100	r-g	100.000	
				RAZEM	100.000
152	Cena usługodawcy d.8	Podnośnik koszowy- zwyżka wysięg do 20 m	m-g		
		30	m-g	30.000	
				RAZEM	30.000