

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ul, Koszarowa 11 m 22 remont lokalu					
1 Roboty elektryczne					
1	KNR-W 4-03 d.1 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		85	m	85.000	
				RAZEM	85.000
2	KNR 5-08 d.1 0210-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym	m		
		95.00	m	95.000	
				RAZEM	95.000
3	KNR 4-01 d.1 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		85.00	m	85.000	
				RAZEM	85.000
4	KNR 5-08 d.1 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.		
		32	szt.	32.000	
				RAZEM	32.000
5	KNR 5-08 d.1 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNR-W 5-08 d.1 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm ² końcowych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
7	KNR 5-08 d.1 0309-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ² z podłączeniem	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 5-08 d.1 0404-07	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 5-08 d.1 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy "S"	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNR-W 5-08 d.1 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 4-02 d.1 0315-03	Wymiana kuchni elektrycznej 3-4 palnikowych z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 4-03 d.1 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia wraz z wnioskiem do ZE	pomiar.		
		1	pomiar.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 Roboty budowlane					
13	KNR-W 4-01 d.2 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
		1.50	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
14	KNR 4-01 d.2 0426-03	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust (boazeria, pawlacz)	m ²		
		11.60	m ²	11.600	
				RAZEM	11.600
15	KNR 4-01 d.2 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² (okna)	m ²		
		10.70	m ²	10.700	
				RAZEM	10.700
16	KNR 4-01 d.2 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² (drzwi kuchni)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 0-19 d.2 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m ²	m ²		
		10.70	m ²	10.700	
				RAZEM	10.700
18	KNR-W 4-01 d.2 0322-02	Osadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł	m ²		
		1.48	m ²	1.480	
				RAZEM	1.480

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR-W 2-02 d.2 1022-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 1.68	m ² m ²	 1.680	 1.680
				RAZEM	1.680
20	KNR 4-01 d.2 0530-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej 1.50	m ² m ²	 1.500	 1.500
				RAZEM	1.500
21	KNR 4-01 d.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (przedpokój) 15.80	m ² m ²	 15.800	 15.800
				RAZEM	15.800
22	KNR 4-01 d.2 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) (kuchnia) 3.75	m ² m ²	 3.750	 3.750
				RAZEM	3.750
23	KNR 4-01 d.2 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (kuchnia, p.pokój) 15.05	m ² m ²	 15.050	 15.050
				RAZEM	15.050
24	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeszkobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 236.70	m ² m ²	 236.700	 236.700
				RAZEM	236.700
25	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
26	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 236.70	m ² m ²	 236.700	 236.700
				RAZEM	236.700
27	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 60.20	m ² m ²	 60.200	 60.200
				RAZEM	60.200
28	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 176.50	m ² m ²	 176.500	 176.500
				RAZEM	176.500
29	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 60.20	m ² m ²	 60.200	 60.200
				RAZEM	60.200
30	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 176.50	m ² m ²	 176.500	 176.500
				RAZEM	176.500
31	KNR 4-01 d.2 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 5.0	szt. szt.	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
32	KNR 4-01 d.2 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 21.00	m ² m ²	 21.000	 21.000
				RAZEM	21.000
33	KNR 4-01 d.2 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych o średnicy do 50 mm 44.0	m m	 44.000	 44.000
				RAZEM	44.000
34	KNR 4-01 d.2 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 18.60	m ² m ²	 18.600	 18.600
				RAZEM	18.600
35	KNR 2-02 d.2 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW (p.pokój, kuchnia) 15.05	m ² m ²	 15.050	 15.050
				RAZEM	15.050
36	KNR 2-02 d.2 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichloru winylu klejone 52.00	m m	 52.000	 52.000
				RAZEM	52.000
37	KNR-W 4-01 d.2 1010-15	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - blacha przedpiecowa 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38	Kalkulacja d.2 własna	Uzupełnienie zamka do skrzynki na listy. 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
39	Kalkulacja d.2 własna	Opinia kominiarska 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR 4-01 d.2 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1.50	m ³ m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
41	KNR 4-01 d.2 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 1.50	m ³ m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
3		Roboty hydrauliczne			
42	KNR 4-02 d.3 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNNR 4 d.3 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNR 4-02 d.3 0218-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wsporników 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
45	KNR-W 4-02 d.3 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNR-W 4-02 d.3 0213-01	Wymiana syfonu z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR-W 4-02 d.3 0220-04	Wymiana umywalki porcelanowej bez wsporników z syfonem z tworzywa 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
48	KNR-W 4-02 d.3 0135-02	Wymiana głowicy w zaworze o śr. 20 mm (przed wodomierzem) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
49	KNR-W 4-02 d.3 0126-01	Wymiana wodomierza o śr. 15 mm w rurociągu z rur stalowych ocynkowanych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
50	KNR-W 4-02 d.3 0212-08	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową do miski ustępowej. Obmiar dodatkowy - łączna długość 0.5 1	msc. m msc.	1.000	0.500
				RAZEM	1.000