

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Gisierska 6 Remont klatki schodowej</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty budowlane</b>			
1	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-02	5	m <sup>2</sup>	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
2	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
d.1	0711-03	5	m <sup>2</sup>	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
3	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0929-10	2.48	m <sup>2</sup>	2.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.480</b>
4	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych	m		
d.1	0354-11	1	m	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNR 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m	szt		
d.1	0129-01	1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNR-W 4-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - tralki prostokątne	szt.		
d.1	0425-06	6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
7	KNR-W 4-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice	szt.		
d.1	0425-01	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-09	81.01	m <sup>2</sup>	81.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>81.010</b>
9	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-08	81.01	m <sup>2</sup>	81.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>81.010</b>
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-01	16.37	m <sup>2</sup>	16.370	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.370</b>
11	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-02	64.64	m <sup>2</sup>	64.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.640</b>
12	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-01	16.37	m <sup>2</sup>	16.370	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.370</b>
13	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-02	64.64	m <sup>2</sup>	64.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.640</b>
14	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2(drzwi do klatki schodowej, lokatorskie,poliki schodowe,podstopnice, sufit drewniany)	m <sup>2</sup>		
d.1	1209-08	30.48	m <sup>2</sup>	30.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.480</b>
15	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1	1206-04	57.24	m <sup>2</sup>	57.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.240</b>
16	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m <sup>2</sup>		
d.1	1212-05	8.42	m <sup>2</sup>	8.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.420</b>
17	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m <sup>2</sup>		
d.1	1212-02	0.34	m <sup>2</sup>	0.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.340</b>
18	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm	m		
d.1	1212-28	21	m	21.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
19	KNR-W 4-01 d.1 1212-34	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. ponad 100 do 200 mm 11	m m	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
20	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.30	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.300</b>
21	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 0.30	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.300</b>
<b>2</b>		<b>Roboty elektryczne</b>			
22	KNR-W 4-03 d.2 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 45	m m	45.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
23	KNR 5-08 d.2 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm <sup>2</sup> układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym 75	m m	75.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.000</b>
24	KNR 4-01 d.2 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi 45	m m	45.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
25	KNR 5-08 d.2 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm 8	szt. szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
26	KNR-W 5-08 d.2 0404-01	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
27	KNR-W 5-08 d.2 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy "S" 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
28	KNR-W 5-08 d.2 0502-06	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4) 7	kpl. kpl.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
29	KNR-W 5-08 d.2 0511-11	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych LED z blachy stalowej z kloszem lub rastrem oraz z czujnikiem ruchu przykręcanych 1x40W 7	kpl. kpl.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
30	KNR-W 5-08 d.2 0309-07	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtynkowych bryzgoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm <sup>2</sup> w talicy administracyjnej 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
31	KNR 4-03 d.2 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar · pomiar ·	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>