

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Żeromskiego 95/97 m 9 Remont lokalu					
1		Roboty budowlane			
1	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych . 47.50	m ² m ²	47.500	47.500
2	KNR-W 4-01 d.1 0819-05	Rozebranie posadzek z płytek cementowo- drzewnych w kuchni. 8.50	m ² m ²	8.500	8.500
3	KNR-W 4-01 d.1 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej - terakota w łazience. 3.10	m ² m ²	3.100	3.100
4	KNR-W 2-02 d.1 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 11.60	m ² m ²	11.600	11.600
5	KNR-W 2-02 d.1 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną w łazience. 3.10	m ² m ²	3.100	3.100
6	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 (drzwi balkonowe) 10.01	m ² m ²	10.010	10.010
7	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek w łazience. 10.20	m ² m ²	10.200	10.200
8	KNR 4-01 d.1 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (zabudowa wanny) 1.45	m ² m ²	1.450	1.450
9	KNR 4-01 d.1 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 10.20	m ² m ²	10.200	10.200
10	KNR 0-19 d.1 1023-12	Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia 10.01	m ² m ²	10.010	10.010
11	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	3.000	3.000
12	KNR 2-02 d.1 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 8.50	m ² m ²	8.500	8.500
13	KNNR 2 d.1 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych prospanel 39.05	m ² m ²	39.050	39.050
14	KNR 2-02 d.1 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichloru winylu klejone 50.50	m m	50.500	50.500
15	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 185.90	m ² m ²	185.900	185.900
16	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 104.70	m ² m ²	104.700	104.700
17	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 50.60	m ² m ²	50.600	50.600
18	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 50.60	m ² m ²	50.600	50.600
19	KNR-W 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		104.70	m ²	104.700	
				RAZEM	104.700
20	KNR 4-01 d.1 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 30.60	m ² m ²	30.600	
				RAZEM	30.600
21	KNR 4-01 d.1 1209-02	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m2 0.95	m ² m ²	0.950	
				RAZEM	0.950
22	KNR 4-01 d.1 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 29.40	m ² m ²	29.400	
				RAZEM	29.400
23	KNR-W 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm 14.00	m m	14.000	
				RAZEM	14.000
24	KNR-W 4-01 d.1 1212-40	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych żeliwnych 3.20	m m	3.200	
				RAZEM	3.200
25	KNR-W 4-01 d.1 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 8.40	m ² m ²	8.400	
				RAZEM	8.400
26	KNR-W 4-01 d.1 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 8.25	m ² m ²	8.250	
				RAZEM	8.250
27	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 1.20	m ³ m ³	1.200	
				RAZEM	1.200
28	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 1.20	m ³ m ³	1.200	
				RAZEM	1.200
29	Kalkulacja d.1 własna	Opinia kominiarska 1	pomiar · pomiar ·	1.000	
				RAZEM	1.000
30	Kalkulacja d.1 własna	Wymiana zamka z kluczem do skrzynki na listy 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Roboty elektryczne			
31	KNR 4-03 d.2 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 65	m m	65.000	
				RAZEM	65.000
32	KNR 4-03 d.2 1003-06	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr. rury do 25 mm 3	otw. otw.	3.000	
				RAZEM	3.000
33	KNR-W 5-08 d.2 0404-07	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR 5-08 d.2 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm 15.00	szt. szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
35	KNR 5-08 d.2 0210-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym 65.0	m m	65.000	
				RAZEM	65.000
36	KNR-W 5-08 d.2 0407-04	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - biegunowy (różnicowoprądowy) 1.0	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR-W 5-08 d.2 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy 3.0	szt szt	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38	KNR 5-08 d.2 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt. 8	8.000	8.000
				RAZEM	8.000
39	KNR 5-08 d.2 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt. 4	4.000	4.000
				RAZEM	4.000
40	KNR-W 4-03 d.2 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia + wnioski do ZE	pomiar 1	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
3		Roboty hydrauliczne			
41	KNR-W 2-15 d.3 0123-01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych	kpl. 1	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
42	KNR-W 2-15 d.3 0140-01	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm	kpl. 1	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
43	KNR-W 2-15 d.3 0137-05	Baterie wannowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt. 1	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
44	KNR-W 2-15 d.3 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt. 1	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
45	KNR-W 4-02 d.3 0232-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm (zlewozmywak, kratka ściekowa)	szt. 2	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
46	KNR-W 2-15 d.3 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej. 2	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
47	KNR-W 2-15 d.3 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt. 1	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
48	KNR-W 2-15 d.3 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt. 1	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
49	KNR-W 4-02 d.3 0222-02	Wymiana wanny stalowej emaliowanej lub z tworzywa sztucznego	kpl. 1	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
50	KNR-W 4-02 d.3 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt' typ "Warszawski"	kpl. 1	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
51	KNR-W 4-02 d.3 0315-03	Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem	szt. 1	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
52	KNR INSTAL d.3 0205-01	Próba szczelności instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach mieszkalnych + protokół	lokal. 1	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
53	KNR-W 4-02 d.3 0317-06	Demontaż pieca gazowego jednoczerpalnego i zabezpieczenie z rurą spalnicową.	szt. 1	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
54	KNR-W 2-15 d.3 0315-01	Montaż pieca gazowego wody przepływowej po robotach budowlanych.	kpl. 1	1.000	1.000
				RAZEM	1.000