

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Górna 19 remont dachu					
1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		15.60	m	15.600	
				RAZEM	15.600
2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		6.80	m	6.800	
				RAZEM	6.800
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku. (pas podrynnowy, gzyms, zada-szenie przy ścianie, obróbka muru sąsiedniej posesji)	m ²		
		11.80	m ²	11.800	
				RAZEM	11.800
4	KNR 4-01 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m ²		
		70.00	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
5	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²		
		34.00	m ²	34.000	
				RAZEM	34.000
6	KNR 4-01 0430-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt do 24 cm	m ²		
		104.00	m ²	104.000	
				RAZEM	104.000
7	KNR AT-09 0103-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m	m ²		
		104.00	m ²	104.000	
				RAZEM	104.000
8	KNR 2-02 0410-03	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyconej	m ²		
		104.00	m ²	104.000	
				RAZEM	104.000
9	KNR-W 4-01 0419-05	Wymiana łączenia dachu - deski czołowe	m		
		15.60	m	15.600	
				RAZEM	15.600
10	KNR 0-15II 0522-07	Pokrycie dachów blachami powlekanyymi trapezowymi T- 18 przy rozstawie łąt 16 cm	m ²		
		104.00	m ²	104.000	
				RAZEM	104.000
11	KNR 0-15II 0521-01	Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej T-18	mb		
		7.80	mb	7.800	
				RAZEM	7.800
12	KNR-W 2-02 0511-04	Pokrycie dachów blachą powlekaną - wiatrownice boczne	m		
		24.10	m	24.100	
				RAZEM	24.100
13	NNRNKB 202 0539-04	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż barier śniegowych	m		
		9.0	m	9.000	
				RAZEM	9.000
14	KNR 2-02 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy powlekanej	m		
		15.60	m	15.600	
				RAZEM	15.600
15	KNR 4-01 0533-02	Wymiana pokrycia pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków, gzym-sów z blachy ocynkowanej.	m ²		
		6.08	m ²	6.080	
				RAZEM	6.080
16	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy powlekanej	m		
		6.0	m	6.000	
				RAZEM	6.000
17	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm ogniomurach gara-żu	m ²		
		1.94	m ²	1.940	
				RAZEM	1.940
19	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej powleka-nej na ogniomurze garażu.	m ²		
		1.94	m ²	1.940	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.940
20	KNR 4-01 0735-09	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem spadzistym 1.80	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
21	KNR-W 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 4 m 2	kol. kol.	 2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km 4.90	m ³ m ³	 4.900	
				RAZEM	4.900
23	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km 4.9	m ³ m ³	 4.900	
				RAZEM	4.900
24	Kalkulacja własna	Opinia kominiarska 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000