

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Obrońców 8 - remont dachu					
1	KNR-W 4-01 0434-04	Wykonanie daszków zabezpieczających	m ²		
		15.00	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		30.00	m	30.000	
				RAZEM	30.000
3	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		10.50	m	10.500	
				RAZEM	10.500
4	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²		
		183	m ²	183.000	
				RAZEM	183.000
5	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa Krotność = 3	m ²		
		183	m ²	183.000	
				RAZEM	183.000
6	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym- sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		5.80	m ²	5.800	
				RAZEM	5.800
7	KNR 4-01 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk (lukarna)	m ²		
		7.00	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
8	KNR 4-01 0430-06	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste	m ²		
		7.00	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
9	KNR-W 4-01 0438-02	Rozebranie ścian wewnętrznych i zewnętrznych z bali (lukarna)	m ²		
		6.60	m ²	6.600	
				RAZEM	6.600
10	KNR-W 4-01 0349-01	Rozebranie kominów wolnostojących.(przy lukarnie)	m ³		
		0.290	m ³	0.290	
				RAZEM	0.290
11	KNR 4-01 0426-02	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk (szczyt dachu)	m ²		
		19.00	m ²	19.000	
				RAZEM	19.000
12	KNR-W 4-01 0416-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle i kleszcze	m		
		14.00	m	14.000	
				RAZEM	14.000
13	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk	m ²		
		7.50	m ²	7.500	
				RAZEM	7.500
14	KNR-W 4-01 0416-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi	szt.		
		4.0	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNR 4-01 0526-05	Wymiana haka rynnowego	szt		
		36.00	szt	36.000	
				RAZEM	36.000
16	KNR-W 4-01 0419-05	Wymiana łączenia dachu - deski czołowe i wiatrownice boczne.	m		
		42.20	m	42.200	
				RAZEM	42.200
17	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykle kat. III na kominach pod i nad dachem, wykonywane ręcznie	m ²		
		2.90	m ²	2.900	
				RAZEM	2.900
18	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie- kominy ponad dachem.	m ²		
		2.90	m ²	2.900	
				RAZEM	2.900
19	KNR AT-09 0103-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m (paraizolacyjna)	m ²		
		202.00	m ²	202.000	
				RAZEM	202.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20	KNR-W 2-02 0410-04	Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej 202.00	m ² m ²	 202.000	
				RAZEM	202.000
21	KNR 0-15II 0522-07	Pokrycie dachów blachami powlekanyymi trapezowymi T-18 przy rozstawie łąt 16 cm 202	m ² m ²	 202.000	
				RAZEM	202.000
22	KNR-W 4-01 0418-02	Wymiana deskowania podprzybitki z desek o grubości 25 mm na styk 12.00	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
23	KNR 0-15II 0521-01	Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczzonej powlekanej T -18 15.00	mb mb	 15.000	
				RAZEM	15.000
24	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 38.00	m m	 38.000	
				RAZEM	38.000
25	KNR 4-01 0524-08	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie wpustów (sztucerów) z blachy ocynkowanej 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
26	KNR-W 4-01 0532-06	Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy ocynkowanej 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
27	KNR 4-01 0529-10	Wymiana uchwytów do rur spustowych 14	szt. szt.	 14.000	
				RAZEM	14.000
28	KNR-W 2-02 0526-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 12	m m	 12.000	
				RAZEM	12.000
29	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej (pas nadrynnowy, wiatrówka, kominów, ogniomur) 19.85	m ² m ²	 19.850	
				RAZEM	19.850
30	NNRNKB 202 0539-04	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż barier śniegowych 30	m m	 30.000	
				RAZEM	30.000
31	KNR-W 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 4 m 2	kol. kol.	 2.000	
				RAZEM	2.000
32	KNR 4-04 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km 2.54	m ³ m ³	 2.540	
				RAZEM	2.540
33	KNR 4-04 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km 2.54	m ³ m ³	 2.540	
				RAZEM	2.540
34	Kalkulacja własna	Utylizacja papy 7.68	m ³ m ³	 7.680	
				RAZEM	7.680
35	Kalkulacja własna	Opinia kominiarska 1.0	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
36	Kalkulacja własna	Zajęcie pasa ruchu. 15	m ² m ²	 15.000	
				RAZEM	15.000