

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Kwiatkowskiego 57 - remont dachu					
1	KNR-W 4-01 0434-04	Wykonanie daszków zabezpieczających	m ²		
		43	m ²	43.000	
				RAZEM	43.000
2	KNR-W 4-01 0417-02	Wzmocnienie płatwi stropowej przez nabicie dwustronnie desek grubości 32 mm	m		
		5.0	m	5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		38.00	m	38.000	
				RAZEM	38.000
4	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		22	m	22.000	
				RAZEM	22.000
5	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		33.50	m ²	33.500	
				RAZEM	33.500
6	KNR 4-01 0511-03	Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku	m ²		
		241.00	m ²	241.000	
				RAZEM	241.000
7	KNR-W 4-01 0433-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR-W 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m ³		
		6.40	m ³	6.400	
				RAZEM	6.400
9	KNR-W 4-01 0201-10	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych	m		
		9.60	m	9.600	
				RAZEM	9.600
10	KNR-W 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa-nych o średnicy do 6 mm	kg		
		4.50	kg	4.500	
				RAZEM	4.500
11	KNR-W 4-01 0203-13	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego	m ²		
		1.92	m ²	1.920	
				RAZEM	1.920
12	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży kominów preparatami - powierzchnie pionowe.	m ²		
		48.00	m ²	48.000	
				RAZEM	48.000
13	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na kominach pod i nad dachem, wykonywane ręcznie	m ²		
		48.00	m ²	48.000	
				RAZEM	48.000
14	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie- kominy ponad dachem.	m ²		
		12.60	m ²	12.600	
				RAZEM	12.600
15	KNR 4-01 0526-05	Wymiana haka rynnowego	szt		
		36.00	szt	36.000	
				RAZEM	36.000
16	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		38.00	m	38.000	
				RAZEM	38.000
17	KNR 4-01 0524-08	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie wpustów (sztucerów) z blachy ocynkowanej	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
18	KNR-W 4-01 0532-06	Uzupełnienie kolanek lub załamów z blachy ocynkowanej	szt.		
		7.0	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
19	KNR 4-01 0529-10	Wymiana uchwyty do rur spustowych	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20	KNR-W 2-02 0526-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
21	KNR-W 4-01 0423-03	Uzupełnienie włazów kominiarskich	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR AT-09 0103-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m (paraizolacyjna)	m ²		
		241.00	m ²	241.000	
				RAZEM	241.000
23	KNR-W 4-01 0419-05	Wymiana łączenia dachu - deski czołowe	m		
		38	m	38.000	
				RAZEM	38.000
24	KNR-W 2-02 0410-04	Ołączenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej	m ²		
		241.00	m ²	241.000	
				RAZEM	241.000
25	KNR 0-15II 0522-07	Pokrycie dachów blachami powlekаныmi trapezowymi T - 18 przy rozstawie łat 16 cm	m ²		
		241.00	m ²	241.000	
				RAZEM	241.000
26	KNR 0-15II 0521-02	Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczzonej powlekanej T - 18	mb		
		18.00	mb	18.000	
				RAZEM	18.000
27	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej (koszowa, pas nadrynnowy, wiatrówka, kominów, wyłazu dachowego, przy murze)	m ²		
		28.50	m ²	28.500	
				RAZEM	28.500
28	NNRNKB 202 0539-04	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż barier śniegowych	m		
		36	m	36.000	
				RAZEM	36.000
29	KNR-W 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 4 m	kol.		
		4	kol.	4.000	
				RAZEM	4.000
30	KNR 4-04 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m ³		
		6.40	m ³	6.400	
				RAZEM	6.400
31	KNR 4-04 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
		6.40	m ³	6.400	
				RAZEM	6.400
32	Kalkulacja własna	Unieszkodliwienie płyt eternitowych.	m ³		
		2.25	m ³	2.250	
				RAZEM	2.250
33	Kalkulacja własna	Opinia kominiarska	szt		
		1.0	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
34	Kalkulacja własna	Zajęcie pasa ruchu.	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000