

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wymiana komórek lokatorskich ul. Sucha 2- gi zestaw.					
1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²		
		85.00	m ²	85.000	
				RAZEM	85.000
2	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa x 3	m ²		
		85.00	m ²	85.000	
				RAZEM	85.000
				*3	255.000
3	KNR 4-01 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m ²		
		85.00	m ²	85.000	
				RAZEM	85.000
4	KNR 4-01 0430-06	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste	m ²		
		85.00	m ²	85.000	
				RAZEM	85.000
5	KNR 4-01 0427-07	Rozebranie ścianek działowych z desek nieotynkowanych	m ²		
		183.00	m ²	183.000	
				RAZEM	183.000
6	KNR-W 2-01 0304-04	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu V-VI)	m ³		
		8.20	m ³	8.200	
				RAZEM	8.200
7	KNR-W 4-01 0109-06	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. III)	m ³		
		8.20	m ³	8.200	
				RAZEM	8.200
8	KNR-W 4-01 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km	m ³		
		8.50	m ³	8.500	
				RAZEM	8.500
9	KNR 4-01 0101-10	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. IV	m ²		
		85.2	m ²	85.200	
				RAZEM	85.200
10	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		85.20	m ²	85.200	
				RAZEM	85.200
11	KNR-W 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu (gr. 15 cm)	m ³		
		12.80	m ³	12.800	
				RAZEM	12.800
12	kalkulacja własna	Dostawa i montaż komórek lokatorskich blaszanych o wym. 3,0 x 1,80 z blachy ocynkowanej.	szt		
		12	szt	12.000	
				RAZEM	12.000
13	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		3.0	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
14	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		3.0	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
15	kalkulacja własna	Utylizacja papy	t		
		0.850	t	0.850	
				RAZEM	0.850
16	KNR 2-02 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m		
		28	m	28.000	
				RAZEM	28.000
17	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m		
		10.00	m	10.000	
				RAZEM	10.000
18	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej (szczyt)	m ²		
		4.20	m ²	4.200	
				RAZEM	4.200