

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>WoŹnicka 125 D remont dachu .</b>					
<b>1 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne</b>					
1	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej się do uŹytku	m		
		142.50	m	142.500	
				RAZEM	142.500
2	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej się do uŹytku	m		
		54.0	m	54.000	
				RAZEM	54.000
3	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, kominów i wylazu dachowego z blachy nie nadajacej się do uŹytku	m <sup>2</sup>		
		63.50	m <sup>2</sup>	63.500	
				RAZEM	63.500
4	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich pasa nadrynnowego z blachy nie nadajacej się do uŹytku	m <sup>2</sup>		
		35.70	m <sup>2</sup>	35.700	
				RAZEM	35.700
5	KNR 2-02 d.1 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o Źr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m		
		142.50	m	142.500	
				RAZEM	142.500
6	KNR 2-02 d.1 0510-04	Rury spustowe okrągłe o Źr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m		
		54	m	54.000	
				RAZEM	54.000
7	KNR 2-02 d.1 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej ( mur ogniowy, obróbki kominów )	m <sup>2</sup>		
		63.50	m <sup>2</sup>	63.500	
				RAZEM	63.500
8	KNR 2-02 d.1 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej ( pas nadrynnowy)	m <sup>2</sup>		
		35.70	m <sup>2</sup>	35.700	
				RAZEM	35.700
9	KNR-W 4- d.1 01 0735-04	Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem płaskim	m <sup>2</sup>		
		56.72	m <sup>2</sup>	56.720	
				RAZEM	56.720
10	KNR 4-01 d.1 1204-04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - analogia ( kominy )	m <sup>2</sup>		
		56.72	m <sup>2</sup>	56.720	
				RAZEM	56.720
11	KNR 4-04 d.1 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		10.03	m <sup>3</sup>	10.030	
				RAZEM	10.030
12	KNR 4-04 d.1 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następný rozpoczęty 1 km	m <sup>3</sup>		
		10.03	m <sup>3</sup>	10.030	
				RAZEM	10.030
13	kalkulacja d.1 własna	Utylizacja materiałów z rozbiórki ( papa )	m <sup>3</sup>		
		10.03	m <sup>3</sup>	10.030	
				RAZEM	10.030
14	Kalkulacja d.1 własna	Opinia kominiarska	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>2 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych</b>					
15	KNR 4-01 d.2 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>		
		955.30	m <sup>2</sup>	955.300	
				RAZEM	955.300
16	KNR 4-01 d.2 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następná warstwa	m <sup>2</sup>		
		955.30	m <sup>2</sup>	955.300	
				RAZEM	955.300
17	KNR-W 2- d.2 02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m <sup>2</sup>		
		955.30	m <sup>2</sup>	955.300	
				RAZEM	955.300