
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI: Remont toalet publicznych

ADRES INWESTYCJI: ul. Żeromskiego 35 - miejskie fontanny

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: Paweł Bochenko
Jan Sitek

DATA OPRACOWANIA: 16.04.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

16.04.2025

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych			
1 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		34,36	m2	34,360	
				RAZEM	34,360
2 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		44,06	m2	44,060	
				RAZEM	44,060
3 d.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		34,36	m2	34,360	
				RAZEM	34,360
4 d.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		44,06	m2	44,060	
				RAZEM	44,060
5 d.1	ZKNR C-2 0801-01	Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu	m2		
		33,54	m2	33,540	
				RAZEM	33,540
6 d.1	KNR BC-02 0407-03	Posadzka przemysłowa z barwionej żywicy epoksydowej - cienkowarstwowa szorstka	m2		
		33,54	m2	33,540	
				RAZEM	33,540
7 d.1	KNK 2-06 0702-03	Ręczne malowanie farbą chlorokauczkową pasów (oznakowanie schodów)	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
8 d.1	KNR 13-23 0503-02	Wymiana płytek (wymiana lustra)	m2		
		1,2	m2	1,200	
				RAZEM	1,200
9 d.1	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		33,54	m2	33,540	
				RAZEM	33,540
10 d.1	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
2	45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne			
11 d.2	KNP 06 0217-07.01	Demontaż miski klozetowej fajansowej	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
12 d.2	KNR 2-15/GE BERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp ze stali nierdzewnej	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
13 d.2	KNR 2-15/GE BERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp ze stali nierdzewnej (dla NP)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.2	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
15 d.2	KNR 2-15/GE BERIT 0201-01	Baterie umywalkowe - elektroniczna na baterie	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
16 d.2	KNR 2-15/GE BERIT 0201-01	Baterie umywalkowe - elektroniczna na baterie (dla NP)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.2	KNP 05 0215-01.01	Umywalki ze stali nierdzewnej	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
18 d.2	KNP 05 0215-01.01	Umywalki ze stali nierdzewnej (dla NP)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.2	KNR-W 4-02 0221-04	Wymiana elementów zestawu umywalkowego - syfon z tworzywa	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
20 d.2	TZKNBK XVII I II B-124	Pisuary - wymiana pisuaru ceramicznego na pisuar ze stali nierdzewnej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.2	KNR 2-15/GE BERIT 0202-05	Armatura spłukująca miski ustępowe elektroniczna na podczerwień na baterie	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
3	45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne			
22 d.3	KNR-W 4-03 0609-01	Wymiana opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych na oświetlenie LED z czujką ruchu i zmierzchu	kpl.		
		17	kpl.	17,000	
				RAZEM	17,000
23 d.3	KNR 5-08 0307-01	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych (łączenie przewodów pod przełącznikami oświetlenia)	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000